



LEGENDA

- Werkgrens
- Nieuwe situatie hoofdrijbaan, asfalt:
 - 40mm AC16 Surf OL-B
 - 60mm AC22 Bind TL-B
 - 70mm AC22 Base OL-B
 - 250mm betongranulaat 0/31.5
 - 580mm zand voor zandbed
- Nieuwe situatie rotonde, asfalt:
 - 40mm AC16 Surf gemodificeerd
 - 70mm AC22 Bind gemodificeerd
 - 70mm AC22 Base OL-B
 - 250mm betongranulaat 0/31.5
 - palmstras
- Waterbouw asfalt
- Nieuwe hoogte in m t.o.v. NAP
 - PVC ø 160mm
 - PE put (800mm), duiker / hwa riool met materiaal, diameter
 - stroomrichting en b.o.b. hoogtes
- Uitstroombak t.h.v. duiker / hwa riool
- prefab beton v.v. krooshek en waterbouwafsluit
- p.v.v. uitstroom
- RWS kolk met aansluiting
- PVC(ø160 mm)
- Drain ø80mm incl. uitstroombak
- Bestaande drains, locatie indicatief
- Nutstrace breed 1,40 m
- RWS1 Gestorte RWS band, incl. goot conform detail 7.12
- RWS2 RWS band, gestort + 1 strek, conform detail 6.46
- RWS3 RWS band, incl. strek BSS KF kleur grijs in beton, conform detail 5.12
- RB1 Gestorte rotondeband 320-400x500mm conform detail 7.11
- TB1 Trottoirband, 130/150x250 mm
- OB1 Opshuiband 100x200 in beton
- 3-3 Markering, breed 0,15 m, thermoplast
- 1-1 Markering, breed 0,15 m, thermoplast
- Doorgetrokken streep breed 0,15 m, thermoplast
- Haaiantanden, afm. 0,50x0,70 m, thermoplast
- Inleidende markering puntsuk, thermoplast
- Primbeton zwart/wit
- Primbeton
- Plaatsen bord D01, BB12r portaal kleur geel
- Plaatsen bord B06
- Plaatsen verkeersbord D020a
- Plaatsen bord B06+OB401-150
- Plaatsen A01 - 50km/u
- Plaatsen bord B01 en C15
- Te handhaven boom
- Afwerken in inzaaien terrein
- OVL kast met verharding en afzetpalen conform detail 10.11

Provincie Noord-Brabant		Directie Economie & Mobiliteit		Ing.bureau uitbesteding:	
Bureau: VW		Beoordelen 1 5216 TV 's Hertogenbosch		Advin	
N 322 Nieuwendijk - Ewijk		Besteknummer		322.05.02.2013	
Realisatie 2 rotondes op de N322		schaal		1:200	
Bestektekoning		formaat		A0	
Situatietekening		Aankleg rotonde uitbreidingsplan Den Doorn / Alkerk - west			
km: 6.235		km: 6.425			
getekend	J. Thoenen	datum	07-02-2013	in 1 bladen	blad nr. 1
gecontroleerd	M. Pouders	datum	07-02-2013	projectnummer	
afgekeurd	T. Raaijmakers	datum	07-02-2013	code	
status	Dit is een ontwerp	versie	C	registratienummer	3131110500-83