

**Nota van Inlichtingen**

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van Redgereedschap ten behoeve van de Veiligheidsregio IJsselland

---

**Aanbesteding**

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van Redgereedschap ten behoeve van de Veiligheidsregio IJsselland

**Aanbestedende Dienst:**

Veiligheidsregio IJsselland

**Referentie:**

EG.172034/HS

**Omschrijving:**

Het doel van deze aanbesteding is het vervangen van het huidige Redgereedschap, voor zowel de Tankautospuiten (verder TS-en) als de Hulpverleningsvoertuigen (verder HV), zodat het nieuwe Redgereedschap gebruikt kan worden in situaties waarbij deze hulpverlening benodigd is.

De aanbestedende dienst is voornemens om één (1) of twee (2) raamovereenkomst(en) met één (1) of twee (2) leveranciers aan te gaan.

De raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid tot 4 x 1 jaar verlengen, in verband met de levensduur van het redgereedschap, en daaraan daaraan gekoppeld de wens van de aanbestedende dienst om standaardisatie van het ingebruik zijnde gereedschap.

**Toelichting:****Nr:****Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Eis 44 blz. 10

1

**Vraag**

Vraag 14:

In uw omschrijving spreekt u over ram 3 en 4. Het is ons niet duidelijk welke specificatie ram 4 heeft, bedoelt u hier niet ram 2 ram 3?

**Antwoord**

Dit is correct. Hier wordt Ram 2 en Ram 3 bedoeld

**Vrijgegeven:** 21-12-2017**Nr:****Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Technische Wensen, Wens 9

2

**Vraag**

Vraag 16:

U beoordeelt hier inlegmessen. Is de te behalen fictieve korting € 20.000,- of € 25.000,-? Beiden waarden worden genoemd in uw tabel.

**Antwoord**

De te behalen waarde is

€ 20.000,00

Een aangepaste bijlage 4 B wordt toegevoegd.

**Vrijgegeven:** 21-12-2017**Nr:****Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Technische Wensen, Wens 4, Eis 23

3

**Vraag**

Vraag 15:

U beoordeelt hier de werkingsduur van het gereedschap.

Gaat u dit tijdens de praktijk dag toetsen?

Is dit bij vol vermogen?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 21-12-2017

De waarde welke in deze wens staan dienen door leverancier in de tabel vermeld te worden. Het staat u vrij om ter onderbouwing een verklaring van een Notified Body bij te voegen. Dit wordt beoordeeld op grond van de opgave leverancier, waarbij het beoordelingscriterium in de tabel is opgenomen

**Nr:****Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Eis 43 blz. 10

4

**Vraag**

Vraag 13:

Dienen de slangen ten allen tijde zonder gebruik maken van hulpmiddelen te koppelen zijn?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 21-12-2017

Dit is correct.

**Nr:****Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Eis 33, blz. 6

5

**Vraag**

Vraag 12:

Stelt u ook eisen aan de maximale lengte van de ram in gesloten toestand t.o.v. toe te passen spreider, zodat spreider ruim in de gecreëerde opening past?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 21-12-2017

Zie eis 33, pagina 6 van Bijlage 4A van het beschrijvend Document.

**Nr:****Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Eis 7, blz. 3

6

**Vraag**

Vraag 11:

U vraagt led werkverlichting wij nemen aan dat dit alleen gevraagd wordt voor de accu aangedreven gereedschappen, hydraulisch aangedreven gereedschappen van perceel 2 vallen niet onder deze eis. Graag uw bevestiging.

**Antwoord****Vrijgegeven:** 21-12-2017

Zie de antwoorden op de vragen 526261, 526263 en 521789

**Nr:****Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Gebruikersgemak blz. 20

7

**Vraag**

Vraag 10:

U vraagt aanleveren van de test sets op 8 februari 2018 om 17.00 uur gelijktijdig dient een gebruikersinstructie gegeven te worden aan de kerninstructeurs. Hoeveel tijd hebben wij voor deze instructie? Hoe organiseert u dit rekening houdend met meerdere aanbieders.

**Antwoord****Vrijgegeven:** 21-12-2017

De planning van het aanleveren van de sets wordt nog nader bekend gemaakt. U mag ervan uit gaan dat er voldoende tijd ingeruimd wordt voor de instructie. De gegadigden worden afzonderlijk van elkaar uitgenodigd.

**Nr:****Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Gebruikersgemak blz. 20

8

**Vraag**

Vraag 9:

U vraagt voor perceel 2 van elk aangeboden set 3 stuks aan te bieden voor de praktijkdag. Volstaat 1 set perceel 2 ook voor de testdag?

**Antwoord**  
Dit wordt toegestaan. Zie ook 526244

**Vrijgegeven:** 21-12-2017

**Nr:**

**Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** Gebruikersgemak blz. 20

9

**Vraag**

Vraag 8:  
U vraagt voor perceel 1 van elk aangeboden set 3 stuks aan te bieden voor de praktijkdag.  
Hoeveel accu's en laders moeten bijgeleverd worden voor de testdag?

**Antwoord**  
Dit wordt toegestaan. Zie ook 526244

**Vrijgegeven:** 21-12-2017

**Nr:**

**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Bijlage 4A Lijst van Eisen

10

**Vraag**

Eis 40.  
U vraagt een Klasse R ram met 2 verschillende krachten, dit is voor een enkelvoudige ram onmogelijk.  
Vraag: kunt u de eis aanpassen?

**Antwoord**  
De eis wordt als volgt aangepast: R > 100/400

**Vrijgegeven:** 21-12-2017

**Nr:**

**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Bijlage 4A Lijst van Eisen

11

**Vraag**

Eis 39.  
Het Branchevoorschrift Standaard Bepakkingen eist 2 enkele rammen en een (kleine) telescoopram of kleien enkele ram met een maximale kracht van respectievelijk 13,5 ton en 18,5 ton.  
Vraag: Indien u bewust afwijkt van het Branchevoorschrift kunt u dan de eis aanpassen naar een telescoopram die minimaal sterker is en meer slag heeft dan de TS telescoopram uit perceel 1?

**Antwoord**  
De Aanbestedende Dienst wijkt bewust af van het Branchevoorschrift Standaard Bepakkingen.  
De Aanbestedende Dienst eist rammen welke opvolgend zijn op elkaar.

**Vrijgegeven:** 21-12-2017

**Nr:**

**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Bijlage 4A Lijst van Eisen

12

**Vraag**

Eis 38.  
Het Branchevoorschrift Standaard Bepakkingen eist een schaar klasse BC met knipklasse categorie H.  
Vraag: kunt u bevestigen dat het Branchevoorschrift uw uitgangspunt is?

**Antwoord**  
De Aanbestedende Dienst wijkt bewust af van het Branchevoorschrift Standaard Bepakkingen.

**Vrijgegeven:** 21-12-2017

**Nr:**

**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Bijlage 4A Lijst van Eisen

13

**Vraag**

Eis 37.

Het Branchevoorschrift Standaard Bepakkingen eist een spreider klasse BS 60 / 800-25.  
Vraag: kunt u bevestigen dat het Branchevoorschrift uw uitgangspunt is?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 21-12-2017

De Aanbestedende Dienst wijkt bewust af van het Branchevoorschrift Standaard Bepakkingen.

**Nr:**

**Categorie** Eisen en criteria

**Betreft** Wens 9

14

**Vraag**

U wenst hier inlegmessen en u hecht er ook een waarde aan.

Aan deze wens kan maar 1 fabrikant voldoen, daarom is deze wens discriminerend en in strijd met de aanbestedingsregels. Ik wil u vragen deze wens te laten vervallen.

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 21-12-2017

Dit is een wens, waar geen Knock-out aan verbonden is. Het beoordelingscriterium staat duidelijk in de tabel vermeld. De wens blijft daarom gehandhaafd.

**Nr:**

**Categorie** Eisen en criteria

**Betreft** Wens 8

15

**Vraag**

De scheefstand van 30° is een onderdeel van de EN 13204:16 norm wanneer een aggregaat aan deze norm voldoet kan men dat aantonen door de verklaring afgegeven door een notified body.

Ik ga ervan uit dat u dit beoordeeld naar aanleiding van een test die u zelf uitvoert volgens de voorschriften zoals omschreven in de EN 13204:2016, is deze aanname juist?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 21-12-2017

De maximale scheefstand dient door leverancier in de tabel te worden vermeld. Het staat u vrij om ter onderbouwing een verklaring van een Notified Body bij te voegen. Dit wordt beoordeeld op grond van de opgave leverancier, waarbij het beoordelingscriterium in de tabel is opgenomen

**Nr:**

**Categorie** Eisen en criteria

**Betreft** Wens 7

16

**Vraag**

Ik ga ervan uit dat u dit beoordeeld naar aanleiding van een test die u zelf uitvoert, is deze aanname juist?

Kunt u omschrijven hoe u dit dan gaat testen?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 21-12-2017

De snelheid van het opladen dient door leverancier in de tabel te worden vermeld. Dit wordt beoordeeld op grond van de opgave leverancier, waarbij het beoordelingscriterium in de tabel is opgenomen

**Nr:**

**Categorie** Eisen en criteria

**Betreft** Wens 5

17

**Vraag**

Ik ga ervan uit dat u dit beoordeeld naar aanleiding van een test die u zelf uitvoert, is deze aanname juist?

Kunt u omschrijven hoe u dit dan gaat testen?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 21-12-2017

Het aantal laadcycli dient door leverancier in de tabel te worden vermeld. Dit wordt beoordeeld op grond van de opgave leverancier, waarbij het beoordelingscriterium in de tabel is opgenomen

**Nr:**  
18  
**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Wens 5  
**Vraag**  
Ik ga ervan uit dat u dit beoordeeld naar aanleiding van een test die u zelf uitvoert, is deze aanname juist?  
Kunt u omschrijven hoe u dit dan gaat testen?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 21-12-2017  
Zie 526293

**Nr:**  
19  
**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Wens 4  
**Vraag**  
Ik ga ervan uit dat u dit beoordeeld naar aanleiding van een test die u zelf uitvoert, is deze aanname juist?  
Kunt u omschrijven hoe u dit dan gaat testen?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 21-12-2017  
De werkingsduur dient door leverancier in de tabel te worden vermeld. Dit wordt beoordeeld op grond van de opgave leverancier, waarbij het beoordelingscriterium in de tabel is opgenomen

**Nr:**  
20  
**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Wens 3  
**Vraag**  
Hier staat Maximale spreidkracht Ram. Ik ga ervan uit dat hier een fout is gemaakt en dat hier hoort te staan Maximale spreidkracht Telescoopram op accu, is deze aanname juist?  
Ik ga ervan uit dat u dit beoordeeld naar de gegevens in de verklaring van een notified body, is deze aanname juist?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 21-12-2017  
Deze aanname is juist. Hier wordt bedoeld ram op accu.  
  
De waardes welke in deze wens staan dienen door leverancier in de tabel vermeld te worden. Het staat u vrij om ter onderbouwing een verklaring van een Notified Body bij te voegen. Dit wordt beoordeeld op grond van de opgave leverancier, waarbij het beoordelingscriterium in de tabel is opgenomen.

**Nr:**  
21  
**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Wens 2  
**Vraag**  
Ik ga ervan uit dat u dit beoordeeld naar de gegevens in de verklaring van een notified body, is deze aanname juist?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 21-12-2017  
De waardes welke in deze wens staan dienen door leverancier in de tabel vermeld te worden. Het staat u vrij om ter onderbouwing een verklaring van een Notified Body bij te voegen. Dit wordt beoordeeld op grond van de opgave leverancier, waarbij het beoordelingscriterium in de tabel is opgenomen

**Nr:**  
**Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** AIV Artikel 16.1

22 **Vraag**  
Vraag 7:  
Wij veronderstellen dat overdracht van eigendom plaats zal vinden na volledige betaling van het product. Is dit correct?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 21-12-2017**  
Dit is correct

**Nr:**  
**Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** AIV Artikel 13.3.  
23 **Vraag**  
Vraag 6:  
Kunt tevens dit artikel aanpassen naar alleen aansprakelijkheid voor directe schade?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 21-12-2017**  
Zie antwoord op vraag 527241 (=vraag 5)

**Nr:**  
**Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** AIV Artikel 13.3  
24 **Vraag**  
Vraag 5:  
Een verzoek om dit artikel aanpassen naar de gebruikelijke aansprakelijkheidsvoorwaarden van Rijksoverheid: De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid, per gebeurtenis, beperkt is tot een bedrag van:  
- € 150.000,- voor overeenkomsten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-;  
- € 300.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-;  
- € 500.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-;  
- € 1.500.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-;  
- € 3.000.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-.  
Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 21-12-2017**  
Artikel 13.3 van de AIV wordt als volgt gewijzigd:

In geval leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is deze tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid, per gebeurtenis, beperkt is tot een bedrag van:  
- € 150.000,- per nadere overeenkomst waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-;  
- € 300.000,- per nadere overeenkomsten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-;  
- € 500.000,- per nadere overeenkomst waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-;  
- € 1.500.000,- per nadere overeenkomst waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner of gelijk aan € 500.000,-;  
- € 3.000.000,- per nadere overeenkomsten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-.  
Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

**Nr:**  
**Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** AIV Artikel 13.1

25 **Vraag**  
Vraag 4:  
Mag inschrijver volstaan met het op uw eerste verzoek ter hand stellen van haar verzekeringscertificaat in plaats van de polis waaruit het verzekerde bedrag blijkt?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 21-12-2017**  
Ja, dit is toegestaan.

**Nr:**  
**Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** AIV Artikel 5.5.

26 **Vraag**  
Vraag 3:  
Op grond van deze bepaling kan Opdrachtgever alle strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties die zij krijgt opgelegd en die verband houden met de overeenkomst volledig doorschuiven aan contractant. Dit lijkt disproportioneel. Graag het artikel wijzigen zodat het gaat om boetes of sancties die toerekenbaar zijn aan contractant.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 21-12-2017**  
Artikel 5.5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden wordt als volgt aangevuld: Tenzij leverancier aan kan tonen dat de bedoelde strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties niet aan hem verwijtbaar zijn.

**Nr:**  
**Categorie** Contractvoorwaarden  
**Betreft** Nadere overeenkomst Artikel 2.2

27 **Vraag**  
Vraag 2:  
Mag inschrijver er vanuit gaan dat de Nvl's behorende bij deze aanbesteding deel uitmaken van de Overeenkomst en prevalering?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 21-12-2017**  
Dit is correct

**Nr:**  
**Categorie** Contractvoorwaarden  
**Betreft** Concept Overeenkomst algemeen

28 **Vraag**  
Vraag 1:  
Mag inschrijver er vanuit gaan dat per perceel een overeenkomst zal worden gesloten met de winnaar van het betreffende perceel?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 21-12-2017**  
Dit is correct.

**Nr:**  
**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Wens 1

29 **Vraag**  
Ik ga ervan uit dat u dit beoordeeld naar de gegevens in de verklaring van een notified body, is deze aanname juist?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 21-12-2017**  
De waarde welke in deze wens staan dienen door leverancier in de tabel vermeld te worden. Het staat u vrij om ter onderbouwing een verklaring van een Notified Body bij te voegen. Dit wordt beoordeeld op grond van de opgave leverancier, waarbij het beoordelingscriterium in de tabel is opgenomen

**Nr:**

- 30 **Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Eis 29.  
**Vraag**  
U vraagt hier: De combinatie voertuiglader – accu is zo afgestemd dat een laadcyclus altijd wordt afgemaakt, ook al wordt de stroomtoevoer tussentijds onderbroken.  
Ik wil u vragen hoe gaat u dit toetsen dit is niet vastgelegd in de verklaring van de notified body? Ik wil u voorstellen om dit tijdens de praktijktest te gaan toetsen.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 21-12-2017**  
U dient bij deze eis een toelichting te geven waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Toetsing vindt plaats op grond van de toelichting welke de leverancier heeft gegeven. Het staat u vrij om ter onderbouwing een verklaring van een Notified Body bij te voegen, waaruit blijkt dat aan deze eis voldaan wordt
- Nr:**
- 31 **Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Eis 28.  
**Vraag**  
U eist hier: De accu's hebben een laadsnelheid, tot 100% laden ≤ 120 minuten.  
Ik wil u vragen hoe gaat u dit toetsen dit is niet vastgelegd in de verklaring van de notified body? Ik wil u voorstellen om dit tijdens de praktijktest te gaan toetsen.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 21-12-2017**  
U dient bij deze eis een toelichting te geven waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Toetsing vindt plaats op grond van de toelichting welke de leverancier heeft gegeven. Het staat u vrij om ter onderbouwing een verklaring van een Notified Body bij te voegen, waaruit blijkt dat aan deze eis voldaan wordt
- Nr:**
- 32 **Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Eis 27.  
**Vraag**  
U eist hier: De accu's hebben een minimale aantal laadcycli van 800 keer.  
Wat verstaat u onder een laadcyclus?  
Ik wil u vragen hoe gaat u dit toetsen dit is niet vastgelegd in de verklaring van de notified body?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 21-12-2017**  
Onder een laadcyclus wordt verstaan het opladen na gebruik van de accu tot 100%  
U dient bij deze eis een toelichting te geven waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Toetsing vindt plaats op grond van de toelichting welke de leverancier gegeven heeft. Het staat u vrij om ter onderbouwing een verklaring van een Notified Body bij te voegen.
- Nr:**
- 33 **Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Eis 25.  
**Vraag**  
U eist hier: De accu dient 5.0Ah Li-ion te zijn met een accucapaciteit welke een minimale werkingsduur van 30 minuten mogelijk maakt, hieronder wordt verstaan dat er 30 minuten onafgebroken met het gereedschap wordt gewerkt onder alle optredende weersomstandigheden.  
Ik wil u vragen hoe u dit gaat toetsen, dit is niet vastgelegd in de verklaring van de notified body? Ik wil u voorstellen om dit tijdens de praktijktest te gaan toetsen.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 21-12-2017**  
U dient bij deze eis een toelichting te geven waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Toetsing vindt plaats op grond van de toelichting welke de leverancier gegeven heeft. Het staat u vrij om ter onderbouwing een verklaring van een Notified Body bij te voegen.  
Verificatie kan plaatsvinden tijdens de praktijktest

**Nr:**  
34  
**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Eis 21.  
**Vraag**  
U eist hier: Het gereedschap is voorzien van bevestigingen voor de accu's waarbij de toegepaste bevestigingen zodanig ontworpen zijn dat het niet mogelijk is dat de accu's los/afbreken onder omstandigheden welke tijdens een inzet optreden.  
Begrijp en lees ik het goed dat het gereedschap waarbij de accu onbeschermd op het gereedschap geplaatst is waardoor er kans op los/afbreken tijdens een inzet, niet worden geaccepteerd?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 21-12-2017  
Dit is correct

**Nr:**  
35  
**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Eis 7.  
**Vraag**  
U schrijft; voor het voeden van de verlichting wordt gebruik gemaakt van de centrale accu.  
Begrijp en lees ik het goed dat wanneer de verlichting wordt bediend door een tweede (2) batterij dit niet wordt geaccepteerd?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 21-12-2017  
Verlichting mag gevoed worden door een back-up batterij

**Nr:**  
36  
**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Eis 7.  
**Vraag**  
Ik neem aan dat deze eis uitsluitend geldt voor accugereedschap. Kunt u dit bevestigen?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 21-12-2017  
Verlichting mag gevoed worden door een back-up batterij

**Nr:**  
37  
**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Eis 5.  
**Vraag**  
Begrijp ik u goed dat wanneer een nieuw product, laten we zeggen een ram die nog geen 2 jaar op de markt is, en dus niet voor de periode van minimaal 2 jaar in gebruik is bij eindgebruikers waardoor onvoldoende beproefd, wordt uitgesloten?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 21-12-2017  
De eis wordt verlaagd, naar 1 jaar, mits het redgereedschap aan intensieve testen onderworpen is geweest alvorend dit vrij is gegeven voor operationeel gebruik

**Nr:**  
38  
**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** n.a.  
**Vraag**

U eist hier: Voor alle aangeboden hydraulische gereedschappen dient inschrijver bij inschrijving een verklaring af te geven waaruit blijkt dat de gereedschappen (waaronder prestaties en waarden) voldoen aan de EN 13204 - 2016. De verklaring is afgegeven door aanbieder, mits aanbieder beschikt over een geldende ISO certificering, dient deze verklaring afgegeven te worden door een onafhankelijke instantie die daartoe bevoegd is, door een notified body. In de verklaring staat duidelijk aangegeven; merk, type, gewicht, krachten, openingen, klasse, categorie, enz.

Volgens de van Dale is ergens aan voldoen; (+ aan) tevredenstellen: aan de verwachting voldoen beantwoorden

Dus de schaar zal inderdaad knippen en de spreider en dergelijke doen ook wat ze moeten doen.

Ons inziens is ergens 'aan voldoen' ontkrachtend en vaag en anders dan dat een product volgens een afgesproken norm is gecertificeerd door een Notified body, in dit geval de EN13204:2016 . Ergens aan voldoen geeft de mogelijkheid dat de slager zijn eigen vlees keurt. Om die reden wil ik u vragen het gedeelte "De verklaring is afgegeven door aanbieder, mits aanbieder beschikt over een geldende ISO certificering" te laten vervallen.

Om te voorkomen dat de slager zijn eigen vlees gaat keuren zouden wij deze eis graag anders omschreven willen zien; de EN 13204:2016 verklaring incl. technisch rapport is afgegeven door een notified body en wordt aangeboden door de aanbieder beschikt over een geldende ISO certificering.

Uw voordeel is dat hierin ook de technische gegevens staan die door een notified body zijn afgegeven, welk u in verschillende eisen en wensen vraagt en beoordeelt en ook een waarde aanhecht o.a. IP waardes.

**Antwoord**

**Vrijgegeven: 21-12-2017**

De vraag heeft betrekking op Eis 1 van Bijlage 4A. De tekst is echter niet geheel correct weergegeven. In de tekst staat dat ingeval aanbieder niet over ISO certificering, de verklaring afgeven dient te worden door een Notified Body.

De aanbestedende dienst heeft goede nota genomen van uw opmerkingen, maar ziet geen aanleiding om de eis aan te passen.

Nr:

**Categorie** Bestek/beschrijvend document

**Betreft** Beoordeling kwaliteit K1

39

**Vraag**

Testdag, hoe wordt deze dag ingedeeld waardoor er geen kans bestaat op een beoordeling die gemaakt is terwijl mensen vermoeid zijn geworden gedurende deze testdag?

**Antwoord**

**Vrijgegeven: 21-12-2017**

De opzet van de testdag is beschreven in het Beschrijvend document. Er wordt goed opgelet dat het beoordelingsteam niet vermoeid raakt.

Nr:

**Categorie** Bestek/beschrijvend document

**Betreft** Beoordeling kwaliteit K1

40

**Vraag**

U vraagt hier van elk van de aangeboden sets 3 stuks aan te bieden voor de testdag. Wij hebben zowel voor de TS als de HV niet de beschikking over 3 volledige demo/test sets. Wilt u overwegen om van elk van de aangeboden sets 1 stuks aan te vragen voor de testdag?

**Antwoord**

**Vrijgegeven: 21-12-2017**

Akkoord

Nr:

**Categorie** Eisen en criteria

**Betreft** Technische Wensen deel 1

41

**Vraag**

Wens 9 Eis messen

Ondanks het feit dat dit principe al vele jaren op de markt is (niet gepatenteerd) is deze wens slechts door 1 aanbieder in te vullen en daardoor discriminerend hetgeen niet is toegestaan.

Vraag: kunt u deze wens laten vervallen zodat alle inschrijvers een eerlijke kans krijgen?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 21-12-2017

Dit is een wens, waar geen Knock-out aan verbonden is. Het beoordelingscriterium staat duidelijk in de tabel vermeld. De wens blijft daarom gehandhaafd. Zie ook 526303

**Nr:****Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Perceel 2 Redgereedschap HV

42

**Vraag**

Technische wensen deel 1.

Wens 2 / eis 14

U stelt dat een gewicht groter dan 23 kg KO betekent terwijl u bij de technische eisen voor de HV een gewicht van 27 kg accepteerd?

Vraag: kunt u 25 kg als KO hanteren?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 21-12-2017

Het maximum gewicht wordt verhoogt van 23 naar 25 kg. Boven de 25 kg is dan KO. Wel wil de Aanbestedende Dienst er nadrukkelijk op wijzen dat het haar wens is om redgereedschap met een zo laag mogelijk gewicht in te zetten. Dit komt ook tot uitdrukking in de beoordeling criteria.

**Nr:****Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Bijlage 4A Lijst van Eisen

43

**Vraag**

Eis 33.

U kijkt hier met de gevraagde klasse qua spreidkracht en spreidafstand af van de minimale prestatie eisen uit de Richtlijn als vermeld bij eis 3.

Vraag: Kunt u zodat wij kunnen inschrijven en u de gereedschappen kunt beproeven tijdens de veld test akkoord gaan met een telescoopram die voldoet aan de eisen uit de EN13204 - 2016 EN de Landelijke Voorschriften Standaard Bepakking met een maximaal gewicht van 25 kg?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 21-12-2017

Spreidkracht en spreidafstand blijven gehandhaafd.

Het maximum gewicht wordt verhoogt van 23 naar 25 kg. Boven de 25 kg is dan KO. Wel wil de Aanbestedende Dienst er nadrukkelijk op wijzen dat het haar wens is om redgereedschap met een zo laag mogelijk gewicht in te zetten. Dit komt ook tot uitdrukking in de beoordeling criteria.

**Nr:****Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Bijlage 4A Lijst van Eisen

44

**Vraag**

Eis 31.

U kijkt met deze eis af van de Richtlijnen vermeld onder eis 3.

De inmiddels 10 jaar oude Richtlijn eist minimaal 4 ton spreidkracht conform EN 13204.

Vraag: Kunt u de minimale waarden uit de Richtlijn overnemen zodat wij u de laatste generatie redgereedschappen kunnen aanbieden t.b.v. de veldtest?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 21-12-2017

Het in de eis vermelde tonnagebetreft het minimum. Het staat aanbieder vrij om een hoger tonnage aan te bieden. De Aanbestedende Dienst wil er echter nadrukkelijk op wijzen dat het haar wens is om redgereedschap met een zo laag mogelijk gewicht in te zetten. Dit komt ook tot uitdrukking in de beoordeling criteria.

**Nr:****Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Bijlage 4A lijst van Eisen

45

**Vraag**

Eis 16.

Wij zijn in staat u een telescoopram aan te bieden die voldoet aan de eisen uit de Richtlijn en zelfs beter presteert, en wij zouden de VRIJ graag de gelegenheid bieden om met de nieuwste generatie batterij redgereedschappen waaronder deze telescoopram de praktijktest te ervaren en te beoordelen.

Vraag: Kunt u het gewicht aanpassen naar maximaal 25kg (inzetgereed) zodat wij niet worden uitgesloten van deelname en u alle merken op de laatste stand der techniek kunt beoordelen?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 21-12-2017

Het maximum gewicht wordt verhoogt van 23 naar 25 kg. Boven de 25 kg is dan KO. Wel wil de Aanbestedende Dienst er nadrukkelijk op wijzen dat het haar wens is om redgereedschap met een zo laag mogelijk gewicht in te zetten. Dit komt ook tot uitdrukking in de beoordeling criteria.

**Nr:**

**Categorie** Eisen en criteria

**Betreft** Bijlage 4A Lijst van Eisen

46

**Vraag**

Eis 7.

Geïntegreerde LED werkverlichting. Deze eis is van toepassing op alle percelen aangezien zij onder de Algemene Eisen valt en heeft een uitsluitend karakter voor alle potentiële leveranciers aangezien geen enkele leverancier dit voor beide percelen kan leveren.

Verlichting is géén onderdeel van de Brancherichtlijnen en/of de EN13204 -2016 waarnaar u verwijst en kan derhalve ook niet als knock-out criteria gebruikt worden. Bovendien is de LED verlichting voor beide percelen niet in de beoordelingscriteria opgenomen wat suggereert dat u het niet van doorslaggevende betekenis vindt.

Vraag: kunt u akkoord gaan met beide vormen van verlichting dus met gebruik van de centrale accu OF externe batterij waardoor u alle leveranciers in de gelegenheid stelt te kunnen inschrijven en u een weloverwogen keuze kunt maken en u de verschillende vormen van verlichting in de veldtest kunt beoordelen?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 21-12-2017

De verlichting mag gevoed worden door een externe batterij.

**Nr:**

**Categorie** Eisen en criteria

**Betreft** Bijlage 4A Lijst van Eisen

47

**Vraag**

Eis 3.

U verwijst naar de minimale eisen voor redgereedschap als vermeld in de Standaard Bepakking van Brandweervoertuigen. U kijkt echter in beide percelen af van de prestatie eisen uit het Branchevoorschrift en neemt in perceel 1 met MINDER prestatie genoegen voor gereedschappen waar u de komende 10 jaar op moet vertrouwen. Uw eisen zijn tegenstrijdig.

Vraag: Kunt u een duidelijke keuze maken en de eisen uit de Landelijke Richtlijn als uitgangspunt gebruiken zodat wij u de laatste generatie gereedschappen kunnen aanleveren voor de praktijktest?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 21-12-2017

Deze eis wordt als volgt gewijzigd: Het Branchevoorschrift Standaard bepakking van brandweervoertuigen wordt gebruikt als richtlijnen. De aanbestedende Dienst kijkt op een aantal punten af. Eis 31 wordt echter als volgt aangepast: Minimaal AS40/600. De minimum eisen ten aanzien van de rammen en spreiders blijven gehandhaafd.

**Nr:**

**Categorie** Eisen en criteria

**Betreft** Bijlage 4A Lijst van eisen

48

**Vraag**

Eis 1 t/m 14 betreft de Algemene Eisen, dus van toepassing voor beide percelen.

Vraag: Kunt u bevestigen dat deze eisen voor zowel batterij aangedreven als pomp aangedreven hydraulische gereedschappen van toepassing zijn?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 21-12-2017

Dit is correct.