

NOTA VAN INLICHTINGEN

20 januari 2018

Aanbesteding Reclame exploitatie gemeente Utrecht (aangekondigd 20 december 2017)

Algemeen: Deze Nota van Inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbesteding en wordt als aanhangsel toegevoegd aan de te sluiten overeenkomst.

VRAGEN

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1	Inschrijvings-leidraad	4	1.3	<i>“De laatste drie jaren van de overeenkomst worden alleen nog vervangingen van bestaand meubilair gedaan en over nieuwe investeringen maken Opdrachtnemer en Opdrachtgever separaat afspraken”.</i> Bedoelt u hiermee dat de laatste drie jaar van de overeenkomst gereviseerde objecten van hetzelfde type geplaatst mogen worden? Of dat er geen nieuwe plaatsingen meer van opdrachtnemer worden gevraagd?	Er worden geen nieuwe plaatsingen meer van opdrachtnemer gevraagd binnen het kader van deze aanbesteding in de laatste drie jaren van de overeenkomst. Over eventueel gewenste nieuwe plaatsingen in die periode maken partijen separaat afspraken.
2	Inschrijvings-leidraad	4	1.3	U geeft aan dat in de laatste jaren alleen nog vervangingen worden gedaan van bestaand meubilair en over nieuwe investeringen maken opdrachtnemer en opdrachtgever separaat afspraken. Deze passage kan verwarring oproepen	Dat bevestigen wij.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
				daar over innovaties en pilots (artikel 11 van de overeenkomst) gedurende de gehele looptijd separate afspraken worden gemaakt. Kunt u derhalve bevestigen dat “separate afspraken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over nieuwe investeringen” niet alleen betrekking hebben op de laatste 3 jaren van de overeenkomst?	
3	Inschrijvings-leidraad	4	1.3	Jaar 13, 14 en 15 zijn de laatste drie jaren van de initiële overeenkomst. Bij een verlenging zijn dit jaar 18, 19 en 20. Het is pas aan het einde van jaar 14 duidelijk of er een verlenging plaats vindt. Hoe wilt u hiermee omgaan in het kader van investeringen en in relatie tot de artikelen 4.3 en 4.5 van de concept overeenkomst?	Opdrachtgever zal uiterlijk in jaar 12 melden of gebruik gemaakt gaat worden van de verlengingsoptie.
4	Inschrijvings-leidraad	4	1.3	U vermeldt hier dat ook bankjes vervangen dienen te worden. We nemen aan dat u hier doelt op uitsluitende bankjes in de abri's. Kunt u dit bevestigen?	Dat bevestigen wij.
5	Inschrijvings-leidraad	10	3.1	Uit hoeveel leden bestaat het verwervingsteam en met welke expertise kijken ze naar de aanbesteding? Worden er naast het verwervingsteam nog andere experts ingeschakeld om naar de beoordeling te kijken en het verwervingsteam van advies te voorzien? Zo ja, door wie en welke expertise hebben zij?	Het verwervingsteam bestaat uit vijf leden: • manager afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving • beleidsadviseur afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving • producteigenaar straatmeubilair Stadsbedrijven • medewerker Welstandscommissie • een duurzaamheidsexpert gemeente Utrecht Zij worden geadviseerd door een extern adviseur buitenreclame en een extern adviseur public design. Deze externen maken geen deel uit van de Beoordelingscommissie.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
6	Inschrijvings-leidraad	12	3.2 Fase 3	Worden 50,5 punten afgerond naar 50 of 51 punten?	Naar 51 punten.
7	Inschrijvings-leidraad	12	3.2	Wilt u aangeven op welk gehele getal u 50,5 punten afrondt?	Naar 51 punten.
8	Inschrijvings-leidraad	13	Fase 3	Bovenaan de pagina staat een formule. Kunt u een formule vaststellen voor de berekening van de scores ten aanzien van gunningcriteria 4.1, 4.2 en 4.3? (zie in dat kader ook onze vragen 54 en 55)	Voorstel tekst: zie gewijzigde tekst Gunningcriteria, zoals gepubliceerd op TenderNed en het antwoord op vraag 131.
9	Inschrijvings-leidraad	13	3.2 Fase 5	U geeft aan dat bij een gelijke nummer 1 het onderdeel prijs (gunningscriterium 1) de doorslag zal geven, de partij die de hoogste prijs heeft ingediend wint dan de aanbesteding. Uit de gehele documentatie blijkt dat de gemeente Utrecht de kwaliteitsbeleving, de ontwerpen en duurzaamheid in een aantal varianten zeer hoog in het vaandel heeft staan. Hoe kunt u dan bij een gelijke eindstand, de financiële vergoeding de doorslag laten geven? Graag ontvangen wij uw uitleg en beweegredenen hiervoor.	Dat is een keuze van het verwervingsteam. . De gemeente moet een keuze maken wat te doen bij een gelijke nummer 1. Het onderdeel afdracht wordt het hoogst gewaardeerd en daarom geeft dit de doorslag bij een gelijke nummer 1.
10	Inschrijvings-leidraad	13	3.2 Fase 6	De inschrijver met de hoogste score wordt uitgenodigd voor een gesprek. Wij willen graag de bevestiging dat n.a.v. het gesprek er geen wijzigingen optreden. Mocht dit onverhoopt toch zo zijn, dan verzoeken wij u in te stemmen met het delen van deze wijzigingen aan alle inschrijvende partijen.	Tijdens het verificatiegesprek wordt de inschrijving besproken, gegevens gecontroleerd en wordt de eventueel te sluiten overeenkomst besproken. Er mogen in een lopende aanbesteding geen wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd dus ook niet in deze fase.
11	Inschrijvings-leidraad	13	3.3	Eerste streepje is een fout ingeslopen, het is niet de procedure uit 3.1 maar uit 3.2, graag uw bevestiging en aanpassing.	Dat is correct. Wij passen dit aan.
12	Inschrijvings-leidraad	14	3.3	Indien een inschrijving ongeldig is of een inschrijver wegens een andere reden afvalt hebben andere inschrijvers nog een reële kans om de aanbesteding	Indien de inschrijving van de als best beoordeelde inschrijver ongeldig blijkt te zijn, worden de overige inschrijvers opnieuw beoordeeld, zie

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
				te winnen en bestaat dus de noodzaak om een kwalitatief goede inschrijving te doen. Echter, de gemeente kan desondanks toch beslissen de gehele procedure te stoppen. Hiermee wordt het beeld gecreëerd dat indien de gemeente haar nummer 1 om wat voor reden niet mag contracteren, zij de mogelijkheid wil behouden niet met een runner up een samenwerking aan te gaan. Wij ontvangen graag uw toelichting en beredenering op deze zinsnede en verzoeken u dan ook deze zinsnede te verwijderen.	Inschrijvingsleidraad, fase 3, pagina 12, dus uw beeld is niet correct.
13	Eisen aan de opdracht	5	Eis 17	Kunt u bevestigen dat de Social Returnverplichting maximaal 15 x € 35.000,- = € 525.000,- bedraagt voor de initiële looptijd van de overeenkomst?	Dat bevestigen wij.
14	Eisen aan de opdracht	5	Eis 17	Kunt u akkoord gaan dat opdrachtnemer de ruimte krijgt dit bedrag gespreid over de gehele looptijd te besteden? (bijvoorbeeld rekening houden met piekbelasting bij assemblage of tijdens projecten gedurende de looptijd)	Ja, dat is de werkwijze van gemeente Utrecht en dus akkoord.
15	Algemene Eisen	6	1.4 Eis 26	<i>“Alle kosten voortvloeiende uit deze overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtnemer”</i> . Alle kosten is veel te breed geformuleerd. Wij verzoeken u deze eis te vervangen door de volgende zinsnede: <i>“De kosten welke op basis van de Inschrijvingsleidraad, Algemene Eisen, Programma van Eisen en de Concessieovereenkomst voor rekening komen van Opdrachtnemer, zijn voor Opdrachtnemer”</i> , dan wel een soortgelijke eis op te nemen.	Eis 26 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: Alle kosten voortvloeiende uit de uitvoering van deze overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
16	Algemene Eisen	6	1.4 Eis 29	Graag de volgende aanvulling of een soortgelijke zinsnede opnemen na de 1 ^e zin van eis 29: <i>‘.... met uitzondering van de startperiode waarin de betalingen anders zijn geformuleerd en naar rato zijn verdeeld’</i> .	Dat is akkoord. De eis wordt aangevuld.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
17	Algemene Eisen	6	1.5 Eis 33	Wij zien graag het woord ‘ <i>onvoorwaardelijk</i> ’ verwijdt omdat middels de nota van inlichtingen wijzigingen kunnen optreden. Wij zien dan ook graag de volgende toevoeging aan de 1 ^e zin opgenomen: ‘... <i>met uitzondering van de wijzigingen n.a.v. de nota van inlichtingen</i> ’. Graag de bevestiging.	Een aanpassing is niet nodig, omdat in de rangorde, zoals vermeld in de Conceptovereenkomst, de nota van inlichtingen boven de Algemene voorwaarden staat.
18	Eisen aan de opdracht	6	Eis 33	We verwijzen naar artikel 26.1 van de Algemene Voorwaarden De objecten die op straat komen te staan zijn en blijven eigendom van exploitant. De intellectuele eigendom berust bij de eigenaar/ontwerper. Het kan niet de bedoeling zijn dat de gemeente Utrecht het recht krijgt om kosteloos en zonder toestemming onbeperkt te verveelvoudigen, wijzigen et cetera. Graag dit artikel niet van toepassing verklaren.	Artikel 26 lid 1 is niet van toepassing op onderhavige opdracht.
19	Algemene Eisen	6	1.5 Eis 35	Wij verzoeken u toe te voegen ‘ <i>behoudens wijziging(en) welke door opdrachtgever akkoord is/zijn bevonden</i> ’.	Nee, de eis blijft ongewijzigd van kracht.
20	Algemene Eisen	7	1.5 Eis 40	“ <i>Alle data (...) dienen (...) op verzoek ter beschikking worden gesteld</i> ”. Met deze eis kunnen inschrijvers, mede op basis van de privacywetgeving, niet akkoord gaan en wij verzoeken u dan ook deze eis in zijn totaliteit te verwijderen. Graag uw bevestiging.	Alle data met uitzondering van de data die verwijzen naar persoonlijke gegevens, dienen op verzoek ter beschikking worden gesteld.
21	Algemene Eisen	7	1.5 Eis 42	Wat zijn de eisen 43 en 44?	Eis 42 verval.
22	Eisen aan de opdracht	7	Eis 42	U vermeldt hier eis 43 en 44; waar kunnen wij deze eisen terugvinden?	Zie antwoord op vraag 21.
23	Programma van Eisen	3	1	Kunt u bevestigen dat de “Beoordelingscommissie” dezelfde is als het in de Inschrijvingsleidraad beschreven “Verwervingsteam” ?	Dat bevestigen wij.
24	Programma van Eisen	3	1	In 5.13.2 staat een toegestane afwijking van +/- 20%. Wilt u dit toevoegen in de begrippenlijst bij	Binnen de aanbesteding geldt exclusiviteit voor de formaten 2m ² (-20%) t/m 6,5m ² . De toegestane

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
				Billboard.	afwijking van +20% boven 6,5m ² vervalt.
25	Programma van Eisen	5	2.1	“abri’s kunnen verwisseld worden voor een ander model” Dit impliceert dat het initiële aantalabri’s qua model na implementatie drastisch kan wijzigen zeker gelet op aanpassingen aan toegankelijkheidseisen. Hoe gaat u hiermee om?	Het aantal verschillende varianten blijft na implementatie gelijk. Het moet alleen mogelijk zijn om de ene variant te vervangen door een andere variant als de lokale omstandigheden daar om vragen.
26	Programma van eisen	5 en 12	2.1 5.4.1	Abri’s kunnen verwisseld worden voor een ander model. Bij start contract wordt gekozen voor een bepaalde maatvoering bij de opbouw van eenabri. Het is niet wenselijk en duurzaam om elkeabri om te bouwen tot een andere variant bij een (tijdelijke) verplaatsing. Kunt u het aantal wijzigingen in varianten beperken tot maximaal 5% gedurende de contractperiode.	Dit is akkoord. Maximaal 5% van het initiële aantalabri’s zal gedurende de looptijd van het contract vervangen kunnen worden door een andere variant. Daarboven zijn de aantoonbaar extra kosten die voortvloeien uit het wisselen van variant voor de Gemeente.
27	Programma van Eisen	5	2.1	De Abri’s kunnen verwisseld worden voor een ander model, zie eis 5.4.1 Bedoelt u hiermee artikel 5.4.1 uit het programma van eisen? En kunt u bevestigen dat u bedoelt dat het type model overal hetzelfde dient te zijn, alleen de breedte- en dieptematen kunnen verschillen? Indien dit het geval is ook de tekst aanpassen zodat dit overeenkomt met wat er daadwerkelijk bedoelt wordt. Daarnaast wordt aangegeven dat gedurende de overeenkomst wijzigingen kunnen optreden in het areaal Objecten. Wat houdt dit in?	Ja. Abri’s dienen vervangen te kunnen worden doorabri’s van hetzelfde type qua vormgeving, met een andere diepte of met een ander aantal modules/stramienen (varianten). Haltes kunnen opgeheven worden, nieuwe haltes kunnen ingesteld worden en de gewenste capaciteit van haltevoorzieningen kan wijzigen. Hierdoor zullen wijzigingen optreden in het areaal objecten.
28	Programma van eisen	5	2.2	U stelt dat de genoemde aantallen gehanteerd dienen te worden als <u>uitgangspunt</u> voor de calculatie van de inschrijving. Zoals wij dit lezen zou dit betekenen dat een van de uitgangspunten is dat een inschrijver met 37 billboards inschrijft in de prijzensheet. Dit lijkt ons in strijd met de wens tot	Verlaging van de reclaimedruk is geen doelstelling bij deze aanbesteding. Opdrachtnemer wordt in staat gesteld om in te schrijven op de beschikbare locaties (dat is dan dus ook het maximum).

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
				verlaging van de (reclame)druk op de openbare ruimte. Kunt u voor een objectieve beoordeling en vergelijking van de inschrijvingen een maximum aantal vrijstaande reclamevitruines en billboards opnemen in het Formulier Concessieprijs?	
29	Programma van Eisen	5	2.4	Welke ' <i>aanvullende Objecten</i> ' bedoelt u hier?	De tekst ' <i>aanvullende Objecten</i> ' vervalt.
30	Programma van Eisen	6	2.8	Kunt u opnemen dat de gemeente minimaal 6 weken van tevoren aangeeft als zij gebruik wenst te maken van deze ruimte voor gemeentelijke communicatie? Voor noodmeldingen geldt dit vanzelfsprekend niet.	Dat is akkoord.
31	Programma van Eisen	6/7	2.10	Wat verstaat u onder de term 'jaar'? De overeenkomst start op 1 juli dus gaat u dan uit van een contractjaar of een kalenderjaar?	Kalenderjaar.
32	Programma van Eisen	6/7	2.10	Opdrachtnemer draagt de kosten van tijdelijke verwijdering, met een maximum van 3% per jaar van het aantal abri's, vrijstaande vitruines of billboards. Kunt u bevestigen dat het aantal waarover de 3% berekend wordt het aantal geplaatste objecten bij start van de periode betreft?	Dat is correct.
33	Programma van Eisen	8	3.2	Is het aanvragen van vergunningen in bulk mogelijk, dus alle locaties in één keer?	Dat is mogelijk. De gemeente wil wel aangeven dat het aanvragen in een bulk wel een risico inhoudt: op het moment dat er voor één bepaalde plek bezwaar/ beroep wordt gemaakt, dan geldt dat voor de gehele aanvraag. Er zou dan niet geëxploiteerd kunnen worden, terwijl de afdracht wel op 1 januari 2019 gedaan moet worden. Het lijkt verstandiger om aanvragen in (kleinere) clusters of per object te doen.
34	Programma	8	3.3	De beschikbare tijd tussen definitieve gunning en	De termijnen worden niet aangepast.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
	van Eisen			start plaatsing is nu slechts twee maanden. Dit is in onze ogen veel te kort en niet haalbaar. Er dient rekening te houden geworden met een FAT die in de praktijk tijdrovend is. Objecten kunnen pas na geaccepteerde FAT besteld worden (zie ook pag 20, 6.2 van PVE). Tussen moment van bestellen en levering van de laatste objecten (uitgaande van de aantallen in deze tender) zit een periode van minimaal 7 maanden. Tevens dient rekening te worden gehouden met de termijn voor omgevingsvergunningen. Deze kan oplopen tot zeker 20 weken (inclusief bezwaartermijn) en bovendien kunnen vergunningen pas na start van de overeenkomst (1 juli 2018) aangevraagd worden. Kunt u de termijnen aanpassen naar realistische en haalbare data?	Prognose planning: Definitieve gunning: 6 april. Vorbereiding voor FAT: 8-10 weken. Productie: 6 weken (en doorlopend). Start plaatsing vanaf eind augustus.
35	Programma van eisen	9	4.4	Wilt u 6 m ² wijzigen in 6,5m ² en daarachter toevoegen (+/- 20%) conform artikel 5.13.2 op pagina 19 van PVE?	Zie antwoord op vraag 24.
36	Programma van eisen	9	4.4	Kunt u achter 6 m ² (moet worden 6,5m ²) formaat het woord (portrait) verwijderen? Dit om te voorkomen dat gedurende de looptijd concurrentie optreedt met vergelijkbare formaten maar dan in landscape uitvoering.	Zie antwoord op vraag 24.
37	Programma van Eisen	9	4.5	Het is gebruikelijk dat voor het uitvoeren van een spectaculair/special enkel toestemming van Opdrachtgever benodigd is, daarnaast is de wegbeheerder geen contractspartij. Graag uw aanpassing.	Akkoord. Gemeente stemt intern af over de spectaculair/special.
38	Programma van Eisen	9	4.5	Vervoerder kan als adviseur geraadpleegd worden. Kunt u toelichten waarom zij als adviseur kunnen optreden aangezien zij geen contractspartij zijn?	De gemeente streeft naar goede besluiten en als daar input van een derde voor nodig is, in dit geval de vervoerder, dan raadpleegt zij die wanneer zij

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
				Graag uw toelichting en aanpassing in de tekst.	dat nodig acht.
39	Programma van eisen	10	5.2.1 en bijlage 14.3	U stelt dat opdrachtnemer in haar aanbieding gedetailleerd aan moet geven hoe aan de regel voor circulair inkopen invulling wordt gegeven. Kun u bevestigen dat dit onderdeel opgenomen dient te worden bij het gunningcriterium 3 Ontwerp Haltevoorziening en derhalve als 6 ^e gedachtestreepje (-) toegevoegd wordt?	In het Programma van Eisen zijn de voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden met betrekking tot circulariteit. Dit onderdeel dient u te verwerken in uw implementatieplan.
40	Programma van eisen	12	5.3.14	U stelt dat de gebruikte onderdelen zoveel mogelijk standaard dienen te zijn en uit dienen te gaan van internationaal gebruikte standaarden. Wordt deze voorkeur meegewogen in de beoordeling van het Ontwerp Haltevoorziening als onderdeel van het eerste gedachtestreepje (-) Algemene vertaling.....exploitatie?	Zie gewijzigde tekst Gunningcriteria, zoals wordt gepubliceerd op TenderNed.
41	Programma van Eisen	13	5.5.4	De objecten dienen te zijn samengesteld uit een modulair systeem. Staat u toe dat er een folie wordt gebruikt in plaats van een zeefdruk? Op deze wijze kan het modulaire glas ook in andere gemeenten worden ingezet en dient Opdrachtnemer niet een specifieke voorraad glas te hebben welke alleen ingezet kan worden in de gemeente Utrecht.	Dit is niet toegestaan.
42	Programma van Eisen	13	5.5.5	Kunt u de maximale hoogte aangeven in mm. wat toegestaan is tussen onderkant glasplaat en maaiveld?	De afstand tussen onderrand glas en maaiveld (bij een vlakke ondergrond) is een vaste maat tussen 50 en 80mm. Bij een verlopende ondergrond mag hiervan afgeweken worden.
43	Programma van Eisen	13	5.5.8	Deabri's dienen voorzien te zijn van een bescheiden achterover hellend vlak dak. Mag het dak, indien hier een ecologisch voordeel uit kan volgen, ook vlak (zonder hellingshoek) worden uitgevoerd?	Dat is akkoord mits wordt aangetoond dat dit ecologisch voordeel heeft en geen negatief effect heeft op vervuiling en afwatering.
44	Programma van eisen	13	5.5.15	Een print op het dak geeft ongewenste schaduwvorming op het informatiepaneel en de	De eis van 5.5.15 blijft ongewijzigd, Opdrachtnemer maakt een voorstel voor de print.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
				reclamevitrine in deabri. Een kleur aanbrengen is om diverse productie- en milieutechnische redenen ook niet wenselijk. U spreekt bovendien de wens uit voor een transparant dak. Kunt u deze eis laten vervallen?	
45	Programma van Eisen	13	5.5.15	Indien een print/kleur aangebracht dient te worden op de transparante dakpanelen, neemt deze veel transparantie weg om het gewenste resultaat te bewerkstellen. Is het toegestaan om de dakpanelen indien deze niet voorzien worden van PV panelen of een Sedum begroeiing, geheel transparant te laten? De onderhoudsfrequentie moet een zichtbare vervuiling tegen gaan.	Zie antwoord op vraag 44.
46	Programma van Eisen	14	5.5.21	Is het ook toegestaan een telefoonnummer, email- en webadres te plaatsen op een transparante sticker i.p.v. bij de informatie in het informatiepaneel?	Dat is akkoord mits de sticker van een goede technische en visuele kwaliteit is en geen afbreuk doet aan de uitstraling van de objecten.
47	Programma van Eisen	14	5.5.24	Is het toegestaan om op locaties waar geen sierbestrating aanwezig is, de afgewerkte bovenzijde van de betonplaat gelijk met het maaiveld te houden?	Dit is niet toegestaan.
48	Programma van eisen	15	5.6.14	U geeft aan een voorkeur te hebben voor stroomvoorziening middels PV panelen. Kan de inschrijver ervan uitgaan dat deze voorkeur wordt beoordeeld in gunningscriterium 3 Ontwerp Haltevoorziening?	Zie gewijzigde tekst Gunningcriteria, zoals wordt gepubliceerd op TenderNed.
49	Programma van Eisen	16	5.9.1	Hoe wordt beoordeeld op welke locaties naast een bovenrail en eventueel onderrail in het hekwerk, transparante panelen wenselijk zijn?	Deze eis wordt als volgt aangepast: <i>Het Hekwerk bestaat uit een samenstel van staanders met daartussen een bovenrail en naar keuze van de aanbieder onder/tussenrail(s) of transparante panelen.</i>
50	Programma van Eisen	16	5.9.1	Voor het vereenvoudigen van het onderhoud en minder vandalisme gevoelig stellen wij voor om in	Dat is toegestaan, zie ook antwoord vraag 49.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
				plaats van transparante panelen, meerdere tussenrails in het hekwerk te bevestigen om (o.a.) doorheen kruipen te voorkomen. Is dat toegestaan om in de aanbidding mee te nemen (i.p.v. transparante panelen)?	
51	Programma van Eisen	17	5.9.8	Kunt u foto's en tekeningen beschikbaar stellen waaruit blijkt hoe de afvalbakken eruit zien en op welke wijze de bestaande afvalbakken gemonteerd moeten worden door Opdrachtnemer?	Deze tekeningen en/of foto's worden na gunning ter beschikking gesteld.
52	Programma van eisen		5.10.14	In welk stadium wordt de gelijkmatigheid goedgekeurd?	Tijdens de FAT.
53	Programma van eisen	17	5.10.16	Wij begrijpen uw intentie met dit artikel. Kunt u de wijze van uitvoering aan de opdrachtnemer overlaten?	Ja, met inachtneming van de functionele aspecten van deze eis.
54	Programma van eisen	17	5.10.17	Kunt u aangeven onder welk gunningscriterium u de helderheid opgegeven wenst te zien?	Helderheid wordt niet beoordeeld, daar gelden de maximale luminanties voor zoals vastgelegd in de richtlijn. De teksten van artikelen 5.10.17 en 5.11.13 wijzigen: <i>Energieverbruik op jaarbasis (in KWh) dient bij de Inschrijving te worden aangegeven. Voor het energieverbruik dient uitgegaan te worden van 4.100 branduren per jaar.</i>
55	Programma van Eisen	18	5.12.1	Is het toegestaan op de bedoelde vrijstaande reclamevitruines een digitaal stadsplattegrond aan te brengen of is het verplicht aan deze zijde traditionele 'poster' plattegronden te plaatsen?	Dat is toegestaan.
56	Programma van Eisen	19	5.13.2	In paragraaf 2.7 staat omschreven dat het toegestaan is op billboard locaties Vrijstaande Reclamevitruines te plaatsen. In paragraaf 5.13.2	Zie antwoord op vraag 24.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
				staat omschreven dat de zichtmaat circa 6,5 m2 moet zijn met een afwijking van +/- 20%. Is het toegestaan om voor op de billboard locaties objecten aan te bieden met een afmeting v/d reclamevitrine in portait minimaal 2 m2 en maximaal 6,5 m2 met een afwijking van +/- 20%?	
57	Programma van eisen	19	5.14.5	U stelt dat inschrijver een plan moet indienen waarin zaken als type LED en kalibratiemethodiek worden gespecificeerd. Kunt u bevestigen dat dit onder gunningcriterium 2 (verhoging van de kwaliteitsbeleving door innovatie) wordt beoordeeld?	Deze onderdelen worden niet meegenomen in de beoordeling. Deze gegevens dient u mee te nemen in uw implementatieplan.
58	Programma van eisen	20	6.2	De digitale schermen zijn niet voorradig en kennen een levertijd. De levertijd is langer dan de beoogde planning voor de FAT. Volstaat bij digitale schermen en eventueel nieuw te ontwikkelen objecten een afstemming over design op basis van tekeningen en overige zaken middels een SAT?	Nee. In overleg kunnen voor deze gevallen meerdere FAT's plaatsvinden, afgestemd op plaatsingsvolgorde en beschikbaarheid van de componenten.
59	Programma van eisen	20	6.2	U spreekt hier over een dynamisch billboard. Bedoelt u hiermee een digitaal billboard?	Dat is correct.
60	Programma van Eisen	21	7.9	Wat verstaat u onder het gebruiksklaar maken van de locatie binnen 24 uur? Is dit binnen 24 uur na melding dat er een verwijdering plaats gaat vinden? Deze termijn is veel te kort en niet te realiseren, graag uw toelichting een aanvulling dat dit soort werkzaamheden minimaal 10 werkdagen vooraf worden gemeld.	Akkoord met vooraf melden. 24 uur is te kort en termijn van 10 werkdagen is akkoord.
61	Programma van Eisen	21	7.12	Geldt de toestemming om gereviseerde Objecten te plaatsen gedurende de gehele looptijd en dus ook bij aanvang van de eerste plaatsing? Of bedoelt u hiermee dat in de loop van de contractperiode gereviseerde objecten zijn toegestaan? Graag uw	Deze eis wordt als volgt aangepast: <i>Het is de Opdrachtnemer toegestaan om nieuw geplaatste Objecten in geval van schade te vervangen door gereviseerde Objecten van hetzelfde type mits deze voldoen aan de eisen.</i>

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
				uitleg en toelichting.	
62	Programma van eisen	21	7.14	Verwijderen of verplaatsen binnen 15 dagen is helaas niet mogelijk vanwege doorlooptijd van de nutsbedrijven. Deze termijn graag aanpassen in maximaal de doorlooptijd van de netbeheerder.	Dat is akkoord.
63	Programma van eisen	22	7.15	Kunt u 'plus 5 werkdagen' aanpassen in 'plus 15 werkdagen'.	Dat is akkoord.
	Programma van eisen	22	7.18	De laatste zin graag aanvullen met "met inachtneming van het gestelde in artikel 2.10 (pagina 7)" ?	Dat is correct.
64	Programma van Eisen	22	8	In de huidige vorm staat het opvolgen van de planning door de huidige opdrachtnemer niet concreet omschreven. Dit i.c.m. dat de huidige exploitant haar objecten tot aan de verwijdering mag exploiteren, kan tot een denkbare situatie leiden dat de huidige opdrachtnemer niet instemt met het aantal te vervangen objecten per dag/periode. Kan de gemeente hier een minimaal aantal te vervangen objecten aan koppelen gerelateerd aan praktijk gegevens? De huidige opdrachtnemer kan alleen daarvan afwijken als de vertraging aantoonbaar en praktijk gerelateerd is.	De objecten moeten uiterlijk binnen 6 maanden verwijderd zijn, zodat naar onze mening altijd een werkbare situatie voor beide partijen gerealiseerd zal worden.
65	Programma van Eisen	23	8.4	Zal Opdrachtgever het implementatieplan toetsen aan alle genoemde punten? Wie controleert waar de LS-kabel van Stedin ligt? Wie controleert de bodemverontreiniging?	Ja Opdrachtnemer. Opdrachtnemer.
66	Programma van Eisen	23	8.6	Waar mogelijk dient het plaatsen van nieuwe abri's te worden afgestemd met de werkzaamheden voor het verhogen van de bushaltes wat in het implementatieplan dient te worden opgenomen. Kunt u de planning over het ophogen per locatie delen?	De stand van zaken is dat nu 50 % gereed is, er zijn er nog 25 in voorbereiding die gaan we in 2018 uitvoeren, de rest is afhankelijk van financiën derde.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
67	Programma van eisen	23	8.6	Is er al bekend wanneer en welke haltes de gemeente opgehoogd wil zien? Als u dit parallel wilt doen met de implementatie van deabri's, dient dit vooraf bekend te zijn.	Zie antwoord op vraag 66.
68	Programma van Eisen	23	8.7	Kunt u toelichten waarom u de periode met 2 weken inkort?	In verband met de kerstperiode heeft de gemeente de periode met twee weken ingekort.
69	Programma van Eisen	23	8.7	Definieert dit artikel dat alle objecten die bij aanvang van deze overeenkomst geplaatst zijn, door nieuwe objecten vervangen moeten worden? Ongeacht dat in de huidige situatie objecten geplaatst zijn die mogelijk voldoen aan het Programma van Eisen?	Dat is correct.
70	Programma van Eisen	23	8.7	Is het toegestaan in zijn geheel of deel van het totaal aantal te plaatsen objecten, gereviseerde en/of refurbished objecten aan te bieden die aan het PvE voldoen?	Nee, dat is niet toegestaan.
71	Programma van Eisen	24	9.5	Wat is de reden dat Opdrachtgever haar akkoord dient te geven?	Omdat de energie kosten van aansluitingen op het gemeentelijk OVL net niet met de energieleverancier maar met de opdrachtgever verrekend moeten worden.
72	Programma van Eisen	24	9.6	Wat zijn de tijden van de gemeente Utrecht? Het is onduidelijk wat nu precies de bedoeling is, graag uw toelichting.	De gemeentelijke OVL schakelt op basis van een lichtcel. Dus dat varieert per dag. Er kan geen gebruik gemaakt worden van deze schakeling daar waar de voeding niet uit de gemeentelijke OVL betrokken wordt. In die gevallen moet de opdrachtnemer zelf voor in en uitschakeling en dimming zorgen op de gewenste tijdstippen.
73	Programma van eisen	24	9.6	In dit artikel wordt gesuggereerd dat er twee OVL-netten zijn. Zijn er inderdaad 2 netten? En zo ja, welk OVL-net wordt er dan bedoeld in artikel 9.1?	Er is een (1) gemeentelijk OVL net en er is het laagspanningnet van de netbeheerder Stedin. Het gemeentelijk OVL net is niet 100% dekkend over de hele gemeente. Waar gesproken wordt over aansluiting op OVL wordt bedoeld aansluiting op het gemeentelijk openbare verlichting net.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
74	Programma van Eisen	24	9.7	Opdrachtnemer wordt de mogelijkheid geboden op eigen kosten in samenwerking met de energieleverancier en ná instemming van de gemeente zonnepanelen op de Abri te plaatsen. Indien de ene inschrijver dit plan concreet meeneemt in de aanbidding en een andere inschrijver dit plan in overleg met de gemeente wenst uit te voeren zoals in dit artikel gesteld, op welke wijze worden deze twee inschrijvingen dan met elkaar vergeleken? Hoe gaat de beoordelingscommissie hier mee om?	Dit geschiedt altijd in overleg met- en na instemming van de gemeente. Inschrijving conform dit artikel.
75	Programma van Eisen	25	10.7	Om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen is het verstandig en gebruikelijk dat de zittende exploitant zelf de afsluitkosten zal betalen.	Dat is akkoord.
76	Programma van Eisen	25	11.2	Welke frequentie dient aangehouden te worden voor het ledigen van de afvalbak?	Het ledigen van de afvalbak is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
77	Programma van Eisen	25	11.2	De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het schoon, plak en klad vrij houden van de Objecten. Naar welke objecten verwijst u? Klopt het dat hier Opdrachtgever moet staan, graag de wijziging doorvoeren.	Dat is correct.
78	Programma van eisen	25	11.2	Kunt u in de laatste zin 'opdrachtnemer' wijzigen in 'opdrachtgever'?	Dat is correct.
79	Programma van Eisen	25	11.3	Opdrachtnemer dient extra of aanvullende schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren "indien de Opdrachtgever dat noodzakelijk vindt". Graag zien we hier aan toegevoegd dat dit ook 'aantoonbaar noodzakelijk' dient te zijn. En wat verstaat u hieronder?	Dat is akkoord. Wij eisen onderhoudsniveau A, Opdrachtnemer dient hieraan te voldoen.
80	Bijlage 14.1 Locatielijst	-	14.1	Waarom hebben de mupi-centrum locaties en de mupi-overig locaties geen objectnummer of andere referenties?	Dit betreft nieuwe opties voor locaties. De objectnummers bij de overige objecten zijn de locatienummers van de huidige opdrachtnemer.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
81	Bijlage 14.1 Locatielijst i.c.m. bijlage 14.2	-	14.1	Er zijn een flink aantal locaties in de locatielijst waarvan onduidelijk is in welke KOR zone ze vallen. Wij verzoeken u in de locatielijst een nieuwe kolom op te nemen met daarachter de zones zodat alle partijen de juiste en complete informatie hebben.	Deze informatie wordt momenteel verzameld. De gemeente streeft ernaar om deze informatie bij de tweede nota van inlichtingen beschikbaar te stellen.
82	Programma van Eisen	2	14.2	De kleuren in het overzicht kwaliteitsniveaus zijn onduidelijk omdat ze enigszins transparant zijn gemaakt en daardoor grenzen onduidelijk zijn. Wilt u in de lijst aangeven in welke gebieden de verschillende type objecten vallen?	Zie antwoord op vraag 81.
83	Programma van Eisen	3 i.c.m. 13	14.2	Kunt u bevestigen dat ' <i>digitale stills</i> ' alleen in deze aanbesteding van toepassing zijn op billboards en dat ' <i>digitale stills voorzien van animatie</i> ' gelijk zijn aan de benaming ' <i>digitaal bewegend</i> '. De terminologie wordt in dit document een aantal keer verwarrend door elkaar gebruikt waardoor niet helder is wat er nu precies waar mogelijk is. Daarnaast is in tabel 1 bij het onderdeel mupi wel de opties digitaal stil, digitaal bewegend en digitaal film opgenomen waardoor dit niet overeenkomt met de rest van het document. Graag uw opheldering.	Wij verwijzen naar tabel 1 overzicht kwaliteitsniveaus en reclamevormen. Per reclamevorm zijn de mogelijkheden aangegeven. Digitale stills voorzien van animatie is een lichtere vorm van beweging bijvoorbeeld fading van beelden en valt dus onder de noemer digitaal bewegend. Komt wel overeen.
84	Programma van Eisen		14.2	Wat verstaat u onder hoofdbomenstructuur?	Wij verwijzen naar het bomenbeleid, daarin is de hoofdstructuur opgenomen. Zie: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/omgevingsvisie/thematisch-beleid/bomen/
85	Programma van Eisen	30	14.7	'Het ontmantelen van de reclame straatmeubilair dient binnen 9 maanden gerealiseerd te worden'. Dit komt niet overeen met de overige termijnen in de aanbesteding, graag uw verduidelijking.	9 maanden dient vervangen te worden door 6 maanden. Dit wordt aangepast.
86	Programma	33	<i>straatwerk</i>	(5 ^e vermelding straatwerk) Wij gaan er van uit dat dit	Dat is correct.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
	van eisen			herstel door en voor rekening van de gemeente Utrecht zal zijn? Graag uw bevestiging.	
87	Concessie overeenkomst		Algemeen	Wij zien graag ter verduidelijking in de concessieovereenkomst opgenomen dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het verzorgen van de aansluiting op de elektra. Graag uw bevestiging dat dit zal worden toegevoegd.	Dit kunnen we NIET bevestigen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verzorgen van de aansluiting op elektra. Zie PvE hoofdstuk 9.
88	Concessie overeenkomst		Algemeen	Kunt u expliciet opnemen dat het eigendom van de objecten tijdens de looptijd van de concessieovereenkomst en bij tussentijdse beëindiging van de concessieovereenkomst te allen tijde bij de Opdrachtnemer blijft rusten? Hierbij zien wij graag opgenomen dat als de objecten op basis van natrekking of een andere juridische grondslag als eigendom van de Opdrachtgever zouden kunnen worden beschouwd, partijen overeen komen dat zij alle benodigde stappen en (juridische) maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat het eigendom van de objecten bij de Opdrachtnemer blijft rusten tijdens de looptijd van de concessieovereenkomsten na afloop van de concessieovereenkomst in geval van tussentijdse beëindiging.	Aan de conceptovereenkomst wordt een nieuwe artikel toegevoegd, namelijk artikel 4.8 en deze luidt als volgt: <i>Onverminderd het recht van de Opdrachtgever om gebruik te maken van het recht tot overname van eigendom, zoals genoemd in artikel 4.4 en artikel 4.7, is en blijft de Opdrachtnemer de eigenaar van de Reclamevitrites, tenzij anders door partijen schriftelijk overeengekomen.</i> De gemeente wil hierbij ook benadrukken dat de gemeente dus ook na de looptijd van de overeenkomst geen eigenaar wordt van de door Opdrachtnemer geplaatste haltevoorzieningen, vrijstaande reclamevitrites en billboards
89	Concessie overeenkomst	3	2	In het programma van eisen worden een aantal belangrijke begrippen gedeeld. Om onduidelijkheid in de toekomst te voorkomen verzoeken wij u deze begrippen, waaronder de verschillende type objecten, op te nemen in artikel 2.	De begrippen staan benoemd in het programma van eisen. Opdrachtgever acht dit voldoende.
90	Concessie overeenkomst	3	2	Om onduidelijkheden bij start van de overeenkomst te voorkomen verzoeken wij u het aantal objecten specifiek in de overeenkomst te benoemen.	Nee, deze worden niet toegevoegd aan de overeenkomst omdat het aantal kan variëren.
91	Concessie	3	2	Graag zien wij bij start van de overeenkomst een	Dat is akkoord.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
	overeenkomst			bijlage bij het contract opgenomen waarin een actuele locatielijst wordt gedeeld.	
92	Concept overeenkomst	3	3.2	In de definitie van "Billboard", zoals opgenomen in de Begrippenlijst op bladzijde 3 van het Programma van Eisen, staat "circa 6,5m ² ". Wilt u dit overnemen in artikel 3.2 met toevoeging van +/- 20% ter vervanging van de genoemde 6m ² ?	Zie antwoord op vraag 24.
93	Concept overeenkomst	3	3.4	Het is voor lang lopende overeenkomsten niet ongebruikelijk om bij dit onderwerp een redelijkheids- en billijkheidsclausule op te nemen omdat de toekomst nu éénmaal nooit helemaal in nu overeen te komen voorwaarden valt te vangen. Zo'n clausule zou als afsluiting van art. 3.4 als volgt kunnen luiden: "Indien toepassing van de in de voornoemde documenten opgenomen regels geen uitkomst biedt, wordt de tegenstrijdigheid met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid uitgelegd." Wilt u een dergelijke clausule opnemen?	Deze toevoeging vindt de gemeente niet noodzakelijk.
94	Concept overeenkomst	4	4.3	De opdrachtnemer moet ons inziens de mogelijkheid hebben de overeenkomst niet te verlengen. Kunt u de eenzijdigheid aanpassen in tweezijdigheid of in ieder geval dit artikel zodanig aanpassen dat opdrachtnemer de mogelijkheid heeft de overeenkomst na 15 jaar te beëindigen?	Nee, de gemeente heeft bewust gekozen voor deze eenzijdigheid.
95	Concessie overeenkomst	4	4.3	De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente met 5 jaar worden verlengd. Graag zien wij hier een wederkerigheid opgenomen, dan wel dat opdrachtnemer de optie heeft niet in te stemmen met de verlenging.	Nee, de gemeente heeft bewust gekozen voor deze eenzijdigheid.
96	Concessie overeenkomst	4	4.7	Graag zien wij de toevoeging 'per haltevoorziening' opgenomen voor alle objecten waar een vergoeding voor mogelijk is: '....overgenomen worden voor	Dat is akkoord.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
				€6.000,- (zegge: zesduizend euro) <u>per haltevoorziening</u> minus de afschrijving’.	
97	Concessie overeenkomst	4	4.7	Kunt u bevestigen dat de genoemde prijs van €6.000 is voor een standaard drie-stramien? Wat zijn de afspraken voor afwijkende formaten? Graag uw aanvulling op dit artikel voor overige en grotere varianten.	Dat bevestigen wij. Prijs voor overige varianten wordt in overleg bepaald.
98	Concessie overeenkomst	4	4.7	In artikel 4.7 worden alleen afspraken gemaakt over Haltevoorzieningen. Houdt dit in dat er alleen een vergoeding komt voor de Haltevoorzieningen en alle overige objecten worden verwijderd door Opdrachtnemer bij einde van de overeenkomst?	Dat is correct.
99	Concept overeenkomst	4	4.7	Wilt u bevestigen dat het kosten van het overzetten van de elektra-aansluitingen bij overname van de Haltevoorzieningen voor rekening van de opdrachtgever komen ?	Dat is correct.
100	Concept overeenkomst	5	6	Ons inziens ontbreekt in artikel 6, in het kader van de wederkerigheid, een vrijwaring voor de opdrachtnemer die als volgt zou kunnen luiden: <i>“Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor vorderingen van derden voortvloeiende uit de door de Gemeente Utrecht goedgekeurde locatiekeuzen”</i> .	De gemeente past dit niet aan. Zij heeft specifiek deze vrijwaring opgenomen, omdat dit specifiek een discussiepunt is geweest uit de praktijk. De gemeente wil niet nog verder de vrijwaring regelen in de overeenkomst.
101	Concessie overeenkomst	6	8	Wij zien graag opgenomen dat de vergoeding ter zake de exploitatie van de Reclamevoorzieningen wordt aangepast naar rato van de vermindering van het bereik en de duur van het verminderde bereik van de Reclamevoorzieningen en tevens bij verwijdering van Reclamevoorzieningen. Graag uw bevestiging en aanpassing in de overeenkomst.	Hier kan de gemeente niet mee instemmen.
102	Concessie overeenkomst	6	8	Kunt u in art. 8 van de concessieovereenkomst tevens opnemen hoe de facturering verloopt?	Nee. De wijze van facturering wordt besproken tijdens de implementatiefase.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
103	Concessie overeenkomst	6	8.1	Wat is de reden dat over analoge objecten welke niet voorzien zijn van stroom afdracht dient te worden betaald?	Deze objecten kunnen gewoon geëxploiteerd worden, het grootste deel van de tijd zijn ze goed zichtbaar.
104	Concept overeenkomst	6	8.1	Kunt u deze datum wijzigen overeenkomstig de nieuwe door u aan te geven planning?	Deze vraag is niet duidelijk, wat bedoelt u met een nieuwe door Opdrachtgever aan te geven planning?
105	Concessie overeenkomst	6	8.2	Kunt u aan art. 8.2 van de concessieovereenkomst in de eerste zin toevoegen dat dit altijd in overleg met de Opdrachtnemer zal geschieden en de Opdrachtgever hiertoe niet is gerechtigd indien dit onredelijk is op basis van hetgeen partijen in de concessieovereenkomst zijn overeengekomen?	Hier kan de gemeente niet mee instemmen. Gelet op artikel 8.4 is de gemeente van mening dat hier voldoende in is voorzien.
106	Concept overeenkomst	6	8.3 en 8.4	U geeft aan dat enkel bij daling of stijging met meer dan 5% de concessieprijs zal worden aangepast. Wij stellen voor om in geval van digitale objecten die op aangeven van de opdrachtgever tijdelijk in opslag dienen te gaan, de afdracht stop te zetten voor de gehele periode van opslag.	Dat is akkoord.
107	Concept overeenkomst	6	8.1, 8.3 en 8.4	Kunt u middels een rekenvoorbeeld aangeven hoe de afdracht bij daling en stijging van het aantal geplaatste reclamevitines wordt aangepast?	Een eenvoudig voorbeeld (fictieve bedragen en aantallen): Inschrijver heeft ingediend met 1000 zijden ad €1.000 per zijde. Is €1.000.000. Indien in jaar 5 (bv) het aantal zijden is gestegen naar 1.100 bedraagt de afdracht €1.100.000. Indien in jaar 5 (bv) het aantal zijden is gedaald naar 900 bedraagt de afdracht €900.000. De minimaal gegarandeerde afdracht blijft echter altijd gehandhaafd.
108	Concessie	6	8.4	Wij zien art. 8.4 van de concessieovereenkomst	Zie antwoord op vraag 101.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
	overeenkomst			graag zodanig aangepast dat de vergoeding ter zake de exploitatie van de Reclamevoorzieningen wordt aangepast naar rato van de permanente vermindering van Reclamevoorzieningen en niet pas plaatsvindt indien het aantal Reclamevoorzieningen met meer dan 5% is gedaald. Graag uw aanpassing.	
109	Concessie overeenkomst	6	8.7	Het is voor partijen overzichtelijker om een vast moment te benoemen waarop de eerste indexering plaatsvindt. Wij stellen voor een eerste indexering te laten plaatsvinden per 1-1-2020, een jaar nadat alle objecten zijn geplaatst. Graag uw bevestiging.	Dat is akkoord.
110	Concessie overeenkomst	6	8.7	Wij stellen voor dat de zakelijke rente vermeld in artikel 8.7 van de concessieovereenkomst pas gaat lopen nadat de Opdrachtgever eerst een aanmaning heeft verstuurd waarvan de termijn is verlopen. Graag uw bevestiging.	De wettelijke rente gaat lopen vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken. Bij de gemeente Utrecht staat deze betaaltermijn op 30 dagen. In principe wordt er dan ook automatisch een betalingsherinnering gestuurd naar de opdrachtnemer, maar er wordt dus gerekend 30 dagen na de factuurdatum.
111	Concessie overeenkomst	6	8	De doortelling in het artikel is niet juist.	Het tweede artikel 8.7 wordt aangepast in artikel 8.8.
112	Concessie overeenkomst	7	9.1	Wij vinden de boete in artikel 9 van de concessieovereenkomst niet redelijk, zowel de ruime gronden waarop deze boete zou intreden als de hoogte ervan als de mogelijkheid van de Opdrachtgever om deze boete voor iedere afwijking in te roepen ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming van Opdrachtnemer. Wij verzoeken u deze boete te verwijderen. Kunt u dit bevestigen?	Artikel 9.1 wordt aangepast en komt als volgt te luiden: <i>Indien Opdrachtnemer de door of namens Opdrachtgever gegeven opdrachten niet nakomt, of de in de aanbestedingsdocumenten gegeven voorschriften en/of bepalingen na een eerste verzoek tot nakoming nog steeds niet naleeft, dan is Opdrachtnemer een direct opeisbare boete aan Opdrachtgever verschuldigd van € 500,- per geval en van € 500,- voor iedere kalenderdag dat het</i>

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
					<i>bedoelde geval voortduurt, met een maximum van € 25.000,- aan boete per kalenderjaar. Deze boete wordt verbeurd zonder dat in gebreke stelling nodig is. Verbeurdverklaring van de boete vindt plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming van Opdrachtnemer. Het opleggen van de boete laat het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding van de tekortkoming onverlet.</i>
113	Concept overeenkomst	7	9.1	De hoogte van deze boete is buiten proportioneel; wij verzoeken u deze naar beneden aan te passen.	Zie antwoord op vraag 112.
114	Concept overeenkomst	7	9.1	In afwijking van het wettelijke stelsel en de Gids Proportionaliteit, wordt de opdrachtnemer geen enkele mogelijkheid geboden de gebreken te herstellen of opdrachten na te komen. Niet valt in te zien waarom die afwijking hier is gerechtvaardigd. Het is immers redelijk dat de opdrachtnemer de mogelijkheid tot herstel wordt geboden voordat een boete wordt opgelegd. Wilt u deze mogelijkheid alsnog in dit artikel opnemen?	Zie het antwoord op vraag 112.
115	Concessie overeenkomst	7	10	De formulering van artikel 10 van de concessieovereenkomst is niet geheel helder. U stelt dat in de gevallen opgenomen in artikel 10 de Opdrachtgever het recht geven aan de Opdrachtgever om de overeenkomst voort te zetten, maar deze situaties leiden in beginsel niet tot beëindiging. Kunt u toelichten wat u hier precies bedoelt?	Zonder afbreuk te doen wat er in artikel 10 staat, wil de gemeente kort samengevat de overeenkomst voort kunnen zetten met de rechtsopvolger van na deze aanbesteding te contracteren opdrachtnemer als de situaties zich voordoen zoals omschreven in artikel 10.
116	Concept overeenkomst	7	10.1	Ons inziens ontbreekt in dit artikel de plicht van de opdrachtnemer om zich, als de beschreven situaties zich voordoen, tijdig bij de opdrachtgever te melden.	Aan artikel 10 wordt de volgende zin toegevoegd: <i>Opdrachtnemer meldt aan Opdrachtgever tijdig als</i>

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
				Hoe kunt u als opdrachtgever anders weten dat één of meerdere van de beschreven situaties zich voordoet ? Wilt u een dergelijke passage opnemen?	<i>één van de hierboven opgesomde situaties zich voordoen of dreigen voor te doen.</i>
117	Concept overeenkomst	7	10.1	Deze bepaling is voor ons niet goed leesbaar. Klopt het dat de gemeente heeft bedoeld dat (I) in de eerste genoemde omstandigheden (faillissement, surseance en beslag) zij het recht heeft de overeenkomst te beëindigen en dat (II) wijziging van de rechtspersoon enkel mogelijk is conform de voorwaarden uit art. 2a.53 en 2.163f sub b van de Aanbestedingswet 2012?"	Zie het antwoord op vraag 115.
118	Concessie overeenkomst	7	11	De innovaties en pilots zijn in overleg maar deze moeten wel door de Opdrachtnemer zijn te realiseren. Kunt u in artikel 11 van de concessieovereenkomst opnemen dat de Opdrachtnemer het recht heeft om op goede gronden niet akkoord te gaan met de uitvoering van een door de Opdrachtgever voorgestelde innovatie of pilot?	Dat is akkoord.
119	Algemene Voorwaarden gemeente Utrecht 2016	4 en 5	3.2 3.3 7.1	Wij verzoeken u artikel 3 leden 2 en 3 én artikel 7.1 van de algemene voorwaarden niet van toepassing te verklaren in de onderhavige concessieovereenkomst. Graag uw bevestiging.	Artikel 3 lid 2 en 3 van de algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op deze overeenkomst. Artikel 7.1 wordt niet aangepast en blijft onverminderd van kracht. Echter, de gemeente Utrecht zal de in artikel 7.1 genoemde goedkeuring niet onthouden zonder zwaarwegende redenen.
120	Algemene voorwaarden gemeente Utrecht 2016	9	17 lid 1	Graag verzoeken wij u aan artikel 17 lid 1 van de algemene voorwaarden onder de vijfde bullet "directe zeggenschap" toe te voegen.	Hiermee stemt de gemeente niet in.
121	Algemene voorwaarden gemeente	10	19	Graag zien wij artikel 19 van de algemene voorwaarden niet van toepassing verklaard op de onderhavige concessieovereenkomst, omdat deze	Artikel 19 van de algemene voorwaarden is niet van toepassing.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
	Utrecht 2016			bepaling haaks staat op de gemaakte afspraken in de concessieovereenkomst. Kunt u dit bevestigen?	
122	Algemene voorwaarden gemeente Utrecht 2016	11	22 lid 1	Wij verzoeken u art. 22 lid 1 van de algemene voorwaarden zodanig aan te passen dat overmacht niet tot gevolg heeft dat de concessieovereenkomst binnen vier dagen kan worden beëindigd door de Opdrachtgever, maar dat de Opdrachtgever het recht heeft de concessieovereenkomst op grond van overmacht op te schorten voor zolang de overmacht voortduurt. Hierbij zien wij graag opgenomen dat er voorafgaand aan de opschorting nog een mogelijkheid is tot herstel voor Opdrachtnemer.	De volgende zinsnede komt te vervallen in artikel 22 lid 1 van de algemene voorwaarden: “De Gemeente Utrecht heeft gedurende vier Werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen.”
123	Algemene voorwaarden gemeente Utrecht 2016	12	26	Kunt u toelichten wat u precies bedoelt in art. 26 van de algemene voorwaarden ten aanzien van de intellectueel eigendomsrechten en het gebruikrecht?	Artikel 26 lid 1 is niet van toepassing op onderhavige opdracht.
124	Algemene Voorwaarde n Utrecht	12	26.1	Het is voor ons niet mogelijk om bepaalde intellectuele eigendomsrechten van voor ons ontworpen meubilair over te dragen omdat wij daar slechts het gebruik van hebben en niet het intellectuele eigendom. Graag dit artikel niet van toepassing verklaren.	Artikel 26 lid 1 is niet van toepassing op onderhavige opdracht.
125	Algemene voorwaarden gemeente Utrecht 2016	14	31	Kunt u bevestigen dat art. 31 van de algemene voorwaarden wordt verwijderd (omdat deze mogelijkheid tot het maken van eenzijdige aanpassingen door de Opdrachtgever zodanig ruim is geformuleerd is dat dit onredelijk is voor de Opdrachtnemer)?	Artikel 31 lid 1 van de algemene voorwaarden is niet van toepassing.
126	Gunning criteria		-	Hoeveel punten kunnen er in totaal verkregen worden? Maximaal 100 punten verdeeld over alle onderdelen? Nu is alleen het percentage bekend.	Zie fase 3, hoofdstuk 3.2 Inschrijvingsleidraad. Hierin wordt de puntentoekenning toegelicht.
127	Gunning		G3	Opdrachtnemer levert bij haar inschrijving	Het is inschrijver toegestaan om via post deze

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
	criteria			monsters van toegepaste materialen en -coatings aan. Er dient een digitale indiening plaats te vinden. Hoe ziet u dit voor zich?	monsters toe te zenden. Dat dient te geschieden uiterlijk voor het definitieve moment van inschrijving. Deze monsters kunnen gezonden worden naar Gemeente Utrecht, Afd. VTH, t.a.v. Maurice Prijs, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht.
128	Gunning criteria		G2	U geeft aan dat inschrijvers maximaal 4 pagina's tekst (A4) mogen aanleveren en dat ter ondersteuning maximaal 4 pagina's (A4) beeldmateriaal mogen worden bijgevoegd. Wij voorzien dat 4 pagina's tekst niet toereikend zijn voor het plan van aanpak. Wilt u de 4 pagina's tekst uitbreiden tot maximaal 6 pagina's tekst?	Dat is akkoord.
129	Gunning criteria		G3	Hier staat onder beschrijving: opdrachtnemer levert bij haar inschrijving een duidelijk tekeningenpakket, specificaties, monsters etc. Kunt u bevestigen dat het aanleveren van monsters pas na gunning aan de orde is?	Zie antwoord op vraag 127.
130	Gunning criteria	2	G3	Alhoewel het hier niet expliciet genoemd staat, veronderstellen wij dat ook afzonderlijke ontwerpen van de vrijstaande reclamevitruines en billboards onder dit criterium ingediend kunnen worden en beoordeeld worden. Kunt u dit bevestigen?	Dat bevestigen wij.
131	Gunning criteria	2	G4	Wij veronderstellen dat u deze criteria als kwantitatieve criteria beschouwd en beoordeeld. Kunt u bevestigen of deze veronderstelling juist is?	De onderdelen G4.1 en het eerste onderdeel van G4.3 zijn kwantitatieve criteria. Dit gunningscriterium is aangevuld en zal zsm op TenderNed gepubliceerd worden.
132	Gunning criteria	2	G4	Als voorgaande vraag met ja beantwoord wordt, kunt u dan een formule opgeven die gehanteerd wordt voor de berekening van de score? (inschrijvingsleidraad pagina 13 bovenaan). De in de leidraad genoemde formule kan alleen gebruikt worden voor de geboden afdracht.	Zie antwoord op vraag 131.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
133	Gunning criteria	2	G4	Omvat Gunningcriterium 4 Duurzaamheid (4.1, 4.2 & 4.3) het invullen van de vragen zoals gesteld bij de bullet points?	Zie antwoord op vraag 131.
134	Gunning criteria	2 en 3	G4	Wat zijn voor G4 de maximale aantal pagina's?	Zie antwoord op vraag 131.
135	Gunning criteria	2	G4.1	U stelt "hoe lager het totale energieverbruik in kWh hoe hoger het aantal punten dat u scoort". Kunt u verduidelijken met welke aantallen per objecttype u rekent om van een elektraverbruik per objecttype naar een totaal energieverbruik te komen?	Zie antwoord op vraag 131.
136	Gunning criteria	3	G4.2	U stelt "hoe hoger het aandeel opgewekte energie in kWh hoe beter u scoort". Het woord "aandeel" impliceert een percentage van een totaal terwijl een totaal aan kWh wordt gevraagd. Kunt u dit vervangen in: "hoe hoger het aantal kWh opgewekte energie door eigen duurzame voorzieningen, hoe hoger de score"	Zie antwoord op vraag 131.
137	Gunning criteria	3	G4.2	U stelt dat het totale geschatte energieverbruik opgegeven dient te worden terwijl het in dit sub criterium gaat om opgewekte energie. Kunt u bevestigen dat het verbruik onder 4.1 valt en niet alsnog onder 4.2 opgegeven dient te worden?	Zie antwoord op vraag 131.
138	Gunning criteria	3	G4.2	Kunt u specificeren wat u precies bedoelt met "Energie die opgewekt wordt door andere voorzieningen", i.c.m. het aangeven welke energieopbrengst hiermee gegenereerd wordt?	Energie opgewekt vanuit een andere duurzame energiebron zoals een veld met zonnepanelen bijvoorbeeld of een windmolen.
139	Gunning criteria	3	G4.3	U gaat voor de invulsheet alleen uit van de vervoersmiddelen tijdens de beheerfase. Kunt u dit verduidelijken door de beheerfase te specificeren in de volgende werkzaamheden: schoonmaak, affichage, glasschade en storingen?	Bedoeld wordt alle werkzaamheden behalve vervanging en aanleg van de abri's, vrijstaande reclamevoorzieningen en billboards.
140	Gunning	3	G4.3	Kunt u middels voorbeelden aangeven hoe de scores	Zie onderstaand rekenmethode en voorbeelden:

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord																																																																																										
	criteria			berekend worden?	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TABEL MET FORMULE</th><th colspan="2">Percentage inzet over totaal aantal vervoerskm's per jaar</th><th colspan="2">Waardering</th><th></th></tr> <tr> <th></th><th>Aanvangs-jaar</th><th>5^e jaar</th><th>Aanvangs-jaar</th><th>5^e jaar</th><th>Score</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vervoersmiddelen met uitstoot</td><td>..%</td><td>..%</td><td>0 ((% / 100) x 0 = punten)</td><td>0 ((% / 100) x 0 = punten)</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Zero emissie vervoersmiddelen</td><td>..%</td><td>..%</td><td>50 ((% / 100) x 50 = punten)</td><td>50 ((% / 100) x 50 = punten)</td><td>..</td></tr> <tr> <td></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td>..</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TABEL MET VOORBEELD</th><th colspan="2">Percentage inzet over totaal aantal vervoerskm's per jaar</th><th colspan="2">Waardering</th><th></th></tr> <tr> <th></th><th>Aanvangs-jaar</th><th>5^e jaar</th><th>Aanvangs-jaar</th><th>5^e jaar</th><th>Score</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vervoersmiddelen met uitstoot</td><td>100%</td><td>40%</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Zero emissie vervoersmiddelen</td><td>0%</td><td>60%</td><td>0</td><td>30 ((60/100) x 50)</td><td>30</td></tr> <tr> <td></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td>30</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TABEL MET VOORBEELD</th><th colspan="2">Percentage inzet over totaal aantal vervoerskm's per jaar</th><th colspan="2">Waardering</th><th></th></tr> <tr> <th></th><th>Aanvangs-jaar</th><th>5^e jaar</th><th>Aanvangs-jaar</th><th>5^e jaar</th><th>Score</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vervoersmiddelen met uitstoot</td><td>80%</td><td>50%</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Zero emissie vervoersmiddelen</td><td>20%</td><td>50%</td><td>10 ((20/100)x50)</td><td>25 ((50/100)x50)</td><td>35</td></tr> <tr> <td></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td>35</td></tr> </tbody> </table>	TABEL MET FORMULE	Percentage inzet over totaal aantal vervoerskm's per jaar		Waardering				Aanvangs-jaar	5 ^e jaar	Aanvangs-jaar	5 ^e jaar	Score	vervoersmiddelen met uitstoot	..%	..%	0 ((% / 100) x 0 = punten)	0 ((% / 100) x 0 = punten)	0	Zero emissie vervoersmiddelen	..%	..%	50 ((% / 100) x 50 = punten)	50 ((% / 100) x 50 = punten)	..		100%	100%			..	TABEL MET VOORBEELD	Percentage inzet over totaal aantal vervoerskm's per jaar		Waardering				Aanvangs-jaar	5 ^e jaar	Aanvangs-jaar	5 ^e jaar	Score	vervoersmiddelen met uitstoot	100%	40%	0	0	0	Zero emissie vervoersmiddelen	0%	60%	0	30 ((60/100) x 50)	30		100%	100%			30	TABEL MET VOORBEELD	Percentage inzet over totaal aantal vervoerskm's per jaar		Waardering				Aanvangs-jaar	5 ^e jaar	Aanvangs-jaar	5 ^e jaar	Score	vervoersmiddelen met uitstoot	80%	50%	0	0	0	Zero emissie vervoersmiddelen	20%	50%	10 ((20/100)x50)	25 ((50/100)x50)	35		100%	100%			35
TABEL MET FORMULE	Percentage inzet over totaal aantal vervoerskm's per jaar		Waardering																																																																																												
	Aanvangs-jaar	5 ^e jaar	Aanvangs-jaar	5 ^e jaar	Score																																																																																										
vervoersmiddelen met uitstoot	..%	..%	0 ((% / 100) x 0 = punten)	0 ((% / 100) x 0 = punten)	0																																																																																										
Zero emissie vervoersmiddelen	..%	..%	50 ((% / 100) x 50 = punten)	50 ((% / 100) x 50 = punten)	..																																																																																										
	100%	100%			..																																																																																										
TABEL MET VOORBEELD	Percentage inzet over totaal aantal vervoerskm's per jaar		Waardering																																																																																												
	Aanvangs-jaar	5 ^e jaar	Aanvangs-jaar	5 ^e jaar	Score																																																																																										
vervoersmiddelen met uitstoot	100%	40%	0	0	0																																																																																										
Zero emissie vervoersmiddelen	0%	60%	0	30 ((60/100) x 50)	30																																																																																										
	100%	100%			30																																																																																										
TABEL MET VOORBEELD	Percentage inzet over totaal aantal vervoerskm's per jaar		Waardering																																																																																												
	Aanvangs-jaar	5 ^e jaar	Aanvangs-jaar	5 ^e jaar	Score																																																																																										
vervoersmiddelen met uitstoot	80%	50%	0	0	0																																																																																										
Zero emissie vervoersmiddelen	20%	50%	10 ((20/100)x50)	25 ((50/100)x50)	35																																																																																										
	100%	100%			35																																																																																										
141	Gunning criteria	3	G4.3	Kunt u de tabel met een voorbeeld invullen? Het is nu onduidelijk welke waardering hieraan gekoppeld is.	Zie antwoord op vraag 140.																																																																																										
142	Gunning criteria	3	G4.3	Vallen onder de vervoersmiddelen tijdens de beheerfase ook de vervoersmiddelen die gebruikt worden voor plaatsing c.q. verplaatsing gedurende de concessieperiode, of alleen de vervoersmiddelen die gebruikt worden voor posterwissel, beheer en onderhoud?	Neen. Alleen vervoersmiddelen die gebruikt worden voor posterwissel, beheer en onderhoud. Zie antwoord vraag 139.																																																																																										
143	Formulier Concessieprij s		Uitgangspunten, voorwaarde en	2 ^e en 3 ^e uitgangspunt (-): Hiermee vervalt de mogelijkheid op zoek te gaan naar een andere locatie voor een roterende- dan wel digitale reclamevitruine en wijzigt de business case van de	Dat is akkoord.																																																																																										

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
			toelichting	opdrachtnemer aanzienlijk. Kunt u aan deze uitgangspunten toevoegen dat de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de mogelijkheid houdt om eerst alternatieve locaties te zoeken voor roterende en/of digitale objecten en hiervoor een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen?	
144	Formulier Concessieprijs		**	Kunt u toevoegen dat indien bewegend beeld toch blijkt toegestaan te zijn op een locatie, de afdracht verschuldigd zal zijn als genoemd onder -B-?	Dat bevestigen wij.
145	Formulier Concessieprijs			U stelt dat de genoemde aantallen gehanteerd dienen te worden als <u>uitgangspunt</u> voor de calculatie van de inschrijving. Zoals wij dit lezen zou dit betekenen dat een van de uitgangspunten is dat een inschrijver met 37 billboards inschrijft in de prijzensheet. Dit lijkt ons in strijd met de wens tot verlaging van de (reclame)druk op de openbare ruimte. Kunt u voor een objectieve beoordeling en vergelijking van de inschrijvingen een maximum aantal vrijstaande reclamevitruines en billboards opnemen in het Formulier Concessieprijs? (zie ook PVE 2.2, pagina 5)	Zie antwoord op vraag 28.
146	Bijlagen bij inschrijving			Enkele verwijzingen in dit document kloppen niet (5.11.17, 5.12.13, 5.14.6 en 5.15.8). Graag uw aanpassing.	Zie antwoorden op de vragen 147 t/m 151.
147	Aan te leveren bijlagen	1	5.2.1	U geeft aan dat opdrachtnemer in haar aanbieding gedetailleerd dient aan te geven hoe zij aan deze regels invulling gaat geven. Waar in Tendered dienen wij dit in te vullen? Onder welk hoofdstuk?	De bijlagen die bij de eisen behoren dienen onder het kopje eisen bij uw inschrijving te worden toegevoegd.
148	Aan te leveren bijlagen	2	5.11.17	U verwijst hier naar artikel 5.11.17. Kunt u dit aanpassen naar 5.10.17 (pagina 17 programma van eisen)	Dat is correct en dat passen wij aan.

Nr	Onderdeel	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
149	Aan te leveren bijlagen	2	5.12.13	U verwijst hier naar artikel 5.12.13. Kunt u dit aanpassen naar 5.11.13 (pagina 18 programma van eisen)	Dat is correct en dat passen wij aan.
150	Aan te leveren bijlagen	2	5.14.6	U verwijst hier naar artikel 5.14.6 Kunt u dit aanpassen naar 5.13.6 (pagina 19 programma van eisen)	Dat is correct en dat passen wij aan.
151	Aan te leveren bijlagen	2	5.15.8	U verwijst hier naar artikel 5.15.8 Kunt u dit aanpassen naar 5.14.8 (pagina 19 programma van eisen)	Dat is correct en dat passen wij aan.