



## Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Buitenruimte

**Project** : De Cordesstraat - Harwichweg  
5965, 6126, 6127, 6128

**Contactpersoon** : Wim Stolk

Bedrijf : Ingenieursbureau Rotterdam

Telefoon : 010-4893322

e-mail : [w.stolk@rotterdam.nl](mailto:w.stolk@rotterdam.nl)

**Werf / DG** : Hoek van Holland

**Datum** : 04-03-2013

**Versie** : a 04-03-2013

## Verkeersplan

**Bezoekadres:** Galvanistraat 15

**Postadres:** Postbus 6633

3002 AP Rotterdam

**Website:** [www.gw.rotterdam.nl](http://www.gw.rotterdam.nl)

**Van:** A. Kreft

**Telefoon:** 010 - 489 5452

**E-mail:** [A.Kreft@Rotterdam.nl](mailto:A.Kreft@Rotterdam.nl)

Hindercategorie:
3

### UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN EN TECHNISCHE ASPECTEN:

Rioolvervanging Harwichstraat, Planciusstraat, De Cordesstraat

### GEPLANDE UITVOERINGSPERIODE:

Juni 2013 t/m augustus 2014

### WERKEN EN EVENEMENTEN IN DE OMGEVING:

- Haakweg (461): wegreconstructie. Is een reserveproject, afhankelijk van beschikbaar budget. Indien budget beschikbaar, uitvoering 4<sup>e</sup> kwartaal 2013.
- Strandweg persleiding (5942): Aanleg persleiding en reconstructie Strandweg en Stationsweg. Gefaseerde uitvoering van februari t/m november 2013.
- Opening Strandseizoen Hoek van Holland, Beachclub Royal XXL en 100%NL in het weekend van 9 t/m 11 mei 2013.

### OPMERKINGEN / RANDVOORWAARDEN CoCoWOS:

- Nog met Veolia afspraken te maken over buslijn 35 (rijdt normaal gesproken over de Harwichweg en de De Cordesstraat) en nachtbus B19 van RET
- I.v.m. bereikbaarheid van de panden bij calamiteiten mag maximaal 40 meter van de weg zijn afgesloten voor hulpdiensten.
- Fietzers moeten altijd langs de werkvakken kunnen (b.v. via trottoir).

#### **UITVOERING:**

Het werk wordt in hoofdlijnen als volgt gefaseerd. Deelafsluitingen die kleiner zijn dan de hier beschreven afsluitingen zijn mogelijk

#### **Fase 1**

Betreft: Planciusstraat en Schoolstraat

Duur: medio juni t/m medio oktober 2013

Hinder:

- Planciusstraat gedurende deze gehele fase steeds een deel afgesloten. Hierin is een deelfasering van toepassing om zijstraten bereikbaar te houden.
- Schoolstraat afgesloten tussen de Planciusstraat en de De Cordesstraat gedurende de tweede helft van juni 2013

Omleidingen:

- Bij afgesloten Planciusstraat, zonder afgesloten Schoolstraat: via Schoolstraat – De Cordesstraat – Harwichweg.
- Bij afgesloten Schoolstraat: via Prins Hendrikstraat – Lichttorenstraat – Scheepvaartplein vice versa.

#### **Fase 2**

Betreft: De Cordesstraat

Duur: begin oktober 2013 t/m medio maart 2014

Hinder:

- De Cordesstraat steeds voor een gedeelte volledig afgesloten tussen de Mercatorweg en de Harwichweg. Op de Mercatorweg en de Harwichweg zijn geen beperkingen.

Omleidingen:

- Verkeer vanaf de Harwichweg wordt omgeleid via de route Harwichweg – Prins Hendrikstraat – Lichttorenstraat – Scheepvaartplein.
- Verkeer vanuit Hoek van Holland-dorp richting Dirk van den Burgweg wordt omgeleid via de route Haakweg – Nieuwelaan – Maasdijk.

#### **Fase 3**

Betreft: Harwichweg tussen Prins Hendrikstraat en de De Cordesstraat

Duur: maart 2014 t/m half april 2014

Hinder:

- Harwichweg volledig afgesloten tussen Prins Hendrikstraat en de De Cordesstraat

Omleidingen:

- Via de route Langeweg – Dirk van den Burgweg – Harwichweg vice versa.
- Verkeer van en naar de De Cordesstraat wordt bij afsluiting van de kruising Harwichweg – de Cordesstraat omgeleid via de bij fase 2 benoemde omleidingen

#### **Fase 4**

Betreft: Rietdijkstraat, 1<sup>e</sup> Scheepvaartstraat en Bontekoestraat

Duur: half april t/m half juni 2014

Hinder:

- Bovengenoemde straten in diverse fases afgesloten, met diverse lokale omleidingen.

**VOORAANKONDIGINGEN:**

Twee weken voor aanvang van de fase met gele borden ter hoogte van het werkvak.

**VERKEERSREGELAARS:**

Nee

**BETROKKEN AANGRENZENDE WEGBEHEERDERS:**

- Provincie Zuid-Holland. Procedure voor het aanvragen van verkeersmaatregelen op het provinciale wegennet duurt minimaal 6 weken. Aanmelden bij de verkeersmanagers van de provincie:
  - ten noorden van de Maas: district Stedelijk, 070 – 441 63 38
  - ten zuiden van de Maas: district Landelijk: 070 – 441 63 59

**GEVOLGEN / ACTIES VRI'S EN VERKEERSMANAGEMENT**

N.v.t.