

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111010			Gewijzigd				
111010	221142		Verwijderen vuilnis/puin. Betreft schonen terrein / verwijderen op diverse locaties verspreid voorkomend vuilnis/puin 9. Betreft vuilnis en/of puin en/of bouwafval en/of verpakkingsmaterialen en/of overig Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van m3 volgens bestekspostnr(s). 112010 puin: ton / 2,5 112020 bedrijfsafval: ton / 1,5 112030 PVC en (giet)ijzer ton / 1,0	m3	1.500,00	V	
317410			Gewijzigd				
317410	252699		Treffen voorzieningen tijdelijke aansluitingen. Betreft dagelijkse voorzieningen t.b.v. garanderen van de afstroming door het tijdelijk aansluiten van nieuw op oud riool. Voorziening ter keuze aannemer en goedkeuring van de directie Mat materiaal van de aannemer Inclusief bijbehorend grondwerk Profiel van voorziening is minimaal gelijk aan kleinst aan te sluiten riool Diameter riool variabel	EUR			N
317420			Gewijzigd				
317420	250101		Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Betreft voorzieningen ten behoeve van tijdelijk afsluiten van rioolleidingen. Voorziening ter keuze aannemer en goedkeuring van de directie 1. Aanbrengen afsluitingen in putten Mat materiaal van de aannemer .9. De droog-weer-afvoer (DWA) waarborgen met behulp van onder andere afsluiters en/of vuilwaterpompen. .1. In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater pe- riodiek verwijderen	EUR			N
543140			Gewijzigd				
543140	312811		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal 1.315 m2 Betreft fietspad. Asfalt kleur: rood 2. Asfalt: AC 11 surf .3. Mengseleigenschappen: D2 .2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .2. Laagdikte 40 mm .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnummer 543120	ton	132,00	V	
561020			Gewijzigd				
561020	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situatie: rijbaan Cordesstraat en Harwichweg Betreft 9. - ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de afwatering .1. Op een asfaltverharding .1. Reflekerend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,36	A	
				kg			252,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
561040			Nieuw				
561040	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situatie: rijbaan Cordesstraat en Harwichweg Betreft	km	0,97 A		
		9.	- onderbroken streep 1,00 - 1,00				
		.1.	Breedte: 0,10 m				
		. .1.	Op een asfaltverharding				
		. . .1.	Reflekerend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2	kg			339,50 L
		. . . . .1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
561050			Nieuw				
561050	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situatie: rijbaan Cordesstraat en Harwichweg Betreft	km	0,32 A		
		9.	- onderbroken streep 1,00 - 3,00				
		.1.	Breedte: 0,10 m				
		. .1.	Op een asfaltverharding				
		. . .1.	Reflekerend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2	kg			56,00 L
		. . . . .1	Kleur markeringsmateriaal: wit				