

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

1^e Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Uitrukkleding

Projectnummer: 2018-PJ-01
Versie: Definitief
Opgesteld door: P.H. de Jong
Datum: 27-09-2018

Vraag 1: a-e-1

U vraagt in uw specificatie uitrukkleding volgens EN469:2015. Dit is een ontwerpversie, welke vervangen is door ontwerpversie 2018. EN 469:2018 Ontw. is nog geen definitieve en geharmoniseerde norm. De huidige geharmoniseerde versie is EN 469:2005. Wenst u kleding die voldoet aan de geharmoniseerde versie?

Antwoord vraag 1:

Ja, de uitrukkleding voldoet aan EN 469:2005 + A1:2006, level 2 (Xf2, Xr2, Y2, Z2), geldig op het moment van aflevering

Vraag 2: a-e-33

U vraagt kleding met buitenlaag die bestendig is tegen hoge temperaturen en niet openbreekt. Er zijn verschillende opvattingen over openbreken en wij vragen om verduidelijking van deze eis. EN 469 kent een statische vlamtest met als een van de eisen dat het materiaal niet openbreekt na verwijderen van de vlam. Alle materialen die voldoen aan EN 469 breken niet open bij deze statische test. Er zijn materialen die deze test doorstaan, maar echter openbreken wanneer het materiaal bewogen wordt en er druk/kracht op het materiaal wordt gebracht. Moderne vezels geven een hogere thermische weerstand bij vlamcontact en breken niet open bij EN 469 statische vlamtest én breken niet open bij beweging en kracht op het materiaal. Op welke wijze wordt 'niet openbreken' in uw specificatie bedoeld?

Antwoord vraag 2:

Met "niet openbreken" wordt bedoeld dat de buitenlaag van de uitrukkleding na blootstelling aan direct vlamcontact respectievelijk hoge temperaturen niet openbreekt bij beweging van het materiaal en indien er druk/kracht op het materiaal wordt gebracht.

Vraag 3: a-e-53 t/m 55

U vraagt voorzieningen om vervuiling van het lichaam via polsopeningen, broekspijpopeningen en onderkant jas te minimaliseren.

Uit het rapport Blootstelling aan Rook van het IFV Juli 2018 blijkt dat ademhaling de belangrijkste opnameroute is voor 32 meest voorkomende toxische stoffen. Huidopname is voor twee stoffen een reële route. Het rapport geeft aan dat de gevonden vervuiling in de kleding zeer lage (onder gevarengrens) concentraties toxische stoffen bevatten en niet of nauwelijks aan de binnenzijde van de kleding terug te vinden was. Daarbij dat de functie van huidbarrière afneemt bij verhoogde vochtigheid - de huidpermeatie neemt toe.

Door het afdichten van luchtstromen door natuurlijke openingen zal warmteopbouw en vochthuishouding

toenemen.

Bij incidenten met rook draagt de drager ademluchtapparatuur welke door een band om de middel wordt gedragen, daarbij handschoenen over de mouwen en hoge schoenen onder de broek. Hierdoor worden openingen geminimaliseerd en / of overlapt. In situaties zonder rook zullen de voorzieningen additionele warmteopbouw kunnen veroorzaken met verhoogde kans op hittestress.

De voorzieningen zullen in de binnenzijde van de kleding moeten worden aangebracht. Tijdens wassen dient de kleding gesloten te zijn. Additionele manchetten of lagen aan de binnenzijde zullen moeilijker schoon te wassen zijn, omdat mechanische actie deze delen minder bereikt.

Brengen de huidige afdichtingen bij rook niet voldoende bescherming en geven extra voorzieningen geen negatief effect aangaande het risico op hittestress? Voorzieningen kunnen uitneembaar worden gemaakt echter werkt dit kostenverhogend en lastiger om in de praktijk te borgen wanneer dit wel of niet wordt gedragen.

Dienen ge gevraagde voorzieningen het doel en wegen de eventuele voordelen van de voorziening op tegen de mogelijke nadelen?

Wij vragen u de eisen te heroverwegen.

Antwoord vraag 3:

Aanpassing eis a-e-52 t/m a-e-55

- a-e-52 De uitrukjas is **optioneel** voorzien van een voorziening in de kraag welke de halsopening zoveel mogelijk afsluit bij gesloten uitrukjas. Deze voorziening heeft tot doel vervuiling van het lichaam via de halsopening zoveel mogelijk te minimaliseren. **Deze optionele voorziening moet leverbaar zijn, de meerprijs moet worden aangegeven in de Optielijst bijlage 13b. Deze voorziening is niet aanwezig in de uitrukjas voor de praktijkbeproeving.**
- a-e-53 De uitrukjas is **optioneel** voorzien van een voorziening in de manchetten bij de polsen welke de polsopening zoveel mogelijk afsluit bij gesloten uitrukjas. Deze voorziening heeft tot doel vervuiling van de armen via de polsopening zoveel mogelijk te minimaliseren. **Deze optionele voorziening moet leverbaar zijn, de meerprijs moet worden aangegeven in de Optielijst bijlage 13b. Deze voorziening is niet aanwezig in de uitrukjas voor de praktijkbeproeving.**
- a-e-54 De uitrukjas is **optioneel** voorzien van een voorziening rond de buik / heup welke de onderzijde zoveel mogelijk afsluit bij gesloten uitrukjas. Deze voorziening heeft tot doel vervuiling van het lichaam via de onderzijde zoveel mogelijk te minimaliseren. **Deze optionele voorziening moet leverbaar zijn, de meerprijs moet worden aangegeven in de Optielijst bijlage 13b. Deze voorziening is niet aanwezig in de uitrukjas voor de praktijkbeproeving.**
- a-e-55 De uitrukbroek is **optioneel** voorzien van een voorziening in de onderzijde van de broekspijp welke de broekspijp zoveel mogelijk afsluit bij gesloten uitrukbroek. Deze voorziening heeft tot doel vervuiling van de benen via de broekspijp zoveel mogelijk te minimaliseren. **Deze optionele voorziening moet leverbaar zijn, de meerprijs moet worden aangegeven in de Optielijst bijlage 13b. Deze voorziening is niet aanwezig in de uitrukbroek voor de praktijkbeproeving.**

Vraag 4: o-e-5

Hier worden 10 pakken gevraagd voor een draagtest. We vragen om bevestiging dat alleen een jas en een broek nodig zijn voor de bemonstering.

Antwoord vraag 4:

Uw offerte is vergezeld van tien uitrukpakken, bestaande uit een uitrukjas en een uitrukbroek, ter beproeving welke voor de objectiviteit van elke vorm van naamsherkenning / reclame zijn ontgaan.

Vraag 5: a-e-1

Op dit punt, vragen wij u om de correctie op de huidige geldende Europese veiligheidsnorm te krijgen op EN469: 2005 + A1: 2006, performance level 2 (XF2, Xr2, Y2, Z2).

Antwoord vraag 5:

De uitrukkleding voldoet aan EN 469:2005 + A1:2006, level 2 (XF2, Xr2, Y2, Z2), geldig op het moment van aflevering.

Vraag 6: a-e-7

Graag gedetailleerde informatie over de reflexprint: in welk lettertype, kleur, maat en bewoording moet de reflecterende afdruk worden uitgevoerd?

Antwoord vraag 6:

Conform brandweer huisstijl, exacte uitvoering per bestelling in overleg met Opdrachtgever.

Vraag 7: a-e-9 t/m 10

Graag ons laten weten wanneer de stripe-afbeelding ontwikkeld door de Nederlandse brandweer zal worden gepubliceerd voor een duidelijk uiterlijk.

Antwoord vraag 7:

De nieuwe huisstijl uitrukkleding wordt naar verwachting gepresenteerd op het Brandweercongres 2018.

Vraag 8: a-e-23

Hier staat in punt a-e-23 een wastemperatuur van ten minste 65 ° C. Normaal gesproken is er een maximale wastemperatuur van 60 ° C voor beschermende kleding voor brandweerlieden. Om de levensduur van het product te verlengen, vragen we om een correctie van de wastemperatuur tot maximaal 60 ° C.

Antwoord vraag 8:

Niet akkoord.

Vraag 9: a-e-25

Kunnen we aannemen dat de uitspraken in dit verband betrekking hebben op de voorsluiting van de jas?

Antwoord vraag 9:

Nee, deze eis geldt voor zowel de voorsluiting van de uitrukjas als de voorsluiting van de uitrukbroek.

Vraag 10: a-e-29

In punt a-e-29 geeft u een tweede meting / kwaliteitscontrole aan na een half jaar door de leverancier. We vragen om concretisering met betrekking tot meting en kwaliteitscontrole.

Antwoord vraag 10:

Deze tweede afpas / kwaliteitsinspectieronde heeft tot doel eventuele fouten in de maatvoering en productiefouten te detecteren.

Vraag 11: a-e-31

We vragen om de gewenste kleur voor het hele beschermende pak aan te kondigen.

Antwoord vraag 11:

Lichtkleurig, Okergeel, Goudkleurig.

Vraag 12: a-e-43

Hier vragen we om een verklaring van wat er onder de afsluitbare opslagoptie van de afsluitbare zak in de broek moet worden ondergebracht. Een aanbeveling van onze kant zou zijn: om alleen de buitenzak te sluiten en de binnenzak open te maken, om een snelle hantering te verzekeren

Antwoord vraag 12:

Dit betreft een opbergmogelijkheid voor de aanzetpen (slangensleutel) in de opgenaaide zak ter hoogte van het rechter bovenbeen.

Vraag 13: a-e-44

Onder punt a-e-44 beschrijft u dat de afmetingen van de zakken per artikel / levering in een overeenkomst moeten worden gespecificeerd. Geef aan wat bedoeld wordt met "elk artikel / elke bezorging"

Antwoord vraag 13:

De exacte maatvoering van de zakken wordt per partij / leveringsomvang in de nadere overeenkomst vastgelegd. De partij betreft hierbij de Opdrachtgever, de leveringsomvang betreft de totale leveringsomvang van de opdracht.

Vraag 14: a-e-52 t/m 55

Naast een voldoende overlappingsgebied tussen jas en broek, zijn verdere constructieve maatregelen vereist?

Antwoord vraag 14:

Ja, zie tevens antwoord vraag 3

Vraag 15: la-e-4

We vragen om gedetailleerde informatie over de verstrekte RFID-chips (datasheet met informatie over frequentie, kleur, maatverzorging en disposability). Verder vragen we je om aan te geven waar de chip in de kleding moet worden geïnstalleerd

Antwoord vraag 15:

Vooralsnog betreft dit de volgende RFID-tags:

Merk: HID Global Logi Tag
Type: 929108-400 (SLX)

Plaatsing onder het kledinglabel.

Vraag 16: Bijlage 13c invulblad wensen

Om goede en overzichtelijke invulling te geven aan Wens 1 en Wens 2, is een Excel cel niet de meest prettige vorm. Is het toegestaan om deze wensen een Word / PDF document toe te voegen?

Antwoord vraag 16:

Ja, dat is akkoord.

Vraag 17: Algemeen

Er staat geen kleur beschreven in de aanbesteding, kunt U aangeven welke kleur uitrukkleding jullie voorkeur heeft?

Antwoord vraag 17:

Lichtkleurig, Okergeel, Goudkleurig.

Vraag 18: Algemeen

Hoe worden de handschoenen, in het algemeen, gedragen door jullie medewerkers?

Antwoord vraag 18:

Handschoenen met manchet.

Vraag 19: Algemeen

Kunt U aangeven WAAR de rapporten, garantievoorwaarden, UEA, referentieopdrachten, akkoordverklaringen etc. etc. kunnen worden opgeladen?

Antwoord vraag 19:

TenderNed, de inschrijving verloopt digitaal.

Vraag 20: m-e-1

Aan welke bepalingen (welke milieu-eisen / welke ARBO-eisen) moet worden voldaan?

Antwoord vraag 20:

Aan de bepalingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving (laatste editie).

Vraag 21: m-e-1

Kan dit vertaald worden als de norm EN 13688?

Antwoord vraag 21:

Nee

Vraag 22: pr-e-4

Moeten alle genoemde items van deze optielijst worden aangeboden?

Antwoord vraag 22:

Nee, alleen indien leverbaar.

Vraag 23: pr-e-4

Zijn er zo mogelijk meer specificaties beschikbaar van de artikelen uit deze optielijst?

Antwoord vraag 23:

Nee

Vraag 24: a-e-2

Zijn er maten (bv. afmetingen van de handlamp) / specificaties beschikbaar van deze persoonlijke beschermingsmiddelen?

Antwoord vraag 24:

De momenteel in gebruik zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen staan gespecificeerd in eis a-e-2.

Vraag 25: a-e-23

Accepteert U rapporten die getest zijn op 60 graden Celsius?

Antwoord vraag 25:

Er wordt geen rapport vereist.

Vraag 26: a-e-43

Welke afmetingen hebben de slangensleutels? Kun U wanneer verschillende sleutels worden gebruikt dit aangeven.

Antwoord vraag 26:

Storz koppelingssleutel BC

Vraag 27: a-e-54

In welke vorm ziet U deze voorziening, zijn hier binnen de Veiligheidsregio ideeën over?

Antwoord vraag 27:

Nee.

Vraag 28: a-e-31

De buitenstof moet kleurvast zijn. Welke kleur moet de buitenstof zijn?

Antwoord vraag 28:

Lichtkleurig, Okergeel, Goudkleurig.

Vraag 29: a-e-31

U stelt dat de buitenstof kleurvast moet zijn, wat is de gewenste kleur-echtheid (wassen, drogen, strijken etc.) van de buitenstof?

Antwoord vraag 29;

Eis a-e-31 vervalt.

Vraag 30: a-e-31

U stelt dat de buitenstof kleurvast moet zijn, wat is de gewenste licht-echtheid van de buitenstof?

Antwoord vraag 30:

Eis a-e-31 vervalt.

Vraag 31: 10 beoordelingsprocedure

Indien aanbieder niet voldoet in Fase 1 aan de gestelde eisen, valt deze af. Deze aanbieder heeft dan wel kosten moeten maken voor het maken van 10 pakken. Kunt u de procedure zodanig aanpassen dat alleen de aanbieders die geschikt worden geacht, na 5 weken na kennisgeving, 10 pakken aanleveren?

Antwoord vraag 31:

Niet akkoord.

Vraag 32: Bijlage 16 beschrijving praktijkbeproeving

De grootte van de zakken worden pas na gunning bepaald. Hoe waarborgt u dat de drager tijdens de draagproef, geen punten aftrekt voor het zakkenpakket/voor het niet kunnen opbergen van PBM's?

Antwoord vraag 32:

De beoordeling van zakken maakt geen deel uit van de praktijkbeproeving.

Vraag 33: 3.4 looptijd overeenkomst

Het contract is voor 4 jaar met gelijkblijvende voorwaarden. Mag de prijs wel jaarlijks geïndexeerd worden met b.v. de Producenten Index van het CBS?

Antwoord vraag 33:

Nee

Vraag 34: 3.4 looptijd overeenkomst

Bij verlenging (met maximaal 4 maal 1 jaar) blijven de voorwaarden gelijk. Houdt dit in dat er geen prijsaanpassing mag plaatsvinden (b.v. conform Producenten Index van het CBS)?

Antwoord vraag 34:

Ja

Vraag 35: pr-e-1 / bijlage 13a

U stelt dat de aangeboden prijzen inclusief BTW moeten zijn, maar in het invulblad kunnen alleen prijzen excl. BTW ingevuld worden. Wat moet het zijn? Graag één van beiden aanpassen.

Antwoord vraag 35:

Correctie pr-e-1: De prijzen in de offerte zijn in euro en exclusief BTW vermeld.

Vraag 36: 10.5 / bijlage 3

U stelt dat de concept basis overeenkomst is gepubliceerd op TenderNed. Deze is echter niet gepubliceerd. Wilt u deze alsnog publiceren? En mogen wij naar aanleiding van de publicatie nog eventuele aanvullende vragen stellen?

Antwoord vraag 36:

Zie toegevoegde Bijlage 3 op TenderNed. Ja, dat is akkoord.

Vraag 37: a-e-23

U stelt dat de uitrukkleding machinaal reinigbaar moet zijn op 65 graden. De meeste wasmachines kunnen wassen op gestandaardiseerde waarden van 30,40, 50, 60 92 graden Celcius. Bedoelt u 60 graden?

Antwoord vraag 37:

Nee

Vraag 38: a-e-23

U stelt dat de uitrukkleding machinaal reinigbaar moet zijn, maar niet dat deze gewassen moet worden met een detergent. Is dit correct?

Antwoord vraag 38:

Bij machinaal reinigen is het gebruikelijk dat er een wasmiddel wordt toegepast.

Vraag 39: le-e-5

U stelt dat de levertijd van 12 of minder pakken van maximaal 4 weken is. Dit is niet haalbaar, bent u akkoord met een levertijd van 8 weken?

Antwoord vraag 39:

Niet akkoord.

Vraag 40: a-e-52

U vraagt een voorziening voor de hals, heeft u een schets/afbeelding van deze voorziening?

Antwoord vraag 40:

Nee.

Vraag 41: a-e-54

U vraagt een voorziening rond de buik/heup, heeft u een schets/afbeelding van deze voorziening?

Antwoord vraag 41:

Nee.

Vraag 42: a-e-55

U vraagt een voorziening in de onderzijde van de broek, de pijpen hebben dan geen ritsen is dit correct?

Antwoord vraag 42:

Nee, dat is niet correct.

Vraag 43: a-e-55

U vraagt een voorziening in de onderzijde van de broek, we nemen dat de broek dan in/op schoen/laars staat voor een uitruk is dit correct?

Antwoord vraag 43:

De uitrukbroek kan zowel op de laars zijn geplaatst voor een uitruk als worden gedragen over de laars tijdens een uitruk.

Vraag 44: a-e-55

U vraagt een voorziening in de onderzijde van de broek, heeft u een schets/afbeelding van deze voorziening?

Antwoord vraag 44:

Nee

Vraag 45: o-e-11

U stelt dat de testrapporten in het Nederlands opgesteld moeten zijn of in het Engels of Duits indien dit de voertaal is van de het land waar het Notified Body gevestigd is. Een Engels certificaat van een Nederlands, Duits, Frans of Belgisch (etc) Notified Body is dus niet geldig. Is dit de bedoeling? Kunt u akkoord gaan met een certificaat in Nederlandse, Engelse of Duitse taal?

Antwoord vraag 45:

Ja, dat is akkoord.

Vraag 46: a-e-1

U stelt dat de uitrukkleding aan EN469:2015 niveau 22 moet voldoen. Dit is geen geldige norm. De enige geldige norm is momenteel EN469 2005 + A1: 2006. Moet de kleding aan de geldige norm voldoen of aan een andere?

Antwoord vraag 46:

De uitrukkleding voldoet aan EN 469:2005 + A1:2006, level 2 (XF2, Xr2, Y2, Z2), geldig op het moment van aflevering.

Vraag 47: a-e-3

U stelt dat de kleding uit een 3-lagig systeem moet bestaan, stelt u ook eisen aan de volgorde van de laagopbouw?

Antwoord vraag 47:

Nee

Vraag 48: a-e-8 t/m 11

U stelt dat de striping aangepast moet worden aan het stripingbeeld van Brandweer Nederland, dit is momenteel nog niet bekend. Moeten de testpakken voorzien worden van striping? Zo ja welke striping en op welke plaatsen? Graag een afbeelding.

Antwoord vraag 48:

Ja, conform eis a-e-8 en eis a-e-9. Het betreft hier lichaamscontour markering.

Vraag 49: a-e-16

U stelt dat de kniebescherming geplaatst dient te worden in kniezakken, moeten dit vaste of uitneembare kniestukken zijn?

Antwoord vraag 49:

Uitneembaar

Vraag 50: Invulbijlages

Kunnen de invulbijlages in Word worden aangeleverd?

Antwoord vraag 50:

Akkoord, zie TenderNed

Vraag 51: fa-e-1 / fa-e-2

De betalingscondities zijn 90% bij aflevering en de betalingstermijn is 2 maanden na factuurdatum. Deze twee eisen komen niet met elkaar overeen. Vind de betaling voor 90% bij aflevering plaats of 2 maanden na factuurdatum?

Antwoord vraag 51:

De betalingscondities zijn als volgt:

- 90% van de totale leveringsomvang bij aflevering, middels factuur.
- 10% van de totale leveringsomvang 2 maanden na aflevering en acceptatie, middels factuur.

Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 2 maanden na factuurdatum.

Vraag 52: a-e-48

U vraagt 2 bevestigingsmogelijkheden voor accessoires, waar wilt u deze bevestigd hebben op de jas?

Antwoord vraag 52:

In of ter hoogte van de insteekzakken op de uitrukjas.

Vraag 53: or-e-3

U stelt dat uw eigen Total Care Centrum het wasproces op zich neemt. Hoe wordt er momenteel gewassen?

Antwoord vraag 53:

Machinaal met doseersysteem.

Vraag 54: or-e-3

U stelt dat uw eigen Total Care Centrum het droogproces op zich neemt. Wat is het uw huidige droogproces?

Antwoord vraag 54:

Drogen in een geconditioneerde droogkamer.

Vraag 55: Bijlage 13a

U vraagt een naambadge, we gaan er van uit dat dit een geborduurde badge is, is dit correct?

Antwoord vraag 55:

Ja, dat is correct.

Vraag 56: Bijlage 13b

U vraagt een riem, we gaan er van uit dat dit een brandwerende riem moet zijn, is dit correct?

Antwoord vraag 56:

Ja, dat is correct.

Vraag 57: Bijlage 13b

U vraagt een hulpverleningsjas (EN469/level1). Heeft u hier verdere eisen aan, heeft u een extra omschrijving, afbeelding of een schets?

Antwoord vraag 57:

Design moet aansluiten op de uitrukbroek. De hulpverleningsjas moet kunnen worden gedragen in combinatie met de uitrukbroek. De hulpverleningsjas moet voldoen aan EN 20471 klasse 2. De hulpverleningsjas moet zijn voorzien van twee opgenaaide portofoonzakken. De hulpverleningsjas moet voorzien zijn van bevestiging voor schouderstukken. De schouderstukken van de uitrukjas moeten kunnen worden gecombineerd met de hulpverleningsjas.

Vraag 58: Bijlage 13b

U vraagt een poncho, heeft u een afbeelding of een schets en eventueel een extra omschrijving, normering?

Antwoord vraag 58:

De poncho moet de gehele uitrukjas en een op de rug gedragen ademluchttoestel inclusief ademluchtcilinder bedekken.

Vraag 59: o-e-6

Dienen de testpakken te worden voorzien van korpsnaam, zoals beschreven in a.e.7 of wenst u testpakken zonder korpsnamen?

Zo ja; in welke verdeling over de maten?

Zo nee; wenst u additioneel een doekstaal buitenstof voorzien van korpsnaam?

Antwoord vraag 59:

Nee, dit is niet noodzakelijk.

Vraag 60: o-e-11

Wij leveren kleding van een Deense fabrikant die internationaal actief is. Derhalve kiezen zij/wij ervoor om testrapporten en certificaten in de Engelse taal op te stellen. Staat u dat toe?

Antwoord vraag 60:

Ja, dat is akkoord.

Vraag 61: pr-e-1

U geeft hier aan prijzen incl BTW te willen ontvangen, in de optielijst en het prijzenblad worden prijzen excl BTW gevraagd. Kunt u aangeven wat juist is?

Antwoord vraag 61:

Correctie pr-e-1: De prijzen in de offerte zijn in euro en exclusief BTW vermeld.

Vraag 62: le-e-5

U vraagt een maximale levertijd van 4 weken tot 12 pakken en maximaal 8 weken levertijd vanaf 12 pakken. We verzoeken u hiervoor tot 200 pakken maximaal 8 weken en meer dan 200 pakken maximaal 12 weken levertijd te accepteren. Staat u dat toe?

Antwoord vraag 62:

Niet akkoord.

Vraag 63: a-e-41

Kunt u aangeven wat het formaat van het notitieboekje is tbv de bepaling van de pocketsize?

Antwoord vraag 63:

Voor de opgenaaide en afsluitbare zak op de linker bovenarm kan worden uitgegaan van een afmeting van minimaal 100mm x 150mm.

Vraag 64: a-e-46

Bedoelt u 2 lussen per zak of 2 lussen totaal?

Antwoord vraag 64:

2 lussen totaal, één lus per zak.

Vraag 65: la-e-2

Het is voor ons en veel andere fabrikanten niet gebruikelijk om een thermisch label te plaatsen. Staat u toe dat een gestikt label geplaatst wordt?

Antwoord vraag 65:

Dat is akkoord.

Vraag 66: Beschrijving praktijkbeproeving

Kunt u aangeven hoe de koude en warme testen uitgevoerd worden en wat beoordeelt wordt?

Antwoord vraag 66:

Tijdens de koude en warme testen worden de uitrukpakken door een testteam beoordeeld in geconditioneerde praktijk gerelateerde omstandigheden. Zie bijlage 16.

Vraag 67: Optielijst

U vraagt koelvesten, deze zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Om te voorkomen dat u iets aangeboden krijgt wat voor brandweergebruik niet toepasbaar is: we nemen aan dat u geen elektrisch koelvest wenst, dat u geen koelvest wenst welke bevochtigd dient te worden alvorens te gebruiken maar dat u gebruik wilt maken van PCM (Phase Change Material), is dat juist?

Antwoord vraag 67:

Ja, dat is correct.

Vraag 68: Optielijst

Bretels tbv koeling lichaam; kunt u beschrijven wat u hiervoor wenst?

Antwoord vraag 68:

Bretels met koelfunctionaliteit ter vervanging van de reguliere bretels.

Vraag 69: Optielijst

U vraagt een HV jas die voldoet aan EN469 level 1.
Er is een specifieke norm voor technical rescue kleding:
EN16689;2017 *Beschermende kleding voor de brandweer - Prestatie eisen voor beschermende kleding voor technische hulpverlening*
Staat u deze norm toe voor de HV jas?

Antwoord vraag 69:

Niet akkoord.

Vraag 70: a-e-50

Volgens de beschrijving moeten de schouderstukken functionele herkenbaarheid hebben. Graag concreet antwoord of die schouderstukken ook brandvertragend moeten zijn of niet.

Antwoord vraag 70:

Ja, dat is correct.

Vraag 71: o-e-5

De inzetkledij voor de draagtest mag geen enkele verwijzing van merk of naam bevatten. Geldt dit enkel voor de fabrikant, of geldt dit ook voor de toeleveranciers van grondstoffen die hiervan deel uitmaken?

Antwoord vraag 71:

Dit betreft de fabrikant, producent of vertegenwoordiging. Uitgangspunt is het waarborgen van objectiviteit tijdens de praktijkbeproeving. De deelnemers aan de praktijkbeproeving moeten op geen enkele wijze een verband kunnen leggen tussen een te beproeven uitrukpak en de betreffende inschrijver.

Vraag 72: a-e-16

In eis a-e-16 van uw minimumeisen beschrijft u kniebescherming. Volgens deze omschrijving dient kniebescherming in kniezakken te worden geplaatst. Is het toegestaan om demping in te naaien en om een kniezak op de voering te naaien voor extra demping?

Antwoord vraag 72:

Ja, dat is akkoord.