

## ONDERHOUDSADVIES – PURLINE BIOVLOER

### Preventieve maatregelen:

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van een schoonloopmat en het meerdere keren per week stofwissen. Het is eveneens raadzaam om schuivende onderdelen, zoals tafels en stoelen, te voorzien van speciale meubelgliders die krassen op de vloer tegengaan.

### Dagelijkse reiniging:

Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet de vloer meerdere keren per week worden gereinigd. Stof en losse vervuiling zullen met een stofzuiger of stofwisser verwijderd moeten worden. Gebruik voor de dagelijkse reiniging een neutrale reiniger, **RZ Cleaner** (50 ml op 10 ltr water). Klamvochtig met een mop aanbrengen en laten drogen. Tevens geschikt voor gebruik i.c.m. schrobzuigmachine (voorzien van juiste pad of schrobborstel).  
Opmerking: Gebruik van andere reinigingsmiddelen kan negatieve invloed hebben op de vloer.

### Vlekken en schopstrepen:

Hardnekkige vlekken en schopstrepen, die niet door de dagelijkse reiniging worden verwijderd, kunnen met behulp van **RZ Vlekverwijderaar** worden behandeld. Op de vlek sprayen en 5 minuten laten inwerken. Vervolgens met een absorberende doek of zachte borstel de vlek verwijderen. Daarna onmiddellijk spoelen met schoon water of de vloer afnemen met een klamvochtige mop. Vlekken zo snel mogelijk verwijderen, zodat de toplaag niet wordt aangetast.

### Periodieke reiniging:

Door de belasting en de bijbehorende vervuilingsgraad zal na verloop van tijd de vloer een grondige reiniging nodig hebben. Hardnekkige vervuilingen, die de optische waarde van de vloer aantasten, worden door een basisreiniging verwijderd. Gebruik hiervoor **RZ Basisreiniger** (2-10 ltr op 10 ltr water, mengverhouding aanpassen aan de vervuilingsgraad). Gelijmatig verdeeld aanbrengen met een mop en ongeveer 10 minuten laten inwerken. Niet laten drogen. Vervolgens de vloer bewerken met éénschijfsmachine (voorzien van juiste pad of schrobborstel). De opgeloste vervuiling opnemen met een waterzuiger. Hierna de vloer met schoon water goed naspoelen/neutraliseren.  
Opmerking: Gebruik niet meer water dan nodig, teveel water direct afnemen.

## Alles voor de juiste reiniging van de PURLINE BIOVLOER in één oogopslag:



### **RZ Cleaner**

Neutrale reiniger voor dagelijkse reiniging van PVC, vinyl, rubber, linoleum, natuur- en kunststeen. Hoog vuiloplossend vermogen.



### **RZ Vlekverwijderaar**

Vlekverwijderaar voor het verwijderen van hardnekkige vlekken, waaronder verf, lijmresten, schoenstrepen en oude onderhoudslagen. Geschikt voor PVC, vinyl, rubber, linoleum, gietvloeren, natuur- en kunststeen, gelakt parket, laminaat.



### **RZ Basisreiniger**

Krachtige basisreiniger voor het verwijderen van zware vervuiling en oude onderhoudslagen. Geschikt voor PVC, vinyl, rubber, linoleum, gietvloeren, natuur- en kunststeen.