



## Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen

Toepassing van milieucriteria voor  
maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)  
binnen het cluster GWW voor Rijkswaterstaat

Datum	7 juli 2017
Status	Definitief

## Colofon

Uitgegeven door	GPO Waterbouw en Ecotechniek
Informatie	Marjolein van der Klauw
Telefoon	06 11 42 41 04
E-mail	Marjolein.vander.klauw@rws.nl
Vastgesteld door	Redactieraad GPO Inkoopcentrum GWW
Datum	7 juli 2017
Status	Definitief
Versienummer	3.1

## Inhoud

- 1 Inleiding 4
- 2 Verplichtingen van de opdrachtnemer 5
- 3 Duurzaamheideisen GWW 6

## 1 Inleiding

Rijkswaterstaat heeft zich gecommitteerd, overeenkomstig het Rijksbeleid, om vanaf 2010 100% duurzaam in te kopen. Dit houdt in dat bij alle (100%) aanbestedingen / inkopen de Rijksbrede minimumeisen voor duurzaam inkopen moeten zijn opgenomen<sup>1</sup>. Deze minimumeisen zijn vastgelegd in de Criteriadocumenten Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (voorheen Criteriadocumenten Duurzaam Inkopen) en worden regelmatig geactualiseerd.

De criteriadocumenten worden beheerd op de website van PIANOo. Onder de productgroep “Cluster Grond-, Weg- en Waterbouw” staan de milieucriteriadocumenten die van toepassing zijn op de GWW-Werken<sup>2</sup> van Rijkswaterstaat: [www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/productgroepen/cluster-grond-weg-waterbouw-gww](http://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/productgroepen/cluster-grond-weg-waterbouw-gww).

De versies van de milieucriteriadocumenten op de datum van Aankondiging van de aanbesteding zijn van toepassing op de aanbesteding van het Werk.

Het Rijkswaterstaat aanbestedingsbeleid is leidend. De in de milieucriteriadocumenten genoemde gunningscriteria worden niet standaard door Rijkswaterstaat toegepast. Rijkswaterstaat kiest ervoor om te komen tot EMVI-BPKV-criteria die passen bij de duurzaamheidsambitie van het specifieke Werk.

De wijze waarop Rijkswaterstaat de toepassing van de minimumeisen in de milieucriteriadocumenten borgt, is beschreven in deze Rijkswaterstaat Brede Afspraak (RBA) en als voorliggend document bindend voorgeschreven bij aanbesteding en realisatie van Werken.

In een aantal gevallen leidt de status van de bindend voorgeschreven minimumeisen voor Rijkswaterstaat tot ongewenste situaties. Voor die gevallen waarbij de minimumeisen op voorhand leiden tot ongewenste situaties, zijn de minimumeisen herschreven voor toepassing bij Rijkswaterstaat Werken, waarbij gestreefd is het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid minimaal gelijk te laten zijn. Ook is het denkbaar dat een minimumeis in een specifiek geval ertoe leidt dat niet aan een (bovenliggende) eis kan worden voldaan. In dat geval zal, indien deugdelijk gemotiveerd, afgeweken kunnen worden.

<sup>1</sup> Rijkswaterstaat heeft een verdergaande ambitie dan het opnemen van de minimumeisen voor duurzaamheid. Voor meer informatie over hoe Rijkswaterstaat invulling wil geven aan duurzaam inkopen bij aanbesteding en realisatie van Werken zie [www.rijkswaterstaat.nl/duurzaaminkopen](http://www.rijkswaterstaat.nl/duurzaaminkopen).

<sup>2</sup> Daar waar in deze RBA de term Werk staat, wordt tevens Meerjarig Onderhoud bedoeld.

## 2 Verplichtingen van de opdrachtnemer

### *Van toepassing zijnde milieucriteria*

1. De opdrachtnemer dient voor alle door hem uit te voeren Werkzaamheden te bepalen of de milieucriteria GWW zoals vastgelegd en toegankelijk middels <https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/productgroepen/cluster-grond-weg-waterbouw-gww> van toepassing zijn op het onderhavig Werk. Daarbij dient de opdrachtnemer rekening te houden met aanvullingen en (gewijzigde) eisen uit onderhavig document en het bepaalde in de overeenkomst.
2. De opdrachtnemer dient invulling te geven aan de van toepassing zijnde minimeisen en aan de expliciete en impliciete doelstellingen die daarbij zijn verwoord.
3. De opdrachtnemer dient aan te tonen dat voldaan wordt aan de minimeisen in de milieucriteriadocumenten en aan de expliciete en impliciete doelstellingen als verwoord in de toelichtingen behorend bij de van toepassing zijnde minimeisen.

### *Bewijsmiddelen*

4. In tegenstelling tot hetgeen bij de minimeisen in de milieucriteriadocumenten is vermeld ten aanzien van de bewijsmiddelen, wordt nooit bij inschrijving een verklaring verlangd waarbij aangegeven wordt dat aan de minimeisen wordt voldaan. De opdrachtnemer toont aan dat aan de minimeisen voldaan is overeenkomstig de vereisten aan zijn kwaliteitsmanagementsysteem zoals gesteld in de overeenkomst.

### 3 Duurzaamheideisen GWW

Voor de GWW-Werken van Rijkswaterstaat zijn de minimumeisen uit de milieucriteria-documenten uit het "Cluster Grond-, Weg- en Waterbouw" (zoals gepubliceerd op [www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/productgroepen/cluster-grond-weg-waterbouw-gww](http://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/productgroepen/cluster-grond-weg-waterbouw-gww)) voor de volgende productgroepen van toepassing:

1. Civiele constructies
2. Conserveringswerken
3. Gemalen
4. Groenvoorzieningen
5. Grondwerken, bouwrijp maken terrein en sanering/bodemreiniging
6. Kabels en leidingen
7. Mobiele werktuigen uitbesteding
8. Openbare verlichting
9. Reiniging openbare ruimte
10. Riolering
11. Straatmeubilair
12. Verkeersregelininstallaties
13. Waterzuiveringsinstallaties en slibbehandeling
14. Wegen

*Aanvullingen en afwijkingen op de minimumeisen in de milieucriteria-documenten*

In aanvulling/afwijking op de minimumeisen geldt:

Productgroep Civiele constructies Minimumeis nr. 1 Aanpassing RWS	<p>De volgende eisen worden toegevoegd aan minimumeis 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toepassing van hout of houtproducten die worden hergebruikt, kan door de opdrachtgever worden toegestaan.</li> <li>2. Indien hout of houtproducten worden geleverd die worden hergebruikt, kunnen deze door de opdrachtgever worden geaccepteerd als duurzaam indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor hout dat wordt hergebruikt als "post-consumer materiaal", hout dat afkomstig is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun oorspronkelijke doel, verstrekt de opdrachtnemer verificerbare informatie over de hoeveelheid, herkomst en voormalige toepassing van dit hout of houtproducten; de legaliteit van de oorsprong wordt in dit geval niet in beschouwing genomen.</li> <li>- Bij hergebruik van verduurzaamd hout of houtproducten toont de opdrachtnemer aan dat de toegepaste verduurzamingmiddelen zijn toegelaten op grond van op de dag van inschrijving geldende wet- en regelgeving.</li> </ul> </li> </ol>
Toelichting	<p>De internetsite <a href="http://www.houtdatabase.nl">www.houtdatabase.nl</a> geeft informatie over:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle houtsoorten geschikt voor de sectoren GWW en bouw/utiliteitsbouw (fysisch/mechanische eigenschappen,</li> </ul>

	<p>verkrijgbare afmetingen en bewerkingsmogelijkheden)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diverse toepassingsvoorbeelden afkomstig van leveranciers</li> <li>• voorbeelden voor duurzaam detailleren in de bouw</li> <li>• informatie over duurzaamheidcertificaten</li> </ul>
<b>Productgroep</b> <b>Civiele Constructies</b> Minimumeis nr. 5 Aanpassing RWS	<p>Minimumeis nr. 5 wordt toegevoegd:                      De milieubelasting door het gebruik van olie, vet en betonontkistingsmiddelen dient zo gering mogelijk te zijn.</p> <p><u>Bewijsmiddel:</u>                      Verificatie van deze eis door aantoonbaar doorlopen van de processtappen zoals beschreven in 'Richtlijn voor het gebruik van olie, vet en betonontkistingsmiddel'.</p>
Toelichting	<p>Op <a href="http://www.biosmeermiddelen.nl">www.biosmeermiddelen.nl</a> is informatie te vinden over milieuvriendelijke smeermiddelen en is de genoemde richtlijn beschikbaar.</p>
<b>Productgroep</b> <b>Gemalen</b> Minimumeis nr. 3 Aanpassing RWS	<p>Minimumeis nr. 3 vervalt en wordt vervangen door minimumeis nr. 5 van de productgroep 'Civiele Constructies'.</p>
Toelichting	<p>Minimumeis nr. 5 van de productgroep 'Civiele Constructies' heeft een hoger ambitieniveau en is toepasbaar in alle situaties waar olie, vet en betonontkistingsmiddelen gebruikt worden, met inachtneming van de technische randvoorwaarden.</p>
<b>Productgroep</b> <b>Verkeersregelinstallaties</b> Minimumeis nr. 3 Aanpassing RWS	<p>In aanvulling op het bepaalde in minimumeis nr. 3 geldt dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ledlampen minimaal 100 lm/Watt aan licht dienen te geven.</li> <li>• De levensduur van ledlampen groter moet zijn dan 50.000 uur</li> </ul>