



- Legenda**
- Gebakken klinkers keiformaat, bruinzwart (KX 80 Mastiek, fabrikant Wienerberger) (hoofdontsluiting) keperverband
 - BSS dikformaat lichtgrijs A GORA, Kingstone 210x70x80 mm, fabrikant Bles (keiwoonstraat) met top laag natuursteentoeslag keperverband
 - Gebakken klinkers keiformaat, bruinzwart (KX 80 Mastiek, fabrikant Wienerberger) (langsparkeken en haaksparkeken) eliseboogverband
 - BSS dikformaat lichtgrijs A GORA, Kingstone 210x70x80 mm, fabrikant Bles (keiwoonstraat) met top laag natuursteentoeslag halfsteensverband
 - Gebakken klinkers keiformaat, bruinzwart (KX 80 Mastiek, fabrikant Wienerberger) (opritten) halfsteensverband
 - Gebakken klinkers dikformaat, rood Torino 200x 65x 85 mm, fabrikant Wienerberger) (fietspad Berkendijkje) halfsteensverband
 - 2 strekken gebakken klinkers keiformaat, bruinzwart in beton langs rode dikformaten in fietspad Berkendijkje
 - BSS dikformaat lichtgrijs A GORA, Kingstone 210x70x80 mm, fabrikant Bles (keiwoonstraat) langsparkeken en haaksparkeken met top laag natuursteentoeslag
 - BSS dikformaat lichtgrijs A GORA, Kingstone 210x70x80 mm, fabrikant Bles (keiwoonstraat) langsparkeken met top laag natuursteentoeslag
 - Betontegels 200x200x80mm met een top laag natuursteentoeslag onthoofd fabrikant MBI in blokverband diagonaal gestraat
 - Aanstraten bouwweg met bestaande klinkers BSS grijs
 - Molgoat 5 strek in beton (3 strekken BSS dikformaat lichtgrijs A GORA fietsweggesteentoeslag en 2 strekken gebakken klinkers keiformaat, bruinzwart (langsparkeken))
 - Molgoat 5 strek in beton (3 strekken BSS dikformaat lichtgrijs A GORA Rijsaan en 2 strekken gebakken klinkers keiformaat,bruinzwart haaksparkeken)
 - Molgoat 5 strek in beton (5 strekken BSS dikformaat lichtgrijs A GORA woonstraat)

- Verlaagde band 130/150x250mm met inritrussenband 150x170mm
- Verloopband
- Trottoirband 130/150x250 mm
- Trottoirband 130/150x250 mm met betonrug
- Opsluitband 100x200mm
- Opsluitband 120x250mm met betonrug
- Inritrussenbanden 130/150x250 mm van 900mm

- Inritrussenband 600x160x500
- Opritten bij trottoirband 130/150x250mm
- Stootband 200x200x1000mm (1 zijde afgerond kleur grijs) t.p.v. haaksparkeken parkeerkoer Malborg
- Grandbewerking en opnieuw inzaaien braakliggende percelen
- Aanbrengen groen, grandbewerking diepspitten 600mm
- Aanbrengen lengtehoog liguster (ligustrum atravirens)
- Aanbrengen bomen:**
 - Berkenboom (b) langs fietspad Berkendijkje
 - Quercus Cerris (a) langs hoofdontsluiting
 - Alnus Glutinosus (a) woonstraat Ter Boort
 - Ulmus Columella (e) haaksparkeken Ter Boort
 - Quercus Palustris (o) woonstraat Ter Boort en Lochtenborg
 - Acer (a) woonstraat Malborg en Lochtenborg
 - Incl. lev en aanbrengen boomplaten +boombanden
- Reflecterende schrikheksen (rood-wit)
- Afzetpalen t.p.v. fietspad Berkendijkje en bruggetjes
- Bernsloot
- Te plaatsen lichtmasten
- Lichtmasten opstellen afvoeren naar gemeentewerf
- Demonteren van de armaturen en deze verpakken
- Lev en aanbr. trottoirkei incl. waaierdekkel
- Lev en aanbr. straatkalk incl. waaierdekkel
- Bestaande Putranden met dekfels + put 800x800mm opstellen en verlagen
- Lev + aanbrengen betonput 1000x 1000mm, incl. putranden met dekfel
- Lev en aanbr. bochtband 130/150x250 Rel+00 uitw/inw
- Lev en aanbr. hoekstuk 130/150x250 Rel+00

Opmerkingen

- Meetvoering in meters tenzij aangegeven.
- Voor aanvang werk maatvoering t.o.v. bestaand werk controleren.
- Exacte locatie uitliggers (W en V) roder in het werk controleren.
- Hoogte maten zijn indicatief aangegeven en dienen in het werk gecontroleerd te worden.
- Hoogte maten in meters t.o.v. NAP.
- Exacte locatie inritrussen in het werk bepalen.



AFDELING OPENBARE WERKEN

Woonrijp maken
Beekse Akkers deel 2

Bovengrondse situatie
Verharding 1/ 3

schaal: 1:250 A0	gewijzigd	gewijzigd	gewijzigd	gewijzigd	tekeningsnummer:
datum: 28-02-2013	a	c	e	g	2012019
get.: R.Bankers	b	d	f	h	