



- ### Legenda
- Gebakken klinkers keiformaat, bruinzwart (KK 80 Mastiek, fabrikant Wienerberger) (hoofdontsluiting) keperverband
  - B55 dikformaat lichtgrijs A GORA, Kingstone 210x70x80 mm, fabrikant Bieijkol woonstraat met top laag natuursteentoeslag keperverband
  - Gebakken klinkers keiformaat, bruinzwart (KK 80 Mastiek, fabrikant Wienerberger) langsparkeren en hoeksparkeren alleboogverband
  - B55 dikformaat lichtgrijs A GORA, Kingstone 210x70x80 mm, fabrikant Bieijkol fietssuggestiestroken met top laag natuursteentoeslag halfsteensverband
  - Gebakken klinkers keiformaat, bruinzwart (KK 80 Mastiek, fabrikant Wienerberger) (opritten) halfsteensverband
  - Gebakken klinkers dikformaat, rood Torino 200x 65x 85 mm, fabrikant Wienerberger (fietspad Berkendijkje) halfsteensverband
  - 2 strekken gebakken klinkers keiformaat, bruinzwart in beton langs rode dikformaten in fietspad Berkendijkje
  - B55 dikformaat lichtgrijs A GORA, Kingstone 210x70x80 mm, fabrikant Bieijkol voor opritten langsparkeren hoofdontsluitingsweg met top laag natuursteentoeslag halfsteensverband
  - B55 dikformaat lichtgrijs A GORA, Kingstone 210x70x80 mm, fabrikant Bieijkol (scheidingsstrook drie strekken hoeksparkeren) met top laag natuursteentoeslag
  - Betontegels 200x200x80mm met een top laag natuursteentoeslag onroest fabrikant MBT in blokverband diagonaal gestraat
  - Aanstraten bouwweg met bestaande klinkers B55 grijs
  - Molgaat 5 strek in beton (3 strekken B55 dikformaat lichtgrijs A GORA fietssuggestiestrook en 2 strekken gebakken klinkers keiformaat, bruinzwart langsparkeren)
  - Molgaat 5 strek in beton (3 strekken B55 dikformaat lichtgrijs A GORA Rijnband en 2 strekken gebakken klinkers keiformaat bruinzwart hoeksparkeren)
  - Molgaat 5 strek in beton (5 strekken B55 dikformaat lichtgrijs A GORA woonstraat)
  - Verlaagde band 130/150x250mm met inritrussenband 150x170mm
  - Verloopband
  - Trottoirband 130/150x250 mm
  - Trottoirband 130/150x250 mm met betonrug
  - Opsluitband 100x200mm
  - Opsluitband 120x250mm met betonrug
  - Inritperranden 130/150x250 mm
  - Inritperranden 600x160x500
  - Inritten bij trottoirband 130/150x250mm
  - Staatbanden 200x200x1000mm (1 zijde afgerond kleur grijs) t.p.v. hoeksparkeren parkeerkef Malborg
  - Grondbewerking en opnieuw inzaaien brakliggende percelen
  - Aanbrengen groen, grondbewerking diepspitten 600mm
  - Aanbrengen lengtehoog liguster (ligustrum atrocinereum)
  - Aanbrengen bomen:
    - Berkenboom (B) lang fietspad Berkendijkje
    - Quercus Gerris (Q) lang hoofdontsluiting
    - Ainus glutinosa laciniata (AG) woonstraat Ter Boort
    - Ulmus Columella (U) hoeksparkeren Ter Boort
    - Quercus Polasteris (QP) woonstraat Ter Boort en Lichtenburg
    - Acer October Glory (AO) woonstraat Malborg en Lichtenburg incl. lev en aanbrengen boomplan boomplan
  - Reflecterende schrikhekken (rood-wit)
  - Afzetpalen t.p.v. fietspad Berkendijkje en bruggetjes
  - Bermeeloot
  - Te plaatsen lichtmasten
  - Lichtmasten opnemen afvoeren naar gemeentewerf
  - Demontieren van de armaturen en deze verkopen
  - Lev en aanbr. trottoirkef incl. waserdekke
  - Lev en aanbr. straatkef incl. waserdekke
  - Bestaande Putranden met dekseis + put 800x800mm opnemen en verlagen of verhogen
  - Lev + aanbrengen betonput 1000x 1000mm incl. putranden met dekseis
  - Lev en aanbr. bochtband 130/150x250 R=1.00 uitw/inw
  - Lev en aanbr. hoekstuk 130/150x250 R=0.30

### Opmerkingen

- Maatvoering in meters tenzij aangegeven.
- Voor aanvang werk maatvoering t.o.v. bestaand werk controleren.
- Exacte locatie uitliggers (HW en VW) nader in het werk controleren.
- Hoogte maten zijn indicatief aangegeven en dienen in het werk gecontroleerd te worden.
- Hoogte maten in meters t.o.v. NAP.
- Exacte locatie inritten in het werk bepalen.