













Legenda

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Aanbrengen humushoudende grond |
|  | Zand voor zandbed |
|  | Straat-zand |
|  | Beton onder klinkers fietspad Berkendijkje |
|  | Trottoirband, opsluitband, onder strekken en molgoot op fundering in het beton |
|  | Strek klinkers, Lichtgrijze dikmaat betonstraatsteen (A Gorg, Kingstone 210x68x80mm) |
|  | Strek klinkers, bruin-zwart gebakken kei formaat Klinker (KK 80 Mastiek) |
|  | Lengtehaag liguster (<i>ligustrum atrovirens</i>) |
|  | Asfalt teerhoudend |
|  | Bestaand dwarsprofiel |
|  | Grondverbetering onder nieuwe HWA riool |
|  | Aanbrengen teelaarde in plantvakken lengtehagen |

Opmerkingen

- Maatvoering in meters tenzij aangegeven.
- Voor aanvang werk maatvoering t.o.v bestaand werk controleren.
- Exacte locatie uitleggers (HW en VW) nader in het werk controleren.
- Hoogte maten zijn indicatief aangegeven en dienen in het werk gecontroleerd te worden.
- Hoogte maten in meters t.o.v NAP.
- Exacte locatie inritten in het werk bepalen.