



Legenda

- Aanbrengen humushoudende grond
- Zand voor zandbed
- Straatzand
- Beton onder klinkers fietspad Berkendijkje
- Trottoirband, opsluitband, onder strekken en molgoot op fundering in het beton
- Strek klinkers, Lichtgrijze dikformaat betonstraatsteen (A Gora, Kingstone 210x68x80mm)
- Strek klinkers, bruin-zwart gebakken keiformaat klinker (KK 80 Mastiek)
- Lengtehaag liguster (ligustrum atrovirens)
- Asfalt teerhoudend
- Bestaand dwarsprofiel
- Grondverbetering onder nieuwe HWA riool
- Aanbrengen teelaarde in plantvakken lengtehagen

Opmerkingen

- Maatvoering in meters tenzij aangegeven.
- Voor aanvang werk maatvoering t.o.v bestaand werk controleren.
- Exacte locatie uitleggers (HW en VW) nader in het werk controleren.
- Hoogte maten zijn indicatief aangegeven en dienen in het werk Gecontroleerd te worden.
- Hoogte maten in meters t.o.v NAP.
- Exacte locatie inritten in het werk bepalen.

 <p>gemeente Laarbeek</p> <p>Aarle-Rixtel Beek en Donk Lieshout Marahout</p> <p>Bezoekadres: Koppeltstraat 37 Correspondentieadres: Postbus 190 5740 AD Beek en Donk T (0492) - 46 97 00 F (0492) - 46 97 01 E gemeente@laarbeek.nl I www.laarbeek.nl</p>	AFDELING OPENBARE WERKEN				tekeningnummer: 2012058
	Woonrijp maken Beekse Akkers deel 2				
	6/9 Dwarsprofielen M-M en N-N				
	schaal : 1:50 A1	gewijzigd	gewijzigd	gewijzigd	
datum : 28-02-2013	a	c	e	g	
get. : R.Bankers	b	d	f	h	