



- Legenda**
- Levr. en aanbr. betonput 1000x1000mm incl. putrand met deksel
  - Levr. en aanbr. betonput 800x800mm incl. putrand met roosterdeksel (wadi)
  - Levr. en aanbr. nieuw Riolerend RW rond 600mm beton
  - Levr. en aanbr. uitlieger RW kollekaansluiting (grijs) pvc rond 125 incl. grondwerk
  - Levr. en aanbr. RW-Riaal (grijs) pvc rond 315 incl. grondwerk
  - Levr. en aanbr. uitlieger VW riool pvc rond 125mm (bruin) incl. grondwerk. Alle huisaansluitingen overzetten
  - Levr. en aanbr. uitlieger RW-riool pvc rond 125mm (grijs) incl. grondwerk. Alle huisaansluitingen overzetten
  - Levr. en aanbr. uitlieger RW-riool beton rond 600mm incl. voor metselen frontmuur
  - Levr. en aanbr. uitlieger VW-riool PVC (bruin) rond 315mm incl. plaatsen eindkap
  - Levr. en aanbr. uitlieger RW-riool PVC (grijs) rond 315mm incl. plaatsen eindkap
  - Bermloot
  - Levr. en aanbr. trottoirkolk incl. waaierdeksel
  - Levr. en aanbr. straatkolk incl. waaierdeksel
  - Levr. en aanbr. duiker rond 300mm beton t.p.v. bermloot Berkendijkje
  - Bestaande Putranden met deksels + put 800x800mm opnamen en verlagen of verhogen
  - Verplaatsen betonput 800x800mm en verkorten VW riolerend rond 315mm incl. putrand met deksel
  - Bestaande riool, materiaal en diam. als aangegeven

**Opmerkingen**

- Meetvoering in meters tenzij aangegeven.
- Voor aanvang werk maatvoering t.o.v. bestaand werk controleren.
- Exacte locatie uitliegers (RW en VW) nader in het werk controleren.
- Hoogte maten zijn indicatief aangegeven en dienen in het werk gecontroleerd te worden.
- Hoogte maten in meters t.o.v. NAP.
- Exacte locatie inritten in het werk bepalen.

**Gemeente Laarbeek**  
Aanpak: Beek en Donk, Loosdrecht, Marneburg  
Beleidsplan: Openbaar Plan 2013-2018  
Commissie: Beleidsplan 2013-2018  
T: 0492-46.9700  
F: 0492-46.9701  
E: gemeente@laarbeek.nl  
W: www.laarbeek.nl

AFDELING OPENBARE WERKEN

Woonrijp maken  
Beekse Akkers deel 2

Ondergrondse situatie  
Riool en kolken 1/ 2

schaal: 1:250 A0	gewijzigd: gewijzigd: gewijzigd: gewijzigd	tekeningsnummer: 2012060
datum: 28-02-2013	a: c: e: g:	
get.: R.Bankers	b: d: f: h:	