

2^e Nota van inlichtingen:

“Woonrijp maken Beekse Akkers deel 1D en 1E”

Kenmerken: BIZOB-2013-SK-LA-002 en Bestek 16100

Aanvullingen van de opdrachtgever:

Nr.	Document	Paragraaf	Aanvulling
01	01 08 02	01	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW komt te vervallen.
02			Extra BP 175060 252199 De extra werkzaamheden aansluiting ter beschikking gestelde Kijlstra buizen op buizen en putten die door de aannemer geleverd worden.
03			Bij de volgende BP wordt de (T) hoeveelheid ter inlichting toegevoegd: 192010, 192030, 192070, 192090, 382010, 382030, 382050, 382070, 582010, 582030, 582050 en 722090
04			BP 413030 en 613030 hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in 1 stuk. BP 413040 en 613040 hoeveelheid ter inlichting 1stuk (L) leveren.
05			BP 582030 de hoeveelheid resultaat verplichting wijzigen in 110m3. 25M3 (T) wordt ter beschikking gesteld en is afkomstig uit BP 581080
06			BP 722090 de hoeveelheid resultaat verplichting wijzigen in 85m3. 85M3 (T) wordt ter beschikking gesteld en is afkomstig uit BP 721120 en 722170.

Gestelde vragen:

Nr.	Blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
001	24	BP161120	grond vervoeren naar gronddepot Beekse Akkers. Wat zijn de stortkosten?	Het woord “stortkosten” wordt vervangen voor verwerking, dit geldt voor BP in alle fases in het bestek m.b.t het vervoeren van grond naar gronddepot.
002	27	BP171110	Topmodule 1000x1000 (hoogte 550 mm). Klopt de hoeveelheid ter inlichtingen T	Klopt
003	31	BP175010	Klopt de hoeveelheid ter inlichtingen (50,00 T) met post 175040 en 175040 en 175050?	BP 175010 De hoeveelheid ter inlichting moet gewijzigd worden in: 5 stuks (L) leveren 48 stuks (T) ter beschikking gesteld (175040 en 175050) 48 (L) stuks inlaat leveren en aanbrengen.

				BP 175050 wijzigen in 24 stuks (hoeveelheid resultaatsverplichting). BP 175120 wijzigen in 48stuks (hoeveelheid resultaatsverplichting).
004	41	BP191090/ BP191180	grond vervoeren naar depot/verwerking. Wat zijn de stortkosten?	Het woord "stortkosten" komt te vervallen dit geldt voor BP in alle fases in het bestek m.b.t het vervoeren naar gronddepot.
005	57	BP221220 e.v.	kleur,type en kwaliteit van de straatbakstenen als strek?	De kwaliteit, kleur en type van de strek langs de band heeft dezelfde eigenschappen als de aangrenzend straatwerk. Het type betreft in alle gevallen een keiformaat. Dit geldt voor BP in alle fases in het bestek waar een of twee strekken langs de band zijn inbegrepen.
006	66	BP 232 en andere fases	plantmateriaal moet volgens deel 3 door aannemer geleverd worden, wat wordt bedoelt met ter beschikking stellen in post 232110 e.a.	Het plantmateriaal mag niet op het werk worden ingekuild, o.a. vanwege beschadigingen en weghalen plantmateriaal. Dit geldt voor alle fases. Tekst toevoegen "de leverancier van het plantmateriaal levert bij het bedrijf van de aannemer" Het betreft de volgende :BP23110, BP 232210, 412110, 412210, 612110, 612310, 762110
007	222	51.03.04 lid	Hier lijkt het of het plantmateriaal ter beschikking gesteld wordt?	Paragraaf 51.03.04 is gewijzigd in: 05 Vanaf het ogenblik van aanvoer is de aannemer verantwoordelijk voor het geleverde plantmateriaal.
008	154	BP 721	hoe kunnen de werkzaamheden saneringen onverrekenbaar zijn als de milieukundig begeleider de begrenzingen van de ontgravingen bepaalt. Al de af te voeren verontreinigde grond moet gewogen worden, is dit geen transparante verrekenbare eenheid?	Voor onderstaande BP geldt de wijziging: Hoeveelheidsbepaling: op basis van werkelijk profiel van de ontgraving. Verrekenbare hoeveelheid (V) Het betreft de volgende BP:721040, 721050, 721060, 721070, 721080, 721090, 721110, 721120, 722020, 722030, 722060, 722070, 722090, 722120, 722140,722160, 722170 en 722180
009	182	01.08.03	I bijdrage Visi verlangd?	Paragraaf 01.08.03 komt te vervallen.
010	184	01.11.01 lid 01	werken die in elkaar grijpen, wie voert de werkzaamheden groenwerken (aanplant) uit	Regel: "- werkzaamheden groenwerken (aanplant)" komt te vervallen.
011	191	01.23.03	Klopt dit? graag aanvullende voorwaarden,	Paragraaf 01.23 Communicatie komt te vervallen.

		lid 01	gegevens.	
012	16	BP 111010	Figuurnummer ontbreekt.	Het is aan de aannemer welke afzetting er wordt geplaatst. Tekst toevoegen: "figuurnummer ter goedkeuring aanbieden aan directie". De afzetting dient wel conform de richtlijn geplaatst te worden. Dit geldt voor BP 111010, 311010, 511010 en 701010
013	16	BP112010+ BP112020	Kan dit op een stelpost verrekend worden, daar het in de posten niet helemaal duidelijk is om hoeveel stuks het gaat?	Dit kan niet. De aannemer moet zelf een inschatting maken. De tekening van ligging kabels en leidingen wordt als bijlage toegevoegd.
014	17	BP1141	Is er een bemalingsadvies aanwezig? Zo ja graag toevoegen bij nota.	Op basis van ervaring blijkt het gecombineerde onderzoek (20070029/RHER) Geofox-Lexmond ook op dit gebied toepasbaar is. Het rapport wordt als bijlage toegevoegd.
015	28	BP171140	Moeten hier de stelringen geleverd worden?	BP 171140 incl. (L) leveren 6 stelringen. BP 371110 incl. (L) leveren 9 stelringen. BP 571130 incl. (L) leveren 16 stelringen
016	29	BP172030	Moet de putrand niet geleverd worden?	De putrand komt vrij uit BP 150040 en wordt ter beschikking gesteld. De 2 stuks stelringen wijzigen in (L) leveren.
017	31	BP175010	Klopt de hoeveelheid ter inlichtingen?	Zie antwoord vraag 003
018	32	BP175120	Leverantie vergeten.	Incl. 15 stuks inlaten leveren
019	35	BP178050	Klopt de hoeveelheid ter inlichtingen?	BP 178050 de hoeveelheid resultaatverplichting wijzigen in 20 stuks. BP 178010 de hoeveelheid resultaatverplichting wijzigen in 30 stuks. Het extra leveren van 15 stuks zettingsmoffen als hoeveelheid ter inlichting toevoegen. BP 179010 de hoeveelheid resultaatverplichting wijzigen in 80 stuks. BP 375010 de hoeveelheid resultaatverplichting wijzigen in 90 stuks. BP 576010 de hoeveelheid resultaatverplichting wijzigen in 110 stuks.
020	36	BP179010	Klopt de hoeveelheid ter inlichtingen?	Zie antwoord vraag 019
021	43	BP192010	Hoeveelheid resultaatverplichting klopt niet met	BP 192010 de hoeveelheid resultaat verplichting

			de hoeveelheid ter inlichtingen?	wijzigen in 417m3. 100M3 (T) wordt ter beschikking gesteld en is afkomstig uit BP 191170.
022	43	BP192030	Hoeveelheid resultaatsverplichting klopt niet met de hoeveelheid ter inlichtingen?	BP 192030 de hoeveelheid resultaat verplichting wijzigen in 200m3. 40m3 (T) wordt ter beschikking gesteld en is afkomstig uit BP 191130
023	65	BP224010	Eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting vergeten.	Eenheid EUR BP is niet verrekenbaar(NV). Dit geldt voor BP 224010, 403410, BP 603410 en 752010
024	76	BP311010	Figuurnummer ontbreekt.	Zie antwoord vraag 012
025	76	BP312010+BP312020	Kan dit op een stelpost verrekend worden, daar het in de posten niet helemaal duidelijk is om hoeveel stuks het gaat?	Zie antwoord vraag 013
026	82	BP375010	Klopt de hoeveelheid ter inlichtingen?	Zie antwoord vraag 019
027	87	BP382030	Hoeveelheid resultaatsverplichting klopt niet met de hoeveelheid ter inlichtingen?	BP 382030 de hoeveelheid resultaat verplichting wijzigen in 155m3. 87 M3 (T) wordt ter beschikking gesteld en is afkomstig uit BP 381090 en 381130.
028	108	BP511010	Figuurnummer ontbreekt.	Zie antwoord vraag 012
029	108	BP512010+BP512020	Kan dit op een stelpost verrekend worden, daar het in de posten niet helemaal duidelijk is om hoeveel stuks het gaat?	Zie antwoord vraag 013
030	116	BP571120	Moet de onderbak niet geleverd worden?	De tekst: "Onderbak met hoogte van 1250mm, Tussenstuk met hoogte van 500mm" komt te vervallen. De onderbak met een hoogte van 1500mm moet geleverd (L)worden
031	116	BP571130	Moeten hier de stelringen geleverd worden?	Zie antwoord 015
032	119	BP576010	Klopt de hoeveelheid ter inlichtingen?	Zie antwoord 019
033	137	BP603410	Eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting vergeten.	Zie antwoord 023
034	147	BP701010	Figuurnummer ontbreekt.	Zie antwoord 012
035	148	BP702010+BP702020	Kan dit op een stelpost verrekend worden, daar het in de posten niet helemaal duidelijk is om hoeveel stuks het gaat?	Zie antwoord 013

Verder zijn er geen vragen gesteld.

Bijlagen:

1. ondergrondse situatie nutsleidingen 1.3 04.04.2013
2. ondergrondse situatie nutsleidingen 2.3 04.04.2013
3. ondergrondse situatie nutsleidingen 3.3 04.04.2013
4. gecombineerd onderzoek 2007002929.RHER geofox-lexmond
5. bestek woonrijp maken beekse akkers fase1d en 1e VERSIE 2 besteknummer.16100.rsx
6. inschrijfstaat woonrijp maken Beekse Akkers 1d en 1e versie 2 besteknr 16100

Beek en Donk, 8 april 2013

S. Kerremans
Gemeente Laarbeek