

Behoort bij: 16100

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van 16100

..... 3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van:

EUR 4)

(

euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:

EUR 6)

(

euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

8)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005.

9)

en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 20....

De inschrijver(s)

A (handtekening)

B (handtekening)

C (handtekening)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.
- 3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen.
- 4) Inschrijvingssom in cijfers.
- 5) Inschrijvingssom in letters.
- 6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
- 7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
- 8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.
- 9) Gehanteerde aanbestedingsregeling.

Behoort bij: 16100

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	FASE 1 RIJBROEKSEEDREEF EN BLOKKAMPSEDRE				
11	VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1110	<u>Aanvangswerkzaamheden</u>				
111010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
111020	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
1120	<u>Voorzieningen t.b.v. nuts</u>				
112010	Opzoeken en vastleggen knelpunten K+L	EUR		N	
112020	Bescherming kabels en leidingenkruising.	EUR		N	
112030	Graven en aanvullen proefsleuven	m	70,00	N	
1130	<u>Riolering/ Duikers</u>				
113010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
1140	<u>Bemalingen CA</u>				
1141	<u>Bronbemaling</u>				
114110	Toepassen bronbemaling	EUR		N	
114120	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
114130	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	N	
114140	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
114150	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
114160	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
114170	Maken bemalingsadvies en verrichten melding	EUR		N	
12	OPRUIMEN VERHARDING				
121	Opbreken elementverhardingen				
121010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	2.314,00	N	
121020	Opbreken betonstraatstenen.	m2	120,00	N	
122	Opbreken kantopsluitingen				
122010	Opbreken betonbanden.	m	870,00	N	
122020	Opbreken betonbanden.	m	80,00	N	
13	OPENBARE VERLICHTING				
130010	Verwijderen Verlichtingsobject	st	6,00	N	
14	OPRUIMEN LEIDINGWERK				
141	Overig Riool				
141010	Verwijderen kunststofbuis.	m	125,00	N	
141020	Verwijderen kunststofbuis.	m	245,00	N	
141030	Verwijderen kunststofbuis.	m	40,00	N	
15	PUTTEN EN KOLKEN				
150010	Verwijderen put.	st	4,00	N	
150020	Verwijderen putrand met deksel.	st	4,00	N	
150030	Verwijderen kolk.	st	21,00	N	
150040	Verwijderen put.	st	1,00	N	
16	GRONDWERK RIOLERING				
160	VOORZIENINGEN RIOOL				
160010	Toepassen bouwhekken t.b.v. afzetten rioolsleuf.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161	ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUVEN T.B.V RW				
161010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	825,00N		
161020	Grond ontgraven uit cunet	m3	95,00N		
161030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	213,00N		
161040	Grond ontgraven uit cunet	m3	37,00N		
161050	Aanvullen sleuf.	m3	825,00N		
161060	Aanvullen sleuf.	m3	95,00N		
161070	Aanvullen sleuf.	m3	213,00N		
161080	Aanvullen sleuf.	m3	37,00N		
161090	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	1.170,00N		
161110	Leveren grond.	m3	132,00N		
161120	Grond vervoeren.	m3	132,00N		
162	GRONDWERK T.B.V HUIS- EN KOLKAANSLUITINGE				
162010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	86,00N		
162020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	260,00N		
162030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	62,00N		
162040	Aanvullen sleuf.	m3	86,00N		
162050	Aanvullen sleuf.	m3	260,00N		
162060	Aanvullen sleuf.	m3	62,00N		
162070	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	408,00N		
162080	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	86,00N		
162090	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	260,00N		
162110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	290,00N		
162120	Aanvullen sleuf.	m3	86,00N		
162130	Aanvullen sleuf.	m3	260,00N		
162140	Aanvullen sleuf.	m3	290,00N		
162150	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	636,00N		
17	LEIDINGWERKEN				
171	RW RIOLERING				
1711	<u>RIOOLINSPECTIEPUTTEN EN KOLKEN</u>				
171110	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	4,00V		
171120	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
171130	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
171140	Bestaande inspectieputten verlagen of verhogen	st	12,00V		
172	PUTAFDEKKINGEN				
172010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	4,00V		
172020	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
172030	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
172040	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	12,00V		
173	KOLKEN				
173010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	17,00V		
173020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	23,00V		
174	DIVERSEN				
174010	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
175	BUIZEN VAN BETON				
175010	Aanbrengen betonbuis ø profiel -MOF SPIE EIND.	m	125,00V		
175020	Aanbrengen betonbuis ø profiel -MOF SPIE EIND.	m	7,00V		
175030	Aanbrengen betonbuis ø profiel -MOF SPIE EIND.	m	30,00V		
175040	Transport en verwerking betonbuizen	st	24,00V		
175050	Transport en verwerking betonbuizen	st	24,00V		
175060	Extra werkzaamheden aansluiting betonbuizen	EUR	N		
1751	<u>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
175110	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
175120	Maken inlaat.	st	48,00V		
176	HULPSTUKKEN BETON				
176010	Maken passtuk uit betonbuis.	st	7,00V		
177	BUIZEN VAN KUNSTSTOF				
177010	Aanbrengen PVC-buis.	m	15,00V		
177020	Aanbrengen PVC-buis.	m	60,00V		
177030	Aanbrengen PVC-buis.	m	185,00V		
177040	Aanbrengen PVC-buis.	m	215,00V		
177050	Aanbrengen PVC-buis.	m	20,00V		
177060	Aanbrengen PVC-buis.	m	15,00V		
177070	Aanbrengen PVC-buis.	m	40,00V		
177080	Aanbrengen PVC-buis.	m	15,00V		
177090	Aanbrengen PVC-buis.	m	30,00V		
178	PVC- HULPSTUKKEN HUISAANSLUITINGEN VW +R				
178010	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	30,00V		
178020	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	20,00V		
178030	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	15,00V		
178040	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	15,00V		
178050	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	20,00V		
178060	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	15,00V		
178070	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	10,00V		
178080	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	10,00V		
178090	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	3,00V		
179	PVC- HULPSTUKKEN KOLKAANSLUITINGEN				
179010	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	80,00V		
179020	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	120,00V		
179030	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	40,00V		
179040	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	40,00V		
179050	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	40,00V		
180	REINIGEN RIOLERING				
180010	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	120,00V		
180020	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	20,00V		
180030	Rioolput reinigen.	st	4,00V		
180040	Rioolput reinigen.	st	1,00V		
180050	Reinigen kolken.	st	16,00V		
180060	Reinigen kolken.	st	23,00V		
181	VISUELE INSPECTIE				
181010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	120,00V		
181020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	20,00V		
182	REVISIE				
182010	Opstellen een aanleveren van revisie gegevens.	EUR	N		
19	GRONDWERK T.B.V VERHARDING				
191	GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN				
191010	Grond ontgraven uit cunet	m3	502,00N		
191020	Grond ontgraven uit cunet	m3	250,00N		
191030	Grond ontgraven uit cunet	m3	115,00N		
191040	Grond ontgraven uit cunet	m3	40,00N		
191050	Grond ontgraven uit cunet	m3	42,00N		
191060	Grond ontgraven uit cunet	m3	51,00N		
191070	Grond ontgraven uit cunet	m3	100,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
191080	Grond ontgraven uit cunet	m3	67,00N		
191090	Grond vervoeren.	m3	502,00N		
191110	Grond vervoeren.	m3	250,00N		
191120	Grond vervoeren.	m3	115,00N		
191130	Grond vervoeren.	m3	40,00N		
191140	Grond vervoeren.	m3	42,00N		
191150	Grond vervoeren.	m3	11,00N		
191160	Grond vervoeren.	m3	40,00N		
191170	Grond vervoeren.	m3	100,00N		
191180	Grond vervoeren.	m3	67,00N		
192	GROND VERWERKING				
192010	Grond verwerken in cunet	m3	417,00N		
192020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	1.644,00V		
192030	Grond verwerken in cunet	m3	200,00N		
192040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	993,00V		
192050	Grond verwerken in cunet	m3	95,00N		
192060	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	362,00V		
192070	Grond verwerken in cunet	m3	40,00N		
192080	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	150,00V		
192090	Grond verwerken in cunet	m3	42,00N		
192110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	167,00V		
192120	Grond verwerken in cunet	m3	55,00N		
192130	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	220,00V		
193	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
193010	Afwerken zandbed.	m2	3.564,00V		
193020	Afwerken zandbed.	m2	993,00V		
193030	Afwerken zandbed.	m2	362,00V		
193040	Afwerken zandbed.	m2	167,00V		
193050	Afwerken zandbed.	m2	220,00V		
193060	Profileren van oppervlakken.	m2	3.479,00V		
193070	Profileren van oppervlakken.	m2	993,00V		
193080	Profileren van oppervlakken.	m2	362,00V		
193090	Profileren van oppervlakken.	m2	167,00V		
193110	Profileren van oppervlakken.	m2	220,00V		
193120	Profileren van oppervlakken.	m2	150,00V		
193130	Aanbrengen straatlaag.	m2	3.564,00V		
193140	Aanbrengen straatlaag.	m2	993,00V		
193150	Aanbrengen straatlaag.	m2	993,00V		
193160	Aanbrengen straatlaag.	m2	362,00V		
193170	Aanbrengen straatlaag.	m2	167,00V		
193180	Aanbrengen straatlaag.	m2	220,00V		
20	GRONDWERK T.B.V BEPLANTINGEN				
21	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
211	AANLEG WADI				
211010	Schonen terrein.	EUR	N		
211020	Maaien gewas.	are	8,00N		
211030	Grond ontgraven uit cunet	m3	585,00N		
211040	Grond vervoeren.	m3	585,00N		
211050	Diepspitten.	are	8,00N		
211060	Egaliseren.	are	8,00N		
212	AANLEG SPEELVELD				
212010	Schonen terrein.	EUR	N		
212020	Maaien gewas.	are	27,00N		
212030	Diepspitten.	are	27,00N		
212040	Grond verwerken in terrein speelveld	m3	795,00V		
212050	Egaliseren.	are	27,00N		
213	PLANTVAKKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213010	Schonen terrein.	EUR	N		
213020	Maaien gewas.	are	13,00N		
213030	Diepspitten.	are	13,00N		
213040	Egaliseren.	are	13,00N		
213050	Grond ontgraven uit cunet	m3	240,00N		
213060	Grond vervoeren.	m3	210,00N		
213070	Grond vervoeren.	m3	30,00N		
214	BRAAKLIGGENDE TERREIN OPSCHONEN				
214010	Schonen terrein.	EUR	N		
214020	Maaien gewas.	are	223,00N		
214030	Diepspitten.	are	223,00N		
214040	Egaliseren.	are	223,00N		
215	BEMESTEN/ STRUCTUURVERBETERING				
215010	Grond verwerken in cunet plantvak lengtehaag.	m3	240,00N		
215020	Diepspitten.	are	4,00N		
215030	Egaliseren.	are	4,00N		
215040	Bemesten plantplaats.	st	29,00N		
215050	Diepspitten.	are	3,00N		
215060	Egaliseren.	are	3,00N		
22	OPSLUITINGEN				
221	OPSLUITBANDEN				
2211	<u>OPSLUITBANDEN 100X200MM</u>				
221110	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1.165,00V		
2212	<u>OPSLUITBANDEN 120X250MM</u>				
221210	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	110,00V		
221220	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	62,00V		
221230	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	67,00V		
222	TROTTIORBANDEN				
2221	<u>TROTTIORBANDEN 130/150X250MM</u>				
222110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	365,00V		
222120	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	425,00V		
222130	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	36,00V		
222140	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	2,00V		
222150	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	22,00V		
223	AAN TE BRENGEN ELEMENTVERHARDING				
2231	<u>AANBRENGEN GEBAKKEN STRAATBAKSTENEN</u>				
223110	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.915,00V		
223120	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	415,00V		
223130	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	400,00V		
223140	Aanbrengen molgoot.	m	322,00V		
223150	Bereikbaarheid woningen	EUR	N		
2232	<u>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</u>				
223210	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	790,00V		
223220	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	145,00V		
223230	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	18,00V		
223240	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	30,00V		
223250	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	5,00V		
223260	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	940,00V		
223270	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	220,00V		
223280	Herstraten betonstraatstenen.	m2	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223290	Aanbrengen sierbestrating.	m2	60,00V		
224	REVISIE				
224010	Opstellen een aanleveren van revisie gegevens.	EUR	N		
23	INRICHTINGSWERKEN				
231	STRAATMEUBILAIR				
2311	<u>AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR</u>				
231110	Situering: plaatsen schrikhekken op einde rijbaan	st	2,00V		
231120	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	1,00V		
231130	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00V		
232	BEPLANTING				
2321	<u>PLANTEN VAN BOMEN</u>				
232110	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	29,00V		
232120	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	29,00V		
232130	Maken plantgat.	st	29,00V		
232140	Planten van bomen.	st	29,00V		
232150	Aanbrengen beluchttings- en/of infiltratiesysteem.	st	29,00V		
232160	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	29,00V		
232170	Watergeven bomen.	st	29,00N		
232180	Snoeien van bomen.	st	29,00N		
2322	<u>PLANTEN VAN HAGEN</u>				
232210	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	3.500,00V		
232220	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	3.500,00V		
232230	Planten van haagplantsoen.	st	3.500,00V		
232240	Knippen van hagen.	m2	400,00N		
2323	<u>ZAAIEN GAZON</u>				
232310	Zaaien.	are	13,00N		
232320	Zaaien.	are	27,00N		
232330	Zaaien.	are	8,00N		
232340	Zaaien.	are	207,00N		
2324	<u>ONDERHOUD GRAS</u>				
232410	Rollen grasveld.	are	13,00N		
232420	Maaien grasveld.	are	13,00N		
232430	Rollen grasveld.	are	27,00N		
232440	Maaien grasveld.	are	27,00N		
232450	Rollen grasveld.	are	8,00N		
232460	Maaien grasveld.	are	8,00N		
232470	Rollen grasveld.	are	207,00N		
232480	Maaien grasveld.	are	207,00N		
2325	<u>OPENBARE VERLICHTING PLAATSEN</u>				
232510	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	31,00V		
232520	Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	31,00V		
2326	<u>OPENBARE VERLICHTING VERVANGEN</u>				
232610	Vervangen lichtmast.	st	4,00V		
2327	<u>VERPLAATSEN VAN LICHTMASTEN</u>				
232710	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	2,00V		
2328	<u>REVISIEGEGEVENS LICHTMASTEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232810	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
232820	Coördinatie netwerkbeheerder	EUR		N	
3	FASE 2 MALBORG EN LOCHTENBORG				
31	VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
3110	<u>Aanvangswerkzaamheden</u>				
311010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
311020	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
3120	<u>Voorzieningen t.b.v. nuts</u>				
312010	Opzoeken en vastleggen knelpunten K+L	EUR		N	
312020	Bescherming kabels en leidingenkruising.	EUR		N	
312030	Graven en aanvullen proefsleuven	m	70,00	V	
32	OPRUIMEN VERHARDING				
321	Opbreken elementverhardingen				
321010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	2.540,00	N	
321020	Opbreken betonstraatstenen.	m2	90,00	N	
322	Opbreken kantopsluitingen				
322010	Opbreken betonbanden.	m	970,00	N	
322020	Opbreken betonbanden.	m	100,00	N	
33	OPENBARE VERLICHTING				
330010	Verwijderen Verlichtingsobject	st	5,00	N	
34	OPRUIMEN LEIDINGWERK				
341	Overig Riool				
341010	Verwijderen kunststofbuis.	m	40,00	N	
35	PUTTEN EN KOLKEN				
350010	Verwijderen kolk.	st	21,00	N	
36	GRONDWERK RIOLERING				
361	GRONDWERK T.B.V HUIS- EN KOLKAANSLUITINGE				
361010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	63,00	N	
361020	Aanvullen sleuf.	m3	63,00	N	
361030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	63,00	N	
361040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	280,00	N	
361050	Aanvullen sleuf.	m3	280,00	N	
361060	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	280,00	N	
37	LEIDINGWERKEN				
371	RW RIOLERING				
3711	<u>RIOOLINSPECTIEPUTTEN EN KOLKEN</u>				
371110	Bestaande inspectieputten verlagen of verhogen	st	18,00	V	
372	PUTAFDEKKINGEN				
372010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	18,00	V	
373	KOLKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
373010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	12,00V		
373020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	32,00V		
374	BUIZEN VAN KUNSTSTOF				
374010	Aanbrengen PVC-buis.	m	220,00V		
374020	Aanbrengen PVC-buis.	m	45,00V		
375	PVC- HULPSTUKKEN KOLKAANSLUITINGEN				
375010	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	90,00V		
375020	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	135,00V		
375030	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	45,00V		
375040	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	45,00V		
375050	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	45,00V		
376	REINIGEN RIOLERING				
376010	Reinigen kolken.	st	12,00V		
376020	Reinigen kolken.	st	32,00V		
38	GRONDWERK T.B.V VERHARDING				
381	GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN				
381010	Grond ontgraven uit cunet	m3	112,00N		
381020	Grond ontgraven uit cunet	m3	195,00N		
381030	Grond ontgraven uit cunet	m3	100,00N		
381040	Grond ontgraven uit cunet	m3	106,00N		
381050	Grond ontgraven uit cunet	m3	128,00N		
381060	Grond ontgraven uit cunet	m3	80,00N		
381070	Grond vervoeren.	m3	112,00N		
381080	Grond vervoeren.	m3	195,00N		
381090	Grond vervoeren.	m3	100,00N		
381110	Grond vervoeren.	m3	106,00N		
381120	Grond vervoeren.	m3	128,00N		
381130	Grond vervoeren.	m3	80,00N		
382	GROND VERWERKING				
382010	Grond verwerken in cunet	m3	96,00N		
382020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	369,00V		
382030	Grond verwerken in cunet	m3	155,00N		
382040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	762,00V		
382050	Grond verwerken in cunet	m3	100,00N		
382060	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	384,00V		
382070	Grond verwerken in cunet	m3	106,00N		
382080	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	421,00V		
383	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
383010	Afwerken zandbed.	m2	2.350,00V		
383020	Afwerken zandbed.	m2	762,00V		
383030	Profileren van oppervlakken.	m2	2.350,00V		
383040	Profileren van oppervlakken.	m2	762,00V		
383050	Aanbrengen straatlaag.	m2	2.350,00V		
383060	Aanbrengen straatlaag.	m2	762,00V		
39	GRONDWERK T.B.V BEPLANTINGEN				
391	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
3911	<u>PLANTVAKKEN</u>				
391110	Schonen terrein.	EUR	N		
391120	Maaien gewas.	are	9,00N		
391130	Diepspitten.	are	9,00N		
391140	Egaliseren.	are	13,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
391150	Grond ontgraven uit cunet	m3	238,00N		
391160	Grond vervoeren.	m3	238,00N		
392	BEMESTEN/ STRUCTUURVERBETERING				
392010	Grond verwerken in cunet plantvak lengtehaag.	m3	238,00N		
392020	Diepspitten.	are	4,00N		
392030	Egaliseren.	are	4,00N		
392040	Bemesten plantplaats.	st	9,00N		
392050	Diepspitten.	are	2,00N		
392060	Egaliseren.	are	2,00N		
40	OPSLUITINGEN				
401	OPSLUITBANDEN				
4011	<u>OPSLUITBANDEN 100X200MM</u>				
401110	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	700,00V		
4012	<u>OPSLUITBANDEN 120X250MM</u>				
401210	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	75,00V		
401220	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	77,00V		
401230	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	65,00V		
402	TROTTIORBANDEN				
4021	<u>TROTTIORBANDEN 130/150X250MM</u>				
402110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	200,00V		
402120	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	472,00V		
402130	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	32,00V		
402140	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	4,00V		
402150	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	14,00V		
403	AAN TE BRENGEN ELEMENTVERHARDING				
4031	<u>AANBRENGEN GEBAKKEN STRAATBAKSTENEN</u>				
403110	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	175,00V		
403120	Aanbrengen molgoot.	m	44,00V		
403130	Bereikbaarheid woningen	EUR	N		
4032	<u>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</u>				
403210	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.800,00V		
403220	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	20,00V		
403240	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	30,00V		
403250	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	20,00V		
403260	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	870,00V		
403280	Herstraten betonstraatstenen.	m2	30,00V		
403290	Aanbrengen sierbestrating.	m2	120,00V		
403310	Aanbrengen molgoot.	m	66,00V		
4034	<u>REVISIE</u>				
403410	Opstellen een aanleveren van revisie gegevens.	EUR	N		
41	INRICHTINGSWERKEN				
411	STRAATMEUBILAIR				
4111	<u>AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR</u>				
411120	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	1,00V		
411130	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00V		
411140	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411150	Aanbrengen Metalen afzetpaal.	st	4,00V		
412	BEPLANTING				
4121	<u>PLANTEN VAN BOMEN</u>				
412110	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	9,00V		
412120	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	9,00V		
412130	Maken plantgat.	st	9,00V		
412140	Planten van bomen.	st	8,00V		
412150	Planten van bomen.	st	1,00V		
412160	Aanbrengen beluchttings- en/of infiltratiesysteem.	st	9,00V		
412170	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	9,00V		
412180	Watergeven bomen.	st	9,00N		
412190	Snoeien van bomen.	st	9,00N		
4122	<u>PLANTEN VAN HAGEN</u>				
412210	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	3.450,00V		
412220	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	3.450,00V		
412230	Planten van haagplantsoen.	st	3.450,00V		
412240	Knippen van hagen.	m2	490,00N		
4123	<u>ZAAIEN GAZON</u>				
412310	Zaaien.	are	6,00N		
4124	<u>ONDERHOUD GRAS</u>				
412410	Rollen grasveld.	are	6,00N		
412420	Maaien grasveld.	are	6,00N		
413	OPENBARE VERLICHTING PLAATSEN				
413010	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	17,00V		
413020	Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	17,00V		
413030	Aanbrengen afschermkapje	st	1,00V		
413040	Leveren afschermkapje		V		
4131	<u>REVISIEGEGEVENS LICHTMASTEN</u>				
413110	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
413120	Coördinatie netwerkbeheerder	EUR	N		
5	FASE 3 TER BOORT				
51	VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5110	<u>Aanvangswerkzaamheden</u>				
511010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
511020	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	N		
5120	<u>Voorzieningen t.b.v. nuts</u>				
512010	Opzoeken en vastleggen knelpunten K+L	EUR	N		
512020	Bescherming kabels en leidingenkruising.	EUR	N		
512030	Graven en aanvullen proefsleuven	m	70,00V		
5130	<u>Riolering/ Duikers</u>				
513010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
5140	<u>Bemalingen CA</u>				
5141	<u>Bronbemaling</u>				
514110	Toepassen bronbemaling	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
514120	Aanbrengen bronbemaling.	EUR	N		
514130	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00N		
514140	Instandhouden bronbemaling.	EUR	N		
514150	Verwijderen bronbemaling.	EUR	N		
514160	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		
514170	Maken bemalingsadvies en verrichten melding	EUR	N		
52	OPRUIMEN VERHARDING				
521	Opbreken elementverhardingen				
521010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	3.330,00N		
522	Opbreken kantopsluitingen				
522010	Opbreken betonbanden.	m	1.165,00N		
53	OPENBARE VERLICHTING				
530010	Verwijderen Verlichtingsobject	st	4,00N		
54	OPRUIMEN LEIDINGWERK				
541	OVERIG RIOOL				
541010	Verwijderen kunststofbuis.	m	62,00N		
55	PUTTEN EN KOLKEN				
550010	Verwijderen kolk.	st	31,00N		
56	GRONDWERK RIOLERING				
560	VOORZIENINGEN RIOOL				
560010	Toepassen bouwhekken t.b.v. afzetten rioolsleuf.	EUR	N		
561	ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUVEN T.B.V RW				
561010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	35,00N		
561020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	95,00N		
561030	Grond ontgraven uit cunet	m3	20,00N		
561040	Aanvullen sleuf.	m3	35,00N		
561050	Aanvullen sleuf.	m3	95,00N		
561060	Aanvullen sleuf.	m3	20,00N		
561070	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	150,00N		
561080	Leveren grond.	m3	130,00N		
561090	Grond vervoeren.	m3	115,00N		
562	GRONDWERK T.B.V HUIS- EN KOLKAANSLUITINGE				
562010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	93,00N		
562020	Aanvullen sleuf.	m3	93,00N		
562030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	93,00N		
562040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	350,00N		
562050	Aanvullen sleuf.	m3	350,00N		
562060	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	350,00N		
57	LEIDINGWERKEN				
571	RW RIOLERING				
5711	<u>RIOOLINSPECTIEPUTTEN EN KOLKEN</u>				
571120	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
571130	Bestaande inspectieputten verlagen of verhogen	st	31,00V		
572	PUTAFDEKKINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
572020	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
572030	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	31,00V		
573	KOLKEN				
573010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	27,00V		
573020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	28,00V		
574	DIVERSEN				
574010	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
575	BUIZEN VAN KUNSTSTOF				
575010	Aanbrengen PVC-buis.	m	33,00V		
575020	Aanbrengen PVC-buis.	m	250,00V		
575030	Aanbrengen PVC-buis.	m	55,00V		
576	PVC- HULPSTUKKEN KOLKAANSLUITINGEN				
576010	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	110,00V		
576020	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	165,00V		
576030	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	55,00V		
576040	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	55,00V		
576050	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	55,00V		
577	REINIGEN RIOLERING				
577010	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	33,00V		
577020	Rioolput reinigen.	st	2,00V		
577030	Reinigen kolken.	st	27,00V		
577040	Reinigen kolken.	st	28,00V		
578	VISUELE INSPECTIE				
578020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	33,00V		
579	REVISIE				
58	GRONDWERK T.B.V VERHARDING				
580010	Opstellen een aanleveren van revisie gegevens.	EUR	N		
581	GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN				
581010	Grond ontgraven uit cunet	m3	276,00N		
581020	Grond ontgraven uit cunet	m3	138,00N		
581030	Grond ontgraven uit cunet	m3	115,00N		
581040	Grond ontgraven uit cunet	m3	140,00N		
581050	Grond vervoeren.	m3	276,00N		
581060	Grond vervoeren.	m3	138,00N		
581070	Grond vervoeren.	m3	115,00N		
581080	Grond vervoeren.	m3	140,00N		
582	GROND VERWERKING				
582010	Grond verwerken in cunet	m3	230,00N		
582020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	905,00V		
582030	Grond verwerken in cunet	m3	110,00N		
582040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	544,00V		
582050	Grond verwerken in cunet	m3	115,00N		
582060	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	451,00V		
583	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
583010	Afwerken zandbed.	m2	3.667,00V		
583020	Afwerken zandbed.	m2	544,00V		
583030	Profileren van oppervlakken.	m2	3.667,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
583040	Profileren van oppervlakken.	m2	544,00V		
583050	Aanbrengen straatlaag.	m2	3.667,00V		
583060	Aanbrengen straatlaag.	m2	544,00V		
59	GRONDWERK T.B.V BEPLANTINGEN				
591	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
5911	<u>PLANTVAKKEN</u>				
591110	Schonen terrein.	EUR	N		
591120	Maaien gewas.	are	15,00N		
591130	Diepspitten.	are	15,00N		
591140	Egaliseren.	are	15,00N		
591150	Grond ontgraven uit cunet	m3	180,00N		
591160	Grond vervoeren.	m3	180,00N		
592	BRAAKLIGGENDE TERREIN OPSCHONEN				
592010	Schonen terrein	EUR	N		
592020	Maaien gewas.	are	10,00N		
592030	Diepspitten.	are	10,00N		
592040	Egaliseren.	are	10,00N		
593	BEMESTEN/ STRUCTUURVERBETERING				
593010	Grond verwerken in cunet plantvak lengtehaag.	m3	180,00N		
593020	Diepspitten.	are	3,00N		
593030	Egaliseren.	are	3,00N		
593040	Bemesten plantplaats.	st	12,00N		
593050	Diepspitten.	are	2,00N		
593060	Egaliseren.	are	2,00N		
60	OPSLUITINGEN				
601	OPSLUITBANDEN				
6011	<u>OPSLUITBANDEN 100X200MM</u>				
601110	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	580,00V		
6012	<u>OPSLUITBANDEN 120X250MM</u>				
601210	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	223,00V		
601220	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	50,00V		
602	TROTTIORBANDEN				
6021	<u>TROTTIORBANDEN 130/150X250MM</u>				
602110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	424,00V		
602120	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	429,00V		
602130	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	20,00V		
602140	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	8,00V		
602150	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	24,00V		
602160	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	16,00V		
603	AAN TE BRENGEN ELEMENTVERHARDING				
6031	<u>AANBRENGEN GEBAKKEN STRAATBAKSTENEN</u>				
603110	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	330,00V		
603120	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	315,00V		
603130	Aanbrengen molgoot.	m	295,00V		
603140	Bereikbaarheid woningen	EUR	N		
6032	<u>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
603210	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2.490,00V		
603220	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	70,00V		
603230	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	24,00V		
603240	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	35,00V		
603250	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	730,00V		
603260	Aanbrengen sierbestrating.	m2	100,00V		
603270	Aanbrengen molgoot.	m	18,00V		
6034	<u>REVISIE</u>				
603410	Opstellen een aanleveren van revisie gegevens.	EUR	N		
61	INRICHTINGSWERKEN				
611	STRAATMEUBILAIR				
6111	<u>AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR</u>				
611120	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	3,00V		
611130	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00V		
611140	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00V		
611150	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00V		
611160	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00V		
611170	Aanbrengen Metalen afzetpaal.	st	4,00V		
612	BEPLANTING				
6121	<u>PLANTEN VAN BOMEN</u>				
612110	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	12,00V		
612120	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	12,00V		
612130	Maken plantgat.	st	12,00V		
612140	Planten van bomen.	st	9,00V		
612150	Planten van bomen.	st	2,00V		
612160	Planten van bomen.	st	1,00V		
612170	Aanbrengen beluchttings- en/of infiltratiesysteem.	st	12,00V		
612180	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	12,00V		
612190	Watergeven bomen.	st	12,00N		
612210	Snoeien van bomen.	st	12,00N		
6123	<u>PLANTEN VAN HAGEN</u>				
612310	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	2.940,00V		
612320	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	2.940,00V		
612330	Planten van haagplantsoen.	st	2.940,00V		
612340	Knippen van hagen.	m2	335,00N		
6124	<u>ZAAIEN GAZON</u>				
612410	Zaaien.	are	15,00N		
612420	Zaaien.	are	10,00N		
6125	<u>ONDERHOUD GRAS</u>				
612510	Rollen grasveld.	are	15,00N		
612520	Maaien grasveld.	are	15,00N		
612530	Rollen grasveld.	are	10,00N		
612540	Maaien grasveld.	are	10,00N		
613	OPENBARE VERLICHTING PLAATSEN				
613010	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	26,00V		
613020	Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	26,00V		
613030	Aanbrengen afschermkapje	st	1,00V		
613040	Leveren afschermkapje		V		
6131	<u>REVISIEGEGEVENS LICHTMASTEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
613110	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
613120	Coördinatie netwerkbeheerder	EUR		N	
7	FASE 4 BERKENDIJKJE				
70	VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
7010	<u>Aanvangswerkzaamheden</u>				
701010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
701020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
701030	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
701040	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
701050	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
7020	<u>Voorzieningen t.b.v. nuts</u>				
702010	Opzoeken en vastleggen knelpunten K+L	EUR		N	
702020	Bescherming kabels en leidingenkruising.	EUR		N	
702030	Graven en aanvullen proefsleuven	m	70,00	V	
7030	<u>Bemalingen CA</u>				
7031	<u>Bronbemaling</u>				
703110	Toepassen bronbemaling	EUR		N	
703120	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
703130	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	N	
703140	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
703150	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
703160	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
703170	Maken bemalingsadvies en verrichten melding	EUR		N	
71	SANERING				
710	OPRUIMEN LEIDINGWERK				
710010	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	N	
710020	Niet- mechanisch ontgraven grond.	EUR		N	
711	OPRUIMEN GROENVOORZIENING				
711110	Schonen terrein.	EUR		N	
711120	Maaien gewas.	are	6,00	N	
711130	Uitmaaieren watergang.	m	185,00	N	
711140	Opschonen watergang.	m	185,00	N	
711150	Acceptatie kosten slib.	ton	351,00	V	
711160	Verwijderen stobben.	st	23,00	V	
711170	Verwijderen begroeiing.	are	3,00	V	
712	OPRUIMEN VERHARDING				
7121	<u>Opbreken elementverhardingen</u>				
712110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	55,00	N	
7122	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
712210	Opbreken betonbanden.	m	70,00	N	
7123	<u>Opbreken bitumineuze verharding</u>				
712310	Zagen verharding.	m	10,00	N	
712320	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	120,00	V	
712330	Acceptatie kosten asfalt.	ton	200,00	V	
713	OPENBARE VERLICHTING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
713010	Verwijderen Verlichtingsobject	st	1,00N		
714	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
714010	Verwijderen verkeersborden.	st	1,00N		
714020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	1,00N		
72	GRONDWERK C.A.				
721	GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN				
721010	Aanbrengen dam in watergang.	st	2,00V		
721020	Hoogte Metingen	EUR	N		
721030	Niet- mechanisch ontgraven grond.	EUR	N		
721040	Grond ontgraven uit cunet	m3	190,00V		
721050	Grond ontgraven uit cunet	m3	265,00V		
721060	Grond ontgraven uit cunet	m3	85,00V		
721070	Grond ontgraven uit cunet	m3	15,00V		
721080	Grond vervoeren.	m3	190,00V		
721090	Grond vervoeren.	m3	265,00V		
721110	Grond vervoeren.	m3	85,00V		
721120	Grond vervoeren.	m3	15,00V		
722	GROND VERWERKING				
722010	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	640,00V		
722020	Grond verwerken in cunet	m3	190,00V		
722030	Grond verwerken in cunet	m3	85,00V		
722040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	160,00V		
722050	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	160,00V		
722060	Grond verwerken in cunet	m3	265,00V		
722070	Grond verwerken in cunet	m3	150,00V		
722080	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	280,00V		
722090	Grond verwerken in cunet	m3	85,00V		
722110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	280,00V		
722120	Grond verwerken in cunet	m3	50,00V		
722130	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	145,00V		
722140	Grond verwerken in cunet	m3	15,00V		
722150	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	60,00V		
722160	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	760,00V		
722170	Grond vervoeren.	m3	760,00V		
722180	Grond verwerken in cunet	m3	760,00V		
723	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
723010	Afwerken zandbed.	m2	205,00V		
723020	Profileren van oppervlakken.	m2	205,00V		
723030	Profileren van oppervlakken.	m2	880,00V		
73	LEIDINGWERKEN				
731	BUIZEN VAN BETON				
731010	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -	m	2,40V		
731020	Aanbrengen Betonbuis ø profiel- hulpstuk-	st	2,00V		
731030	Aanbrengen bestorting.	ton	4,30V		
731040	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -	m	2,40V		
731050	Aanbrengen Betonbuis ø profiel- hulpstuk-	st	2,00V		
731060	Aanbrengen bestorting.	ton	4,30V		
731070	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -	m	4,80V		
731080	Aanbrengen Betonbuis ø profiel- hulpstuk-	st	2,00V		
731090	Aanbrengen bestorting.	ton	4,30V		
731110	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -	m	4,80V		
731120	Aanbrengen Betonbuis ø profiel- hulpstuk-	st	2,00V		
731130	Aanbrengen bestorting.	ton	4,30V		
732	REINIGEN RIOLERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
732010	Duikers reinigen onder hoge druk.	m	24,00V		
733	VISUELE INSPECTIE				
733010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit duikers	m	24,00V		
734	REVISIE				
734010	Opstellen een aanleveren van revisie gegevens.	EUR	N		
74	GRONDWERK T.B.V BEPLANTINGEN				
741	BEMESTEN/ STRUCTUURVERBETERING				
741010	Bemesten beplantingsvak.	m2	320,00N		
742	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
7421	<u>PLANTVAKKEN</u>				
742110	Diepspitten.	are	4,00N		
742120	Egaliseren.	are	4,00N		
75	OPSLUITINGEN				
751	AAN TE BRENGEN ELEMENTVERHARDING				
7511	<u>AANBRENGEN GEBAKKEN STRAATBAKSTENEN</u>				
751110	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	150,00V		
751120	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	45,00V		
752	REVISIE				
752010	Opstellen een aanleveren van revisie gegevens.	EUR	N		
76	INRICHTINGSWERKEN				
761	STRAATMEUBILAIR				
7611	<u>AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR</u>				
761120	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00V		
761130	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00V		
761140	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00V		
761150	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00V		
761160	Aanbrengen reflectorpalen.	st	4,00V		
762	BEPLANTING				
7621	<u>PLANTEN VAN BOMEN</u>				
762110	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	48,00V		
762120	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	48,00V		
762130	Maken plantgat.	st	48,00V		
762140	Planten van bomen.	st	48,00V		
762160	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	48,00V		
762170	Watergeven bomen.	st	48,00N		
762180	Snoeien van bomen.	st	48,00N		
7622	<u>ZAAIEN GAZON</u>				
762210	Zaaien.	are	4,00N		
7623	<u>ONDERHOUD GRAS</u>				
762310	Rollen grasveld.	are	4,00N		
762320	Maaien grasveld.	are	4,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
763	OPENBARE VERLICHTING PLAATSEN				
763010	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	4,00V		
763020	Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	4,00V		
7631	REVISIEGEGEVENS LICHTMASTEN				
763110	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
763120	Coördinatie netwerkbeheerder	EUR	N		
8	MAATREGELEN VAN ALGEMENE AARD				
81	MAATREGELEN T.B.V DIENSTEN				
810010	Informatievoorziening aanwonenden.	EUR	N		
810020	Ophalen containers rest- en gft afval.	EUR	N		
810030	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR	N		
810040	Opstellen projectplan	EUR	N		
82	TERREINAFSCHEIDING				
820010	Aanbrengen terreinafscheiding.	EUR	N		
820020	Instandhouden terreinafscheiding	EUR	N		
820030	Verwijderen terreinafscheiding.	EUR	N		
820040	Toepassen waarschuwbord	EUR	N		
83	SANERINGSUNIT				
830010	Toepassen Deco-unit (s)	EUR	N		
84	RIJPLATEN				
840010	Toepassen rijplaten.	EUR	N		
85	BORSTELPLAATS.				
850010	Toepassen borstelplaats	EUR	N		
86	GRONDDEPOT				
860010	Verkrijgen, instandhouden en opruimen gronddepot	EUR	N		
87	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
870010	T.b.s. werknemer.	uur	40,00V		
870020	T.b.s. werknemer.	uur	40,00V		
870030	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
870040	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
870050	T.b.s. vrachtauto.	uur	20,00V		
870060	T.b.s. wiellader.	uur	20,00V		
870070	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
88	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
881	REVISIEMETINGEN				
881010	REVISIEGEGEVENS TOPOGRAFIE.	EUR	N		
881020	REVISIEGEGEVENS RIOLERING	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van werkterrein EUR				
910020	Opruimen werkterrein EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	50.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15%)	EUR		N	
960030	Bijdrage VISI-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				