

Bijlage 2.5

Staat 01 Straatwerk

km	l/r	lengte (m ¹)	breedte (m ¹)	kk (m ²)	bkk (m ²)	bkk (m ²) afvoeren	tegél (m ²)	keien (m ²)	verkeerstegel (m ²)	band 10/20	grasbeton	goot bkk (m ²)	opmerking
8.200	ml	160,00	0,50									80,00	
8.200	r	142,00	0,50					21,30				71,00	natuursteen opsluiting
7.960	l	5,00	1,00	5,00									
7.550	l	6,00	1,00	6,00				0,30					natuursteen opsluiting
6.530	l	5,00	3,70				18,50						opbreken en nieuwe tegels leveren
6.530	m	4,00	4,30				17,20						
6.510	l	4,00	6,80	27,20									opbreken en nieuwe bkk leveren
6.150	l	62,00	2,40			148,80							opbreken en afvoeren (incl. 1,5m ³ beton opsluiting)
6.080	l	5,00	1,00	5,00									
5.670	l	6,00	1,00	6,00									
5.630	l	9,00	1,00	9,00				0,30					natuursteen opsluiting
5.580	l	18,00	2,00	36,00						4,00			incl opsluiting
5.500	l	77,00	2,00		154,00								
5.300	l	9,00	2,00	18,00						4,00			incl. opsluiting
5.300	l	3,50	0,50						1,75				
5.300	r	1,50	0,50						0,75				
5.300	r	2,00	3,00				6,00						
5.440	r	11,00	2,00	22,00						4,00			incl. opsluiting
5.500	r	115,00	2,00		230,00								
5.640	r	4,00	1,00	4,00				0,30					natuursteen opsluiting
5.820	r	6,00	1,00	6,00									
5.900	r	5,00	1,00	5,00									
5.940	r	13,00	1,00	13,00				0,30					natuursteen opsluiting
6.350	r	52,00	2,40			124,80							opbreken en afvoeren (incl. 1,5m ³ beton opsluiting)
6.450	r	120,00	0,50									60	
6.520	r	4,00	3,00				12,00						
7.330	r	8,00	1,00	8,00									
7.400	r	6,00	1,50		9,00					3			
7.440	r	11,00	1,50	16,50				0,45					natuursteen opsluiting
7.730	r	10	1	10,00				0,30					natuursteen opsluiting
TOTAAL		884,00		196,70	393,00		53,70	23,25	2,50	15,00		211,00	