

PROVINCIE NOORD-BRABANT
DIRECTIE ECONOMIE EN MOBILITEIT
BUREAU CONTRACT- EN PROJECTMANAGEMENT

De vragen voor de inlichtingen konden uiterlijk tot en met 04 APRIL 2013 10:00u, schriftelijk ingediend worden bij de aanbestedende dienst naar e-mailadres: jkappe@brabant.nl
Verstrekt aan potentiële inschrijvers van het bestek nummer 396.2013 betreffende:

- PERCEEL 1: reconstructie A2-N396 te Leende (besteksnr. 396.02.01.2013);
- PERCEEL 2: reconstructie hoofdrijbaan N396 tussen km. 5.080 en 8.200 (besteksnr. 396.09.01.2013)

WIJZIGINGEN VANUIT DE OPDRACHTGEVER:

PERCEEL 1

Aanpassingen verkeersmaatregelen / faseringen (deel 2.1 par. 9 en deel 2.2 hoofdstuk 8)
Toevoeging inrichting middeneilanden rotonde (hoofdstuk 7)
Diverse kleine wijzigingen

PERCEEL 2

Deel 1 par.1.05

De werkzaamheden van perceel 2 dienen uitgevoerd te worden in hoofdfase 6 van perceel 1 met de volgende aanvullende opmerkingen in acht genomen:

- start werkzaamheden na 08 juli 2013;
- in het weekend van 20 en 21 juli is de hoofdrijbaan N396 gereserveerd als reserve-omleidingsroute voor de werkzaamheden van het bestek ECO.02.01.2012 van de Provincie Noord-Brabant en moet de aannemer er rekening mee houden dat deze mogelijk niet beschikbaar is voor werkzaamheden;

SCHRIFTELIJKE VRAGEN:

PERCEEL 1

Deel 1

Vraag: par. 1.05

In de aankondiging staat als start werk week 23, in deel 1 van perceel 1 staat week 22, wat aan te houden?

Antw: in par. 1.05 wordt week 22 gewijzigd in week 23.

Deel 2.1

Vraag: deel 2.1 par. 09

Kan opdrachtgever per toe- en afrit specifiek aangeven hoelang deze mogen worden afgesloten? Bijlage 10 en de verkeersmaatregeltekeningen komen niet helemaal met elkaar overeen.

Antw: e.e.a. wordt ter verduidelijking toegevoegd in deel 2.1, par. 09; faseringsplan en bijbehorende tekeningen worden aangepast

Vraag: deel 2.1 par. 09

Betreffende de faseringen, stelt de opdrachtgever de 96a en de 96B verplicht? Of worden deze beschouwd als richtlijn? Als deze verplicht zijn, heeft de opdrachtgever dit gecheckt met de beoogde faseringen? En is er daar ook rekening gehouden met werkverkeer?

Antw: 96a en 96b zijn per definitie richtlijnen. Werkverkeer in-/uitritten zijn (deels) ook ter keuze van aannemer, als eea maar conform en in de geest van 96a/96b blijft.

Vraag: deel 2.1 par. 10

Besteksost 132010; Dienen deze kolken van voorgeschreven leverancier af te komen? In deel 2.1 par. 10 staat vermeld dat omwille van eenheid, uitwisselbaarheid en uniformiteit voor beheer en onderhoud de bouwstoffen Kolken en Putranden van voorgeschreven leverancier toegepast moet worden. In deze bestekspost staat toch "of gelijkwaardig", moeten dus deze kolken van de leverancier TBS-Soest komen?

Antw: par. 10, de tekst van regel 1 t/m 8 komt te vervallen; er worden geen leveranciers voorgeschreven.

Vraag: Bijlage 7,

De aanbevelingen welke bij 7.3 worden gedaan kunnen niet worden voldaan door de keuze van de start datum, bent u zich hiervan bewust?

Antw: het rooien / verwijderen van beplanting heeft reeds plaatsgevonden; de besteksposten die hierop betrekking hebben komen te vervallen (hfdstk 703 en 704)

Vraag: Bijlage 10,

in dit plan wordt een uitvoering van 34 weken voorgeschreven, in het bestek echter 24 weken, wat nu aan te houden?

Antw: e.e.a. wordt ter verduidelijking toegevoegd in deel 2.1, par. 09; faseringsplan en bijbehorende tekeningen worden aangepast

Deel 2.2

Vraag: post 111530,

Vrijkomend teerhoudend asfalt, deze moet vervoerd worden naar verwerker, hier wordt bedoeld thermische reiniger, conform huidige richtlijnen?

Antw: Ja

Vraag: post 136210,

De hoeveelheid ter inlichting van de te leveren grind is naar ons inziens niet correct.

Antw: grindkoffer wordt 1,0 x 1,0 m, 155 m lang dus hoeveelheid grind is correct; tekst bestekspost wordt aangepast ter verduidelijking (deels uitkomende grond weer aanvullen)

Vraag: hfst 141,

Mag de te leveren betongranulaat ook hydr. Menggranulaat zijn? Deze hebben de zelfde rekenwaarde t.b.v. de constructie.

Antw: Nee

Vraag: bestekspost 116050,

Wat is het adres van het depot van de provincie Noord Brabant?

Antw: Het depot ligt op de N397, ter hoogte van km 7.7 in de gemeente Bergeijk.

Vraag: hfst. 81,

B.v. Afzettingen conform fase 2, post 811210, hier moeten we ook de kosten meenemen voor subfase 2 A? dit geldt ook voor de overige faseringen.

Antw: e.e.a. wordt ter verduidelijking toegevoegd in deel 2.1, par. 09; faseringsplan en bijbehorende tekeningen worden aangepast en ook de besteksposten

Vraag: bestekspost 132070 + 132080,

Dienen deze putranden van voorgeschreven leverancier af te komen? In deel 2.1 par. 10 staat vermeld dat omwille van eenheid, uitwisselbaarheid en uniformiteit voor beheer en onderhoud de bouwstoffen Kolken en Putranden van voorgeschreven leverancier toegepast moet worden. In deze bestekspost staat toch "of gelijkwaardig", moeten dus deze putranden van de leverancier TBS-Soest komen?

Antw: par. 10, de tekst van regel 1 t/m 8 komt te vervallen; er worden geen leveranciers voorgeschreven.

Vraag: bestekspost 161110,

Deze bestekspost is niet duidelijk omschreven wat hiervan de resultaatsverplichting van de aannemer is. Is het hierbij de bedoeling dat de aannemer alleen de stippen van de hectometrering aan brengt?

Antw: ja, de materialen worden ter beschikking gesteld.

Vraag: bestekspost 165080,

Dient deze geleverd te worden?

Antw: Ja, bestekspost wordt aangepast

Vraag: bestekspost 180210,

Dient zand voor zandbed geleverd te worden?

Antw: nee, het zand dient te worden aangebracht en naderhand weer te worden opgeruimd en blijft eigendom van de aannemer.

Vraag: bestekspostgroep 8111,

Komen de genoemde fases in het bestek overeen met de genoemde fases uit bijlage 10 "Faserings- en omleidingsplan" hoofdstuk 2?

Antw: Ja

Vraag: bestekspost 812200,

Ontwerp tijdelijke verlichting afhankelijk van faseringsplan. Wie maakt faseringsplan?

Antw: De opdrachtgever maakt het faseringsplan (zie bijlage 10 van het bestek)

Vraag: bestekspost 822040,
Is de compressor incl. of excl bediening?
Antw: Inclusief bediening (zie par. 61.07.01 lid 02 Standaard RAW bepalingen 2010)

Vraag: bestekspost 843160,
Verwijzing in regel 9 correct?
Antw.: bestekspost 843160 bestaat niet, ik neem aan dat bestekspost 841360 wordt bedoeld:
deze bestekspost komt te vervallen.

Vraag: bestekspost 841370,
Verwijzing in regel 4 correct?
Antw.: bestekspost 841370 komt te vervallen.

Vraag: Algemeen stortkosten,
Verzoek om de stortkosten door de opdrachtgever te verzorgen en niet door de
opdrachtnemer. Dit ivm eerlijke concurrentie
Antw: bestek blijft op dit punt ongewijzigd.

Vraag: bestekspost 125060,
In deze post wordt alleen bestekspost 125050 genoemd, 6 are. Moet daar de bestekspost
125040 niet bij vermeld worden.
Antw: Ja, verwijzing naar 125040 wordt toegevoegd.

Vraag: bestekspost 125060,
Hoeveelheid resultaatsverplichting moet volgens mij 212 are zijn omdat er 2 maal verwijderd
moet worden.
Antw: Klopt, bestekspost wordt gewijzigd.

Vraag: Hfst 81
Algemeen, als ik alle besteksposten bekijk dan zie ik dat overal verrekenbare weken staan
vermeld. Als ik deze weken optel dan heb ik veel meer weken dan dat het werk duurt. Is dat
bewust? Of moet ik het zo zie dat verschillende fasen door elkaar lopen.
Antw: e.e.a. wordt ter verduidelijking toegevoegd in deel 2.1, par. 09; faseringsplan en
bijbehorende tekeningen worden aangepast en ook de besteksposten.

Vraag: Hfst 81
Heeft u getoetst of de door u voorgeschreven verkeersmaatregelen in het bestek voldoen aan
de richtlijnen conform CROW publicatie 96a / 96b? Zo ja, voldoen de door u voorgeschreven
verkeersmaatregelen in het bestek aan de richtlijnen conform CROW publicatie 96a/96b?
Antw: Ja

Vraag: bestekspost 111240,
Is de hoeveelheid resultaatsverplichting juist?
Antw: deze bestekspost komt te vervallen.

Vraag: bestekspost 165080,
Hoeft hier niets geleverd te worden?
Antw: Ja, bestekspost wordt aangepast

Vraag: bestekspost 707010,

Kunt u een indicatie voor de hoeveelheid vuil geven, of mogen we dit zelf inschatten?

Antw: Ja, de aannemer dient zelf een inschatting te maken.

Vraag: bestekspost 822050,

Er wordt gesproken over een “ploeg”, bedoelt u één arbeiders en één hoogwerker?

Antw: Nee, er wordt bedoeld één hoogwerker inclusief bediening met een man extra, dus één hoogwerker met 2 arbeiders.

Deel 3

Vraag: art. 01.10.03,

Vergunning voor onttrekken grondwater is m.i. op dit bestek niet van toepassing.

Antw: Accoord, wordt verwijderd.

Vraag: art. 62.02.02,

Dit artikel is niet van toepassing op dit bestek.

Antw: Accoord, wordt verwijderd.

Vraag: art. 62.02.06,

Voor de kosten van het toepassen van tijdelijke bebording na asfaltwerk is geen post opgenomen.

Antw: Accoord, bestekspost wordt toegevoegd (bp. 812020)

Vraag: art. 3 011101, de omschreven werken zijn ook deels uit perceel 2, klopt dat?

Antw: Ja.

PERCEEL 2

Deel 1

Vraag: par.1.05

Wordt perceel 2 uitgevoerd in perceel 1? En bepaalt de opdrachtgever zelf wanneer dit gebeurt?

Antw: Perceel 2 dient te worden uitgevoerd in de periode van hoofdfase 6 van perceel 1 met inachtneming het gestelde van de wijzigingen vanuit de opdrachtgever perceel 2.

Deel 2.2

Vraag: algemeen (perceel 1 en perceel 2)

Verzoek om stortkosten door de opdrachtgever te verzorgen en niet door opdrachtnemer, dit in verband met eerlijke concurrentie.

Antw: Nee, conform bestek

Vraag: algemeen

Klopt het dat er geen grondbalans bij perceel 2 is?

Antw: Ja, er is in perceel 2 geen grondbalans bijgevoegd.

Vraag: post 111010

Met hoeveel vervuiling dienen we rekening te houden?

Antw: Minimale overgroeiing tot maximaal 10 cm breed en maximaal 5 cm dikte per strekkende meter.

Vraag: post 111440 en 111540

Vrijkomend teerhoudend asfalt moet vervoerd worden naar de verwerker. Wordt hiermee bedoeld een thermische reiniger, conform de huidige richtlijnen?

Antw: Ja

Vraag: post 121070

Welke grond dient hier geleverd te worden? Is dit ter keuze van de aannemer?

Antw: Conform de bestekspost.

Vraag: post 720010

Wordt de tijdelijke verharding gemaakt van menggranulaat?

Antw: Voor het gedeelte tussen km. 4.950 en 5.600 links (t.b.v. verbreding tijdelijke rijbaan aanwonende) wordt gebruik gemaakt van menggranulaat. Voor de zijde 4.950 en 5.820 rechts (t.b.v. tijdelijke verbreding dubbelzijdig fietspad) wordt gebruik gemaakt van Gralux. Deze verbreding staat niet op de verkeersmaatregelentekeningen aangegeven.

Vraag: post 81 (perceel 1 en perceel 2)

Heeft u getoetst of de door u voorgeschreven verkeersmaatregelen in het bestek voldoen aan de richtlijnen conform CROW publicatie 96a/ 96b? Zo ja, voldoen de door u voorgeschreven verkeersmaatregelen in het bestek aan de richtlijnen conform CROW publicatie 96a/ 96b?

Antw: Ja, de verkeersmaatregelen, inclusief de wijzigingen behorende bij deze Nota van Inlichting voldoen aan de richtlijnen conform de CROW publicatie 96a/ 96b.

Deel 3

Vraag: art. 01.11.01 (perceel 1 en 2)

In het artikel wordt gesteld, dat de inschrijver c.q. aannemer rekening dient te houden met niet nader genoemde of nader gespecificeerde werkzaamheden van derden en of evenementen en of activiteiten van aanliggende bedrijven. Om de gevolgen van deze werkzaamheden voor de uitvoering van onderhavig bestek te kunnen bepalen zijn verdere gegevens nodig, namelijk;

Antw:

-Alle kabels en leidingen zijn verlegd of verdiept bij de start van de werkzaamheden. De aannemer dient a.d.h.v. de kabel- en leidingentekening van dit bestek wel rekening te houden met kabels en leidingen en dient op de aangegeven lokaties met extra voorzicht te graven/ voor te steken.

-De aannemer dient rekening te houden met de Brabantse Dag Heeze (zondag 25 augustus). Op deze dag mogen er geen verkeersversturende activiteiten op of rond het werkvak zich bevinden en moet het verkeer in alle richtingen gebruik kunnen maken van de rijbanen.

-De aannemer dient zelf zich op de hoogte te stellen van de activiteiten van de ondernemers in de omgeving. Er bevinden zich met name kleine ondernemers en horecagelegenheden in de nabije omgeving.

Vraag: art. 01.13.08 lid 2

Uitvoeringsduur is maximaal 14 kalenderdagen terwijl in paragraaf 1.05 uit wordt gegaan van maximaal 21 kalenderdagen.

Antw: Eventuele voorbereidende werkzaamheden door de aannemer of werkzaamheden welke nadien nog dienen te worden uitgevoerd buiten fase 1,2 en 3 vallen in de 21 kalenderdagen van paragraaf 1.05.

Vraag: art. 01.13.08 lid 4

Op het moment dat een barrier wordt verplaatst t.b.v. werkzaamheden, geldt deze dan ook als verkeersversturende activiteit?

Antw: Het verplaatsen van de barrier dient te gebeuren conform het gestelde in bestekspost 741410.

Vraag: art. 62.02.11

Voor de kosten van het toepassen van tijdelijke bebording na asfaltwerk is geen post opgenomen.

Antw: De kosten van de tijdelijke bebording dient te zijn inbegrepen in de posten aanbrengen asfalt.



opgemaakt 11 april 2013 te 's-Hertogenbosch

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant, namens deze,

ing. C.A.F.M. van Luxemburg, bureauhoofd
Contract- en Project Management.

