

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	CIVIEL TECHNISCHE WERKEN				
11	OPRUIMINGSWERKEN				
110	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
110010	Verw. lengtemarkering (methode t.k. aannemer)	m2	480,00V		
110020	Verw. diverse markering (methode t.k. aannemer)	m2	60,00V		
110030	Verw. markering letters (methode t.k. aannemer)	m2	3,00V		
111	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
1110	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
111010	Zagen asfaltbetonverharding A2 (380 mm)	m	100,00V		
111020	Zagen asfaltbetonverharding N396 (230 mm)	m	65,00V		
111030	Zagen asfaltbetonverharding fietspaden (120 mm)	m	15,00V		
111040	Zagen asfaltbetonverharding Nachtegaallaan (60 mm)	m	15,00V		
111210	Frezen asfaltverhardingen, geheel verwijderen	m2	6.500,00V		
111220	Frezen asfaltverhardingen, deklaag verwijderen	m2	3.000,00V		
111230	Frezen asfaltverh. fietspaden, geheel verwijderen	m2	1.600,00V		
1113	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				
111310	Gebruik van arbeidshygiënische middelen	EUR		N	
111320	T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen	EUR		N	
1115	<u>Frezen teerhoudend asfaltverhardingen</u>				
111510	Frezen teerhoudend asfalt Nachtegaallaan	m2	200,00V		
111520	Frezen teerhoudend asfalt afritten A2	m2	400,00V		
111530	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	70,00V		
113	VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN				
113010	Opbreken 1 rij keien (graniet/basalt)	m	250,00V		
113020	Opbreken 10 rijen keien (graniet/basalt)	m	15,00V		
113030	Opbreken kantopsluiting gootteg. l.	m	325,00V		
113040	Opbreken molgoot (breed 5 bss)	m	1.250,00V		
113050	Opbreken betonstraatstenen	m2	520,00V		
113060	Opbreken opsluitbanden (100 x 200 mm)	m	60,00V		
113070	Opbreken opsluitbanden (120 x 250 mm)	m	90,00V		
113080	Opbreken trottoirbanden (130/150 x 250 mm)	m	70,00V		
113090	Opbreken trottoirbanden (115/225 x 240 mm)	m	60,00V		
113100	Opbreken trottoirbanden (geleidebanden)	m	820,00V		
113110	Opbreken straatbakstenen (keiformaat)	m2	45,00V		
113120	Opbreken betontegels voetpad (300 x 300 x 45 mm)	m2	90,00V		
113130	Opbreken betontegels fietspad (300 x 300 x 80 mm)	m2	200,00V		
113140	Opbreken grasbetontegels (300 x 300 x 80 mm)	m2	50,00V		
114	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
1142	<u>Verwijderen lagen steenmengsels</u>				
114220	Verwijderen funderingslaag steenmengsel, rijbaan	m2	8.500,00V		
114230	Verwijderen funderingslaag steenmengsel, fietspad	m2	1.800,00V		
115	VERWIJDEREN RIOLERINGEN EN DUKERS				
1150	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
115010	Riolering reinigen onder hoge druk, beton 300 mm.	m	206,00V		
115020	Riolering reinigen onder hoge druk, PVC 160 mm.	m	300,00V		
115030	Riolering reinigen onder hoge druk, gres 160 mm.	m	300,00V		
115040	Rioolput reinigen.	st	6,00V		
115050	Reinigen kolken.	st	60,00V		
1151	<u>Grondwerk verwijderen kolken, putten, PVC-leidingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115110	Grondwerk tbv kolken\putten\PVC-leidingen	m	406,00V		
115120	Grondwerk tbv leidingen van beton.	m	206,00V		
1152	<u>Verwijderen kolken, buizen en putten</u>				
115210	Verwijderen kolken (straatkolken)	st	60,00V		
115220	Verwijderen betonbuis, duiker (D = 300 mm)	m	66,00V		
115230	Verwijderen betonbuis, riolering (D = 300 mm)	m	140,00V		
115240	Verwijderen kunststofbuis (pvc-160 mm)	m	300,00V		
115250	Verwijderen keramische buis (gres 160 mm).	m	46,00V		
115260	Verwijderen put (beton)	st	6,00V		
115270	Verwijderen putrand met deksel	st	6,00V		
115280	Verwijderen bekleding, BSS incl. fundering.	m2	100,00V		
116	DIVERSEN				
1160	<u>Verwijderen wegmeubilair / borden</u>				
116010	Verwijderen hectometerborden	st	4,00V		
116020	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken	st	15,00V		
116030	Verwijderen verkeersborden (van palen of masten)	st	10,00V		
116040	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	45,00V		
116050	Verwijderen verkeersteller met camera	st	2,00V		
116060	Verwijderen informatiebord Jagershorst / Manege	st	2,00V		
116070	Verwijderen electronisch informatiebord	st	2,00V		
116080	Verwijderen kombord "Leende"	st	2,00V		
116090	Verwijderen ANWB-paddestoel fietsroutes	st	1,00V		
1161	<u>Verwijderen geleiderailconstructie</u>				
116110	Verwijderen geleiderail, in aardebaan F 2M 400-80	m	250,00V		
116130	Verwijderen beëindiging	st	4,00V		
12	GRONDWERKEN				
120	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1201	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
120100	Maaien bermen	are	100,00N		
120110	Frezen	are	100,00N		
120120	Opschonen watergangen/bermsloten	m	800,00V		
120130	Uitmaaieren watergang.	m	800,00V		
1202	<u>Depotwerkzaamheden</u>				
120220	Uitvoeren AP-04 keuringen.	st	2,00V		
1203	<u>Inrichten tijdelijk depot</u>				
120310	Inrichten gronddepot	EUR	N		
120320	In stand houden gronddepot	week	20,00V		
120330	Opruimen gronddepot	EUR	N		
121	ONTGRAVEN				
1210	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
121010	Grond ontgraven uit cunet: 0,80 m, rotonde	m3	2.500,00V		
121020	Grond ontgraven uit cunet: 0,80 m, toe-/afrit A2	m3	1.500,00V		
121030	Grond ontgraven uit cunet: 0,80 m, kruising N396	m3	400,00V		
121040	Grond ontgraven uit cunet: 0,10 m, fietspad	m3	200,00V		
1211	<u>Grond ontgraven uit watergang</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121110	Grond ontgraven uit watergang	m3	150,00V		
121120	Grond ontgraven uit verlaging bermen	m3	65,00V		
122	VERVOEREN				
122010	Grond vervoeren naar tijdelijk depot	m3	5.195,00V		
122020	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	520,00V		
122030	Grond afvoeren	m3	4.715,00V		
123	VERWERKEN				
123010	Grond verw. in dempen watergang (incl. verdichten)	m3	320,00V		
123020	Grond verw. in aanv. bermen (incl. verdichten)	m3	200,00V		
123030	Zand verw. in aanv. (incl. verdichten): 0,50 m	m3	3.000,00V		
123040	Zand verw. in aanv. (incl. verdichten): 0,21 m	m3	200,00V		
124	LEVEREN ZAND				
124010	Leveren zand in zandbed	m3	3.200,00V		
125	BEWERKEN GROND				
125010	Profileren van bermen	m2	10.000,00V		
125020	Frezen	are	100,00V		
125030	Eggen	are	100,00V		
125040	Zaaïen graszaadmengsel type B3	are	100,00V		
125050	Zaaïen Slow Motion-mengsel	are	6,00V		
125060	Verwijderen van mengselvreemde soorten	are	212,00V		
125070	Aanbrengen mengmeststof	kg	750,00V		
125080	Maaïen bermen en taluds.	are	106,00V		
13	RIOLERINGEN EN DUIKERS				
131	GRONDWERK RIOLERINGEN EN DUIKERS				
131010	Grondwerk tbv kolken\putten\PVC-leidingen	m	1.065,00V		
132	AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN				
132010	Aanbrengen straatkolken (type TBS STR 9737)	st	12,00V		
132030	Aanbrengen trottoirkolken (type ST 4545 C250)	st	32,00V		
132040	Aanbr. trottoirkolken (type ST 4545 C250), waaier	st	13,00V		
132050	Maken put v. prefab betonelementen (600 x 600 mm)	st	17,00V		
132060	Maken infiltratieput prefab betonel. (800x800 mm)	st	6,00V		
132070	Aanbrengen putrand + deksel (TBS-313)	st	16,00V		
132080	Aanbrengen putrand + deksel (TBS-313)	st	7,00V		
132090	Op hoogte brengen bestaande putafdekking	st	2,00V		
133	AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PVC				
133010	Aanbr. PVC-afvoerbuis 160 mm, kolkaansl., blauwgr.	m	120,00V		
133020	Aanbrengen PVC-afvoerbuis 160 mm, kolkaansluiting	m	300,00V		
133030	Aanbrengen PVC-hulpstuk (160 mm, bocht 90°)	st	55,00V		
133040	Aanbrengen PVC-hulpstuk (160 mm, bocht 45°)	st	110,00V		
133050	Aanbrengen PVC-hulpstuk (160mm, bocht 90° zetting)	st	55,00V		
133060	Aanbrengen PVC-afvoerbuis (315 mm), blauwgrijs	m	250,00V		
133070	Aanbrengen PVC-afvoerbuis (315 mm)	m	370,00V		
133080	Aanbrengen PVC-duiker (315 mm)	m	25,00V		
133090	Aanbrengen PVC-hulpstuk (315-160 mm, T-stuk 90°)	st	55,00V		
135	AANBRENGEN MANTELBUIZEN				
135010	Aanbrengen mantelbuizen van PVC, ø110 mm	m	200,00V		
136	DIVERSEN				
1360	<u>Aanbrengen talud-/bodembescherming</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
136010	Schuin afzagen uitstroom PVC ø 315 mm.	st	6,00V		
136020	Aanbrengen beton vloer, uitstroomvoorziening.	m3	2,25V		
136040	Aanbrengen perkoenpalen als markeringspunt	st	12,00V		
1361	<u>Terugslagkleppen</u>				
136110	Aanbrengen klep.	st	6,00V		
1362	<u>Aanbrengen grindkoffer</u>				
136210	Aanbrengen drainagekoffer.	m	155,00V		
136220	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	155,00V		
1363	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
136310	Beproeven vrijvervalrioolleiding	EUR	N		
136330	Maken video-opnamen vanuit riool	m	550,00V		
14	FUNDERINGEN / SEMI-VERHARDING				
140	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
140010	Afwerken zandbed	m2	11.000,00V		
141	AANBRENGEN MENG-IBETONGRANULAAT				
141010	Aanbrengen betongranulaat (250mm).	m2	2.500,00V		
141020	Aanbrengen hydraulisch menggranulaat (250 mm).	m2	5.420,00V		
141030	Aanbrengen hydraulisch menggranulaat (200 mm).	m2	2.200,00V		
142	SEMI-VERHARDING				
1422	<u>Aanbrengen grasbetonblokkenmat</u>				
142210	Aanbr. bermverhardingssysteem van grasbetonblokken	m2	40,00V		
15	VERHARDINGEN				
150	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1500	<u>Frezen asfaltverh. t.b.v. aansluiting, teervrij</u>				
150010	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting	m2	5,00V		
150020	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	5,60V		
150030	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	26,25V		
151	AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETO				
1510	<u>Aanbrengen asfaltbeton rotonde (PNB)</u>				
151010	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B + kleeflaag	ton	1.260,00V		
151020	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind (polymeer) +kleeflaag	ton	1.242,50V		
151030	Aanbr. dekl AC16surf (polymeer) 40mm,incl. kleefl	ton	750,00V		
1511	<u>Aanbrengen asfaltbeton toe- en afritten A2 (RWS)</u>				
151110	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-A + kleeflaag	ton	175,00V		
151120	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-A + kleeflaag	ton	167,00V		
151130	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-A +kleeflaag	ton	158,00V		
151140	Aanbrengen deklaag AC16 surf DL-A + kleeflaag	ton	300,00V		
1512	<u>Aanbrengen asfaltbeton fietspaden</u>				
151210	Aanbrengen onderlaag van asfaltbet. AC32 base OL-A	ton	300,00V		
151220	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 30mm, incl. kleefl	ton	142,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1513	<u>Aanbrengen streetprint</u>				
151310	Aanbr. dekl AC16surf (polymeer) 40mm,incl. kleefl	ton	7,50V		
151320	Aanbrengen streetprint bss in asfalt	m2	75,00V		
153	AANBRENGEN PREFAB BANDEN				
1530	<u>Aanbrengen verhoode rijbaanscheiding</u>				
153010	Zagen verharding.	m	315,00V		
153020	Frezen van asfalt.	m2	80,00V		
153030	Aanbrengen hechtmortel	m2	80,00V		
153040	Aanbrengen prefab scheidingsbanden.	m	155,00V		
153050	Aanbrengen prefab scheidingsbanden, verloopband.	m	1,00V		
153060	Aanbrengen prefab turbodruppel	st	1,00V		
153070	Pasmaken van betonbanden.	st	5,00V		
154	AANBRENGEN GESTORTE BANDEN				
1540	<u>Aanbrengen rotondeband</u>				
154010	Aanbrengen gestorte rotondeband van beton	m	200,00V		
1541	<u>Aanbrengen kantopsluiting gestorte betonstrook RWS</u>				
154110	Aanbr gestorte betonstrook met RWS-bandprof. 2str	m	1.160,00V		
154120	Verwijderen sparingen t.b.v. te stellen kolken	st	45,00V		
154130	Aanbr gestorte betonstrook met RWS-bandprof. 1str	m	230,00V		
1542	<u>Aanbrengen overige voegen en voegvullingen</u>				
154220	Aanbrengen voegprofiel aansluiting beton-asfalt	m	1.390,00V		
154230	Aanbrengen voegvulling ethafoam, dik 10 mm	m	500,00V		
154240	Aanbrengen voegvulling met ethafoam, dik 10mm.	m	180,00V		
155	AANBRENGEN PRINTBETON				
1550	<u>Aanbrengen printbetonverharding</u>				
155030	Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,25 m	m2	320,00V		
155040	Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,25 m	m2	45,00V		
158	AANBRENGEN BESTRATINGEN				
1580	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
158010	Afwerken zandbed	m2	2.200,00V		
158030	Aanbrengen straatlaag van straatzand	m2	555,00V		
158040	Aanbrengen straatlaag van gestabiliseerd zand	m2	1.050,00V		
158050	Zagen en opbreken asfaltbeton (180 mm dik)	m	40,00V		
1582	<u>Aanbrengen bestratingen t.b.v. perron bushalte</u>				
158210	Aanbrengen prefab perronbanden 300/435x334 mm	m	44,00V		
158220	Aanbrengen prefab perronbanden, verloopbanden	m	4,00V		
158230	Aanbrengen betegels 300x300x45 mm (recycle)	m2	280,00V		
158240	Aanbrengen betegels, gidstegels, lijn	m2	40,00V		
158250	Aanbrengen betegels, noppentegel	m2	4,00V		
158260	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm	m	150,00V		
158270	* Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm	st	135,00V		
158280	* Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm	st	20,00V		
158290	* Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	50,00V		
1583	<u>Aanbrengen verhardingen middengeleiders</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
158350	Aanbrengen betonstraatstenen (zwart/wit)	m2	1.050,00V		
1584	<u>Aanbrengen verharding rammelstrook rotonde</u>				
158420	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	200,00V		
158430	Aanbrengen trottoirbanden in beton 130/150x250 mm	m	150,00V		
1585	<u>Aanbrengen bestratingen fietspaden</u>				
158530	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm (recycle)	m2	220,00V		
158560	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm	m	120,00V		
158570	* Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm	st	120,00V		
158590	* Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	20,00V		
1587	<u>Aanbrengen verharding bss onder viaduct</u>				
158710	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm	m	130,00V		
158720	* Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm	st	130,00V		
158740	* Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	10,00V		
158750	Aanbrengen betonstraatstenen (grijs)	m2	800,00V		
1589	<u>Aanbrengen streklagen en molgoten</u>				
158910	Aanbrengen molgoot.	m	280,00V		
158920	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	90,00V		
159	DIVERSEN				
1590	<u>Diverse bestratingen</u>				
159050	Aanbrengen betonstraatstenen, inritten	m2	50,00V		
1591	<u>Herstraten</u>				
159110	Herstraten betontegels, fietspad.	m2	10,00V		
159120	Herstraten betonstraatstenen.	m2	50,00V		
16	WEGBEBAKENING/AFSCHERMINGSVOORZIENING				
160	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
160010	Uitzetten van wegmarkeringen	EUR		N	
160020	Uitzetten van markeringsstippen.	EUR		N	
161	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST				
1610	<u>Markeringen op asfaltverhardingen</u>				
161010	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	2,00V		
161020	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,20 m ononderbr.)	km	1,00V		
161030	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,10 m ononderbr.)	km	0,10V		
161040	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1 0,15 m)	km	0,12V		
161050	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3 0,15 m)	km	0,20V		
161060	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 3 0,45 m)	km	0,22V		
161070	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,3 - 2,7 0,10 m)	km	0,25V		
161080	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,5 - 0,5 0,10 m)	km	0,01V		
161090	Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)	m2	114,00V		
161100	Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)	m2	111,00V		
161110	Aanbrengen mark. van voorgevormd markeringsmat.	st	4,00V		
164	AANBRENGEN GLASBOLREFLECTOREN				
164010	Leveren/aanbr. glasbolreflectoren type 360 Rondo	st	310,00V		
165	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR				
165010	Aanbrengen hectometerborden.	st	4,00V		
165020	Aanbrengen reflectorpalen.	st	50,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
165030	Aanbrengen rotondeportalen	st	4,00V		
165040	Aanbrengen verkeersbord met -paal, 3,30 m.	st	43,00V		
165050	Aanbrengen verkeersbord met -paal, 3,30 m, 2borden	st	4,00V		
165060	Aanbrengen verkeersborden met -paal, 3,60 m.	st	15,00V		
165070	Aanbrengen verkeersbord met -paal, 1,50 m.	st	5,00V		
165080	Aanbrengen verkeersbord met -zuil, 1,50 m.	st	1,00V		
165090	Aanbrengen verkeersbord met -paal, bochtschild.	st	4,00V		
165100	Plaatsen informatiebord Jagershorst/Manege, hergeb	st	2,00V		
165110	Plaatsen electronisch informatiebord, hergebr.	st	2,00V		
165120	Plaatsen kombord "Leende", hergebr.	st	2,00V		
165130	Plaatsen ANWB-paddestoel fietsroutes, hergebr.	st	1,00V		
166	AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN				
1660	<u>Geleiderailconstructies</u>				
166010	Aanbrengen geleiderail, in aardebaan F 2M 400-80	m	200,00V		
166030	Aanbrengen beëindiging.	st	4,00V		
18	TIJDELIJKE BYPASS				
1801	<u>Vorbereidend werk aanleg bypass</u>				
180110	Opschonen watergang.	m3	25,00V		
180120	Grond vervoeren, slib.	m3	25,00V		
180140	Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak.	m2	750,00V		
180170	Grond ontgraven uit cunet rijweg, bypass	m3	225,00V		
180180	Opbreken molgoot (breed 5 bss)	m	50,00V		
180190	Opbreken trottoirbanden (geleidebanden)	m	50,00V		
1802	<u>Aanbrengen verhardingsconstructie bypass</u>				
180210	Grond verwerken in cunet nieuwe fundering.	m3	225,00V		
180220	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	750,00V		
180230	Profilieren van oppervlakken.	m2	750,00V		
180250	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	700,00V		
180260	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B + kleeflaag	ton	140,00V		
180270	Aanbrengen deklaag AC16 surf DL-B + kleeflaag	ton	70,00V		
1803	<u>Markering en bebording bypass</u>				
180310	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken	km	1,00V		
180320	Aanbrengen lengtemarkering 1-3 streep	km	0,50V		
180330	Aanbrengen overige markering -wegenverf.	m2	30,00V		
180340	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR	N		
180350	Toepassen tijdelijke bebording bypass	EUR	N		
1804	<u>Verwijderen verhardingsconstructie bypass</u>				
180410	Volledig verw. lengtemarkering, 0,10.	m2	142,50V		
180420	Frezen van teervrij asfalt, geheel verwijderen	m2	700,00V		
180430	Opbreken betontegels.	m2	100,00V		
180440	Verwijderen funderingslaag t.p.v. bypass	m2	750,00V		
180450	Grond ontgraven uit cunet bypass	m3	175,00V		
180460	Aanbrengen geleidebanden (hergebruik)	m	50,00V		
180470	Aanbrengen molgoot.	m	50,00V		
6	INSTALLATIE WERKEN OVL				
61	OPRUIMINGSWERKEN				
610	VERWIJDEREN OVL-INSTALLATIE				
610010	Verwijderen verlichtingsobject, ca. 10,0 m.	st	27,00V		
610020	Verwijderen verlichtingsobject, ANWB-combi.	st	3,00V		
610030	Verwijderen verlichtingsobject, ca. 4,0 m.	st	6,00V		
610040	Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00V		
610050	Opbreken betontegels.	m2	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610060	Verwijderen van kunststofpalen rondom de OVL-kast.	st	5,00V		
610070	Verwijderen van mantelbuis.	m	5,00V		
610080	Verwijderen van mantelbuis.	m	5,00V		
610090	Graven en aanvullen sleuf .	m	400,00V		
610100	Verwijderen grondkabel.	m	400,00V		
62	GRONDWERK & BEKABELING				
620	GRONDWERK & BEKABELING OVL				
620010	Graven en aanvullen sleuf.	m	500,00V		
620020	Aanbrengen energiegrondkabel.	m	500,00V		
620030	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	18,00V		
63	AANLEG & INSTALLATIE OVL				
630	AANBRENGEN NIEUWE OVL-INSTALLATIE				
6301	<u>Lichtmasten OVL</u>				
630110	Aanbr. lichtmast eu lph 10m lamp SON-TPP 100W.	st	31,00V		
630120	Aanbr. lichtmast du lph 10m lamp SON-TPP 100W.	st	2,00V		
630130	Aanbrengen lichtmast lph 4m SON TPP 100W.	st	6,00V		
630310	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	3,00V		
630320	Aanbrengen betontegels.	m2	6,00V		
630330	Aanbrengen van kunststofpalen rondom OVL-kast.	st	15,00V		
630340	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	3,00V		
630350	Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.	m	3,00V		
630360	Aanbr. CAS Anti Sticker Systeem (of gelijkwaardig)	st	3,00V		
6304	<u>Nummeren OVL</u>				
630410	Aanbrengen objectnummer.	st	29,00V		
68	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
681	VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS OVL EN CIVI				
6810	<u>Revisiegegevens OVL</u>				
681010	Het verzorgen van complete documentatie OVL.	EUR		N	
6811	<u>Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen)</u>				
681110	Het verzorgen van complete documentatie riolering	EUR		N	
6812	<u>Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)</u>				
681210	Het verzorgen van complete documentatie verharding	EUR		N	
7	GROENVOORZIENINGEN				
70	OPRUIMINGSWERKEN				
703	BOSPLANTSOEN				
703010	Verwijderen begroeiing, bosschage.	are	8,50V		
704	HAAGPLANTSOEN				
704010	Verwijderen haag, ca. 0,80 m hoog.	m	100,00V		
704020	Verwijderen haag, ca. 5,00 m hoog.	m	30,00V		
707	BIJZONDERE VOORZIENINGEN				
707010	Schonen terrein.	EUR		N	
72	GRONDWERK / BEMESTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721	BOMEN				
721030	Diepspitten, aandrukken en egaliseren boomplantgat	are	1,00V		
721050	Bemesten bomen.	st	20,00V		
721060	Maken plantgat.	st	20,00V		
73	PLANTWERKZAAMHEDEN / INZAAIEN				
731	BOMEN				
731010	Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal.	st	20,00V		
731020	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	40,00V		
731030	Planten van bomen in plantgaten met draadkluit.	st	20,00V		
731040	Inwateren bomen direct na aanplant.	st	20,00V		
731050	Afdekken van boomspiegels.	st	20,00V		
731060	Leveren plantmateriaal, Platanus x acerifolia.	st	10,00V		
731070	Leveren plantmateriaal, Quercus robur.	st	10,00V		
734010	Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal.	st	3.412,00V		
734020	Planten van sierplantsoen.	st	3.412,00V		
734030	Leveren plantmateriaal, Molina caerulea	st	2.400,00V		
734040	Leveren plantmateriaal, Actrostapylos uva-ursi.	st	1.000,00V		
734050	Leveren plantmateriaal, Pinus sylvestris.	st	2,00V		
734060	Leveren plantmateriaal, Cornus sanguinea.	st	10,00V		
75	NAZORGWERKZAAMHEDEN VOLGEND OP AANLE				
751	BOMEN				
751010	Bijmaaien rondom boomspiegels.	st	40,00V		
751020	Onkruidvrijmaken boomspiegel.	st	160,00V		
751040	Controleren van bomen.	EUR	N		
751050	Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen.	st	4,00V		
751060	Vervangen kapotte of verloren gegane boombanden.	st	2,00V		
751070	Inboeten bomen.	st	2,00V		
751080	Leveren plantmateriaal t.b.v. inboet, bomen.	st	2,00V		
754010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	12.000,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	INFORMATIEVOORZIENINGEN				
800010	Toepassen informatiebord	st	2,00V		
811110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
811120	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	1,00V		
811130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
811210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
811220	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	1,00V		
811230	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
811310	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
811320	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	1,00V		
811330	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
811410	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
811420	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	1,00V		
811430	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
811510	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
811520	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	1,00V		
811530	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
811610	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
811620	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	8,00V		
811630	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
811710	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
811720	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	2,00V		
811730	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
811900	Toepassen tijd. bebording hulpdiensten.	st	8,00V		
811910	Toepassen tekstborden.	st	6,00V		
811920	Toepassen tijd. bebording "VERKEERSHINDER".	st	8,00V		
811930	Toepassen tijd. bebording "SITUATIE GEWIJZIGD".	st	8,00V		
811940	Toepassen omleidingsroutes enkelbaansweg OML-01.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811950	Toepassen omleidingsroutes enkelbaansweg OML-02.	EUR		N	
811960	Toepassen omleidingsroutes enkelbaansweg OML-03.	EUR		N	
811970	Toepassen omleidingsroutes enkelbaansweg OML-04.	EUR		N	
811980	Toepassen omleidingsroutes enkelbaansweg OML-05.	EUR		N	
811990	Toepassen omleidingsroutes enkelbaansweg OML-06.	EUR		N	
812010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
812020	Toepassen tijd. bebording.	EUR		N	
812200	Ontwerpwerkzaamheden tijdelijke verlichting.	EUR		N	
812210	Toepassen tijdelijke verlichting tbv autoverkeer.	EUR		N	
812220	Toepassen tijdelijke verlichting tbv fietsverkeer.	EUR		N	
82	T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
821	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
821010	T.b.s. straatmaker I	uur	80,00V		
821020	T.b.s. grondwerker wegenbouw	uur	80,00V		
821030	T.b.s. hovenier	uur	40,00V		
821040	T.b.s. verkeersregelaar	uur	80,00V		
822	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
822010	T.b.s. vrachtauto	uur	80,00V		
822020	T.b.s. hydraulische graafmachine	uur	80,00V		
822030	T.b.s. wiellader	uur	80,00V		
822040	T.b.s. compressor	uur	40,00V		
822050	T.b.s. hoogwerker	uur	20,00V		
822060	T.b.s. mobiele versnipperaar	uur	20,00V		
822070	T.b.s. bosmaaier	uur	20,00V		
822080	T.b.s. motorkettingzaag	uur	20,00V		
822090	T.b.s. tractor + motorspuit/tank	uur	20,00V		
822110	T.b.s. frees.	uur	40,00V		
822120	T.b.s. stobbefrees.	uur	20,00V		
83	DIRECTIEBEHOEFTE				
830030	Gebruik keet	EUR		N	
830040	Gebruik hulpmiddelen	EUR		N	
84	AAN TE LEVEREN PLANNEN				
8411	<u>VERKEERSMAATREGELEN</u>				
841110	Opstellen en indienen pva bereikbaarheid.	EUR		N	
8413	<u>OVERIGE PLANNEN</u>				
841310	Opstellen straatwerkplan.	EUR		N	
8416	<u>VOORZIENINGEN</u>				
841630	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
85	VOORBEREIDEND ONDERZOEK				
8510	<u>BOUWKUNDIGE VOOROPNAME</u>				
851010	Uitvoeren bouwkundige opname.	EUR		N	
8520	<u>PROEFSLEUVEN</u>				
852010	Graven proefsleuf incl. vastleggen gegevens.	st	30,00V		
852020	Opsporen kabels en leidingen.	st	30,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
86	ALGEMENE TERREIN WERKZAAMHEDEN				
8620	<u>BOOMBESCHERMING</u>				
862010	Toepassen stamommanteling bomen tot 0,50 m	st	10,00V		
8640	<u>TIJDELIJK DEPOT</u>				
864010	Toepassen tijdelijk werkdepot.	st	1,00V		
864020	Toepassen afzettingen van bouwhekken	EUR	N		
87	DAGBOEK/WEEKRAPPORTEN/BOUWVERSLAG				
870010	Opstellen en indienen dag/weekstaten.	EUR	N		
88	COORDINATIE WERKZAAMHEDEN DERDEN				
880010	Verzorgen afstemming met nutsbedrijven.	EUR	N		
880030	Verzorgen afstemming met hulpdiensten.	EUR	N		
89	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
8912	<u>Werkzaamheden t.b.v. omwonenden</u>				
891210	In kennis stellen aanwonenden.	EUR	N		
891220	Verzamelen huisvuil-containers.	EUR	N		
8919	<u>VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN</u>				
891920	Treffen voorzieningen kabels en leidingenkruising.	EUR	N		
891930	Treffen voorzieningen kabels&leidingen.	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein EUR				
910020	Opruimen werkterrein EUR				
910030	Aan- en afvoer materieel EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost onvoorzien.	EUR	50.000,00V		
950020	Uitgaven netwerkbedrijf Essent.	EUR	2.500,00V		
950030	Stelpost schakel- en verdeelinrichting.	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost verlichtingsarmaturen op ANWB mast.	EUR	2.500,00V		
950050	Stelpost inrichting bushalte.	EUR	5.000,00V		
950060	Stelpost levering elementenverhardingen	EUR	5.000,00V		
950070	Stelpost kabels & leidingen	EUR	10.000,00V		
950080	Stelpost coördinatie verplaatsen energiekast	EUR	2.500,00V		
950090	Stelpost opleveringscontrole	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	