

Nota van Inlichtingen behorende bij de aanbesteding Waakvlam Mobiele Bemaling (DIG-9664)				
Volgnummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Bestek/beschrijvend document	Inschrijvingsleidraad Case	Mobilisatie, uitwerking van de case.□ Genoemde bemalingscapaciteit (5 locaties a 25 m³/min.) kijken deels af van de gegevens uit de tekeningen.Hoe dienen wij hiermee om te gaan in ons plan?	De in bijlage 5 genoemde bemalingscapaciteit is niet van toepassing. U dient voor uitwerking van de case uit te gaan van 5 locaties a 25 m3/min
2	Aanbestedingsprocedure	Inschrijvingsleidraad scorebepaling	Op pagina 24 van de inschrijvingsleidraad, hoofdstuk 7, staat dat Kwaliteit meetelt voor 70% en de prijs voor 30%. Onder 7.1.1 en 7.1.2 wordt omschreven hoe de score van kwaliteit respectievelijk de prijs tot stand komt.□ Hoe wordt de uiteindelijke eind-/totaalscore bepaald?	K1=maximaal 700 punten, uw plan van aanpak scoort een 8 en daarmee 700*75%=525 punten; X1=maximaal 200 punten, u heeft op dit onderdeel de laagste inschrijfprijs en scoort daarmee 200 punten; X2=maximaal 100 punten, u heeft op dit onderdeel niet de laagste inschrijfprijs en scoort na berekening 50 punten. Uw eindscore is 525+200+50=775punten
3	Aanbestedingsprocedure	Inschrijvingsleidraad financieel criterium	Op pag. 28 van de Inschrijvingsleidraad wordt de berekening van het Financieel criterium uitgelegd. Begrijpen wij goed dat er een optelling van de uurtarieven plaatsvindt, zonder dat er per tarief een vermenigvuldiging met een fictief aantal uren plaatsvindt?	Uw aanname is correct, de tarieven worden opgeteld zonder vermenigvuldiging met een fictief aantal uren
4	Bestek/beschrijvend document	Tarievenblad	Bijlage 3 Tarievenblad, 2.4 toeslag. Wij missen de toeslag op zaterdag en zondag tussen 07:00 en 19:00 uur.	Zie wijzigingen in tarievenblad v2
5	Bestek/beschrijvend document	Tarievenblad	Bijlage 3 Tarievenblad, 2.2 Tarieven materieel. Dienen de tarieven voor materieel anders dan tractoren inclusief brandstof te zijn?	Tarieven voor materieel betreffen tarieven exclusief brandstof. Verbruikte brandstof zal separaat tegen de op het moment van inzet (datum melding door opdrachtgever tot plaatsing) geldende gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) worden afgerekend.
6	Bestek/beschrijvend document	Tarievenblad	Bijlage 3 Tarievenblad, 2.2 Tarieven materieel. U verwijst naar paragraaf 8.1.1 van de Inschrijvingsleidraad. Genoemde paragraaf bestaat niet?	Betreft paragraaf 7.1.2 in plaats van 8.1.1. Zie wijzigingen in tarievenblad v2
7	Bestek/beschrijvend document	Tarievenblad	Bijlage 3 Tarievenblad, 2.2 Tarieven materieel. Daar waar niet "(zonder bemanning)" is weergegeven, wordt materieel inclusief bemanning bedoeld?	Deze aanname is correct, waar de toevoeging (zonder bemanning) ontbreekt wordt materieel inclusief bemanning uitgevraagd.
8	Bestek/beschrijvend document	PvE C17 eis tijdstermijn bij calamiteit	U stelt in het Programma van eisen, onder C.17 dat opdrachtnemer binnen 2 uur op de opgegeven plaats aanwezig dient te zijn. Vervolgens eist u volgens de staffel in C.18 dat bijvoorbeeld binnen diezelfde 2 uur 8 pompen, resp. 6 uur en 20 pompen, geïnstalleerd en bedrijfsklaar dienen te zijn. Wij achten deze eis onmogelijk, daar dit afhankelijk is van het tijdstip van de melding, de locaties, hoeveelheid aan te leggen leidingwerk, wel of geen verkeersmaatregelen, bereikbaarheid, al dan niet aanwezig zijn van vaste opstelplaatsen etc. Wij verzoeken u deze eis naar redelijke maatstaven aan te passen.	200 m3/min (8 pompunits) dienen binnen <b>3</b> uur na telefonische melding geïnstalleerd en bedrijfsklaar te zijn; 500 m3/min dient binnen <b>6</b> uur na telefonische melding geïnstalleerd en bedrijfsklaar te zijn; 1000 m3/min dient binnen <b>24</b> uur na telefonische melding geïnstalleerd en bedrijfsklaar te zijn.
9	Bestek/beschrijvend document	Bemanning pompsets	U stelt in de Inschrijvingsleidraad onder 5.2.4. dat de inschrijver dient te beschikken over een gedegen veiligheidszorgsysteem, VCA***. Nu concluderen wij uit het Programma van Eisen en het Tarievenblad dat de pompen dienen te worden aangedreven door een tractor zonder bemanning?□ De aandrijving van een pomp door een tractor geschiedt normaliter door een zogenaamde "aftakas" met draaiende delen, welke nooit volledig kan worden afgeschermd. Wanneer nu een pomp met een onbemande tractor in opdracht van Rijnland staat te pompen en een persoon zou in aanraking komen met die aftakas en daardoor verwondingen oplopen, wie is daarvoor dan verantwoordelijk voor letselschade? Materiele schade door bijv. het drooglopen van een pomp door vervuiling of indrijven van drijfvuil, Het breken van een aftakas waarbij grote schade aan de pomp of tractor kan ontstaan, Schade door bediening van derden (Onbevoegde personen, of Vandalisme.□ Wij achten daarom bemanning noodzakelijk (verplicht) om aan ons veiligheidszorgsysteem te kunnen voldoen.□ Tenzij Rijnland de opdrachtnemer vrijstelt van die verantwoording voor letsel aan personen en materieel op zich neemt?□ NOTE: Navraag bij onze verzekeraar leerde het volgnde: Ongeacht welke WAM plichtige machine dan ook die onbeheerd in bedrijf gesteld is, is deze niet verzekerd, ook niet op een afgesloten terrein. Dus niet voor Brand, Diefstal, Vandalisme, Materiele schade en/of Persoonlijk letsel. Een uitzondering geldt voor z.g.n. stationaire machines met een volledige omkasting.	Er heeft overleg plaatsgevonden met de interne hogere veiligheidskundige. Aftakassen zijn CE-gecertificeerd en daarmee voldoende veilig in gebruik. Indien de noodzaak bestaat vanuit veiligheidsoverwegingen (letselschade) dan in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor bemensing van de tractor. Dit kan dus zijn wanneer TPI in bewoond gebied op openbare weg is geplaatst. Als het om verzekeringstechnische redenen noodzakelijk is om de pomp ten allen tijde te bemensen dan zijn de kosten hiervoor voor rekening van de <b>Opdrachtnemer</b>
10	Bestek/beschrijvend document	Informatie pompsets	Kunt u per huidige pompset een serie foto's aanleveren?	Nee, zie als bijlage toegevoegde overzicht "huidige pompen Opdrachtgever"
11	Bestek/beschrijvend document	Informatie pompsets	Om een goede inschrijving te kunnen doen, hebben wij een complete lijst nodig, waarin weergegeven welk(e) type pomp(en), hoeveelheid leidingwerk per pomp, of dit al dan niet in verzamelkratten is opgeslagen, Welke lengtes hebben de leidingen ? En wat is het gewicht van de leidingen ? (i.v.m. Arboregelgeving) etc., Hoeveel m² per pomp, leidingwerk en toebehoren aan opslagruimte is benodigd en wat is de staat van onderhoud?	Zie als bijlage toegevoegde overzicht "huidige pompen Opdrachtgever". Voor nieuwe door opdrachtgever aan te schaffen pompen dient uitgegaan te worden van Veneroni's 25 m3/min of gelijkwaardig.
12	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 1 Raamovereenkomst ontbreekt	Verwezen wordt, o.a. in het Programma van Eisen onder C.28, naar een bijlage 1 van de Raamovereenkomst. Deze bijlage, die in de Raamovereenkomst zelf "bijlage 2" wordt genoemd, is niet ingevuld.	Zie als bijlage toegevoegde overzicht "huidige pompen Opdrachtgever".
13	Bestek/beschrijvend document	Plaats van uitvoering	In de aankondiging, II.2.3 Plaats van uitvoering: genoemd wordt Agglomeratie Leiden en Bollenstreek; voornaamste plaats van uitvoering Leiden, Haarlem, Zoetermeer. In het Programma van Eisen, onder C.16, wordt over "het beheergebied van Rijnland" gesproken. Betreft de plaats van uitvoering het hele beheergebied van Rijnland of een deel daarvan en zo ja, welk deel?	Plaats van uitvoering betreft het gehele beheergebied van Rijnland. <a href="http://rijnland.webgispublisher.nl/?map=Rijnland_viewer">http://rijnland.webgispublisher.nl/?map=Rijnland_viewer</a>
14	Bestek/beschrijvend document	n.a.	Hoe wordt omgegaan indien gebruik moet worden gemaakt van wegen waar een gesloten verklaring geldt voor trekkers om de locatie te bereiken?	Onderneming voert werkzaamheden uit met in acht neming van geldende wet- en regelgeving. Verkrijgen van benodigde vergunningen, ontheffingen of toestemmingen is de verantwoordelijkheid van de <b>Opdrachtnemer</b>
15	Bestek/beschrijvend document	n.a.	Volgens het PvE wordt indexering enkel toegepast op de manuur tarieven, kan dit worden aangepast op zowel de manuur- en machine tarieven?	Nee, enkel manuur tarieven mogen worden geïndexeerd. Verbruikte brandstof zal separaat tegen de op het moment van inzet (datum melding door opdrachtgever tot plaatsing) geldende gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) worden afgerekend.
16	Bestek/beschrijvend document	n.a.	Wat zijn de hoeveelheden van de toebehoren (aanvoerbuizen, afvoerbuizen, bochten, leidingbruggen en afzetmaterieel)?	Uitgaan van 10 meter zuigleiding en 25 meter persleiding per pompset (niet zijnde Veneroni of gelijkwaardig). Bij Veneroni's geen zuigleiding. 4 bochten per pompset. Afzetzetting conform CROW96B. 4 leidingbruggen totaal.
17	Bestek/beschrijvend document	n.a.	Hoe wordt omgegaan met schades welke gemaakt zijn bij ingelanden om de aangewezen locatie te bereiken?	Waar mogelijk schade te verwachten is aan percelen of eigendommen van derden zal de uitvoering van werkzaamheden in nauw overleg met de Opdrachtgever worden uitgevoerd. Na uitvoering van werkzaamheden niet te voorkomen schade aan percelen en eigendommen van derden zullen door HHR aan derden worden vergoed.
18	Bestek/beschrijvend document	n.a.	Hoe wordt omgegaan indien percelen van ingelanden betreden moeten worden om de locatie te bereiken? En als de perceeleigenaar ons de toegang weigert?	Onderneming is verantwoordelijk voor communicatie met belanghebbenden. Bij conflicten zal HHR hierin bemiddelen.
19	Bestek/beschrijvend document	n.a.	Moeten de toebehoren ook gestald worden in een overdekte stalling?	De door HHR ter beschikking gestelde Mobiele Noodpompen met toebehoren, dienen door opdrachtnemer gestald te worden in (een) overdekte stalling(en) zodat deze niet aan weersinvloeden worden blootgesteld.
20	Bestek/beschrijvend document	n.a.	In het PvE wordt onder punt 22 het volgende omschreven: 'Alle voor Rijnland uit die beletselen voortvloeiende schades komen voor rekening van de opdrachtnemer'. Welke schades worden hiermee bedoeld en hoe wordt het schadebedrag bepaald? Zijn dit ook de schades die niet zijn veroorzaakt door de aannemer? Wat is het maximale bedrag waarvoor de aannemer aansprakelijk kan worden gesteld?	Zie de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018), artikel 19
21	Bestek/beschrijvend document	n.a.	Ons personeel valt niet onder de CAO Bouw en Infra, kan de toeslag bijzondere uren worden aangepast op de in onze CAO geldende vergoeding?	De huidige toeslagen bijzondere uren zoals weergegeven op tarievenblad v2 blijven van kracht.
22	Aanbestedingsprocedure	n.a.	Wie of wat zijn de functies van de beoordelaars?	Beoordelaars betreffen materiedeskundigen in verschillende functies
23	Bestek/beschrijvend document	n.a.	De eis om 8 pompen binnen 2 uur na 1e melding operationeel te hebben is niet reëel, als deze pompen op een moeilijk bereikbare locatie geplaatst moeten worden en dan ook nog worden voorzien van een lange afvoerbuis of i.c.m. een drempel. Dit strookt ook niet met de eisen die worden gesteld bij punt 16 en 17 in de PvE, hierin wordt gesteld dat we binnen 1 uur vanaf bedrijfslocatie moeten vertrekken en binnen 2 uur op locatie zijn (dit laatste is wel haalbaar).	200 m3/min (8 pompunits) dienen binnen <b>3</b> uur na telefonische melding geïnstalleerd en bedrijfsklaar te zijn; 500 m3/min dient binnen <b>6</b> uur na telefonische melding geïnstalleerd en bedrijfsklaar te zijn; 1000 m3/min dient binnen <b>24</b> uur na telefonische melding geïnstalleerd en bedrijfsklaar te zijn.
24	Bestek/beschrijvend document	n.a.	Stelt de opdrachtgever een handboek ter beschikking met de juiste actuele gegevens □ waar de pompen geplaatst kunnen worden met gegevens omtrent opvoerhoogte, contactpersonen, een drempel over de weg etc.?	Het in de vraag beschreven handboek is in ontwikkeling en zal indien beschikbaar tijdens looptijd van de overeenkomst aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
25	Bestek/beschrijvend document	n.a.	Hoe wordt het leidingwerk beschikbaar gesteld ? Los of in stapelbare rekken of in verrijdbare rekken?	Leidingwerk wordt beschikbaar gesteld in stapelbare rekken
26	Bestek/beschrijvend document	n.a.	Met hoeveel m2 opslagruimte moeten we voor de toebehoren rekening houden?	Opdrachtgever kan hier geen eenduidig antwoord op geven en acht dit afhankelijk van wijze van opslaan.
27	Bestek/beschrijvend document	n.a.	Met hoeveel m2 opslagruimte moeten we per pomp rekening houden ?	Opdrachtgever kan hier geen eenduidig antwoord op geven en acht dit afhankelijk van wijze van opslaan.
28	Bestek/beschrijvend document	n.a.	Kunnen wij er vanuit gaan dat alle noodbemalingen die door Rijnland geplaatst gaan worden daadwerkelijk ook door de opdrachtnemer uitgevoerd worden?	Opdrachtgever is verantwoordelijk tot 1000m3. Dit geldt uitsluitend voor de noodbemaling welke in opdracht van de Calamiteitenorganisatie van Rijnland geplaatst dient te worden.
29	Aanbestedingsprocedure	n.a.	Kan de inschrijfdatum worden uitgesteld? Na het verstrekken van de inlichtingen hebben wij nog maximaal 7 werkdagen om een juiste aanbesteding te doen terwijl voor het beantwoorden van de vragen 10 werkdagen staan en voor het beoordelen van de plannen 9 werkdagen beschikbaar zijn.	Termijnen zullen op TenderNed worden aangepast