

Bijlage Conformiteitsverklaring Houtversnipperaar

	Eis of wens	Eisen en wensen	Voldoet	Toelichting of verwijzing
Uitgangspunten				
1	E	De aangeboden configuratie dient opgeleverd te worden conform alle geldende Europese en/of Nederlandse voorschriften, normen, bepalingen, richtlijnen en wetten. Daarnaast dient te worden opgeleverd conform alle op de inschrijfdatum bekende toekomstige voorschriften, normen, bepalingen, richtlijnen en wetten.		
2	E	Onderdelen dienen binnen één werkdag te worden geleverd.		
3	E	De gewenste leverdatum is 1 september 2019, eerder is toegestaan echter de garantie- en servicetermijn gaat niet eerder in dan vanaf 1 september 2019. Wel dient er bij eerdere levering garantie en service te worden verleend. Inschrijver dient in zijn offerte de leverdatum of de levertermijn vanaf datum definitieve gunning op te geven.		
4	E	De houtversnipperaar dient bij aflevering geschikt te zijn voor het op moment van gunning in gebruik zijnde trekkende voertuig (Claas 530 Arion) en andere trekkende voertuigen van vergelijkbare aard.		
De houtversnipperaar dient te zijn voorzien van/heeft een:				
5	E	Tandemstel met een gedwongen bestuurbare as.		
6	E	De versnipperaar dient geschikt te zijn voor het versnipperen van rondhout 300 mm en voorzien te zijn van verticale invoerrollen.		
7	E	Capaciteit tot 40 m ³ /uur.		
8	E	Inhoud voor opslag van de houtsnippers van minimaal 13 m ³ .		
9	E	Kraan voor de invoer van de te versnipperen takken.		
10	E	Op afstand bedienbare, draadloze, Multi controle joy-stick, voorzien van een omkeer regeling.		
11	E	De houtversnipperaar dient, middels hydraulische steunpoten, stabiel te blijven staan tijdens het uitvoeren van de snipperwerkzaamheden. Deze hydraulische steunpoten zijn bedienbaar middels de afstandsbediening.		
12		De houtversnipperaar dient te zijn voorzien van no-stress en een bedrijfsurenteller.		
13	E	K80 kogel koppeling, inclusief de levering en montage van de ondertrekhaak hiervoor aan de tractor.		
14	E	Bij maximale belading van de snippercombinatie mag geen insporing van de banden optreden.		
15	E	Load-sensing aansturing.		
16	E	De versnipperaar dient minimaal te kunnen kiepen in een container van 3 meter hoog en dient in ieder geval rechts kiepend te zijn.		
17	W	Vrijloopaandrijflijn op de houtversnipperaar en is bij voorkeur vol oliebad gelagerd.		
18	E	Luchtberemming.		
19	E	Kraan met een bereik van minimaal 6.50 meter inclusief rotator en een meertanden grijper. Geschikt voor de werkzaamheden zoals beschreven in dit document. Wanneer		

	Eis of wens	Eisen en wensen	Voldoet	Toelichting of verwijzing
		de inschrijver dit nodig acht, voorzien van een verzwaarde hoofdcilinder.		
20	E	Hijskracht op vier meter afstand van het hart van de kraan van minimaal 850 kg, op volle lengte (minimaal 6500 mm) een hijskracht van minimaal 400 kg.		
21	E	Actiebebording met ledverlichting, conform de geldende eisen, die vanuit het trekkend voertuig bediend kan worden.		
22	E	Camera achter op de combi, op een dusdanige manier afgeschermd dat deze bij het uitvoeren van de werkzaamheden niet kan beschadigen. De te leveren en te monteren monitor ten behoeve van de camera achter op de combi dient in de tractor te worden gemonteerd, inclusief de aansluiting van de camera.		
23	E	Alle verlichting uitgevoerd in LED.		
24	E	Een waterdichte opberg box aan/onder de houtversnipperaar met de volgende minimale afmetingen: • Lengte 100cm • Hoogte 50 cm • Diepte 45 cm		
25	E	Er dient voorkomen te worden dat snippers bij de blaaspijp opspatten.		
26	E	Aan de achterzijde van het actiebord dient een voorziening te zijn aangebracht voor het opbergen van een hark.		
27	E	Varkens neus stekker voor alle 12V aansluitingen van de houtversnipperaar naar het trekkend voertuig .		
28	E	De blaaspijp dient, middels de afstandsbediening, in horizontale en verticale richting gesteld te kunnen worden zodat een optimale verdeling van de houtsnippers in de opslagruimte van de houtsnippers mogelijk is.		
29	E	De houtversnipperaar dient een af fabriek kraan ingevoerde schijven versnipperaar te zijn (dus geen omgebouwde hand ingevoerde versnipperaar).		

Ondergetekende verklaart dat hij deze conformiteitsverklaring, rechtens vertegenwoordigende Inschrijver, naar waarheid heeft ingevuld en ondertekend.

Datum:	
Naam (bedrijf):	
Gevestigd te (plaats):	
Naam ondergetekende:	
Functie:	
Handtekening :	