ALGEMENE UITGANGSPUNTEN:
- alle maten in meters tenzij anders is vermeld
- alle hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- hoeken aangegeven in het 360° graden stelsel
- maten en peilen in het werk controleren afwijkingen melden bij de directie
- gebruikte tekenstandaard NLCS v3.0

LEGENDA

- Aanbrengen geprefabriceerde betonplaat, d=140 mm, incl. funderingslaag, d=250 mm en straatlaag, d=50 mm
- Aanbrengen betonverharding, d=230 mm, incl. funderingslaag, d=250 mm
- Aanbrengen betonverharding, d=280 mm, incl. funderingslaag, d=250 mm en kunststof deklaag
- Herplaatsen betonfundatie, d=700 mm
- Inzaaien terrein
- Trafoput BU/Trafoput OR/Trafoput LU (STABU-deel)

OVERZICHT PROJECTGEBIED OP DE VLIEGBASIS VOLKEL

Vervangen vliegveldverlichting
parallelbaan vliegbasis Volkel (Civieltechnisch)
Specificatie:
Nieuwe situatie
Baanvak 10

	Eigenaar:	Dienst Vastgoed Defensie
Objectnummer: 45H03	*Ontwerper:*	*Ziut*
Ontwerpnummer:	*Auteur:*	*P.L.F. van den Brekel*
Besteknummer: 207.11.0963.29	*Gecontroleerd:*	*ing. H.J.W.G. Tomassen*
Projectnummer: 2001339	*Datum:*	*12-03-2013*
Fase: Bestek	*Schaal:*	*1:500*
Versie: A	*Formaat:*	*A0*
Blad: C30 *van* 22		
Tekeningnummer: 45H03-Bestek-2001339-C/-A-00		

Commando DienstenCentra
Ministerie van Defensie

wijz	datum	naam	aard van de wijziging

BAANVAK 10

BAANVAK 10

60.000
60.000
60.000
60.000
2.000
2.700
1.500
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
1.500
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
– Zagen asfaltverharding
– Aanbrengen kunststof bermplanken, 3,00 m h.o.h.
– Aanbrengen rij betontegels 300x150x60 mm in stampbeton
9.918

BAANVAK 10

BAANVAK 9