

Beoordelingsformulier richtlijnen voor webapplicaties
versie 2.3
9 januari 2017

De leverancier wordt verzocht om per beveiligingsrichtlijn, indien van toepassing, aan te geven of de betreffende applicatie hieraan voldoet en evt. de toelichting in te vullen. Tevens zijn vragen opgenomen m.b.t. specifieke beveiligingsmaatregelen. Dit formulier is bedoeld om de antwoorden te toetsen op basis van het risicoprofiel dat de Provincie heeft bepaald op basis van een business impactanalyse.

Voor een beschrijving van de beveiligingsrichtlijnen en bijbehorende maatregelen wordt verwezen naar de [documenten "ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties" van het Nationaal Cyber Security Centrum \(NCSC\), versie 2015](#).

Bedrijfsnaam: _____
Naam applicatie: _____
Risicoprofiel Business Impactanalyse: Hoog / Midden / Laag (doorhalen wat niet van toepassing is)

Alle vragen die van toepassing zijn m.b.t. **Must have** dienen te worden beantwoord met Ja of Nee. Dit betreft knock out criteria die meegenomen worden in de beoordeling.

De vragen waarbij in de opmerking staat vermeld: 'Alleen relevant voor cloud.' betreffen vragen voor de leverancier indien het een cloudapplicatie betreft. In geval van een on-premise oplossing zijn dit interne richtlijnen die moeten worden getoetst tijdens de concretiseringsfase.

Het is de bedoeling dat de leverancier de vragenlijst zo compleet mogelijk invult en ondertekent. Dit getekende formulier zal onderdeel uitmaken van het contract met de gekozen leverancier.

De overige vragen zijn geclassificeerd als Should have of **Could have**. Deze worden beoordeeld op basis van de gegeven antwoorden.

Vragenlijst o.b.v. beveiligingsrichtlijnen NCSC (Classificatie Provincie XXX bevat voorbeeld Provincie XXX)

Nr.	Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn NCSC	Classificatie NCSC	Classificatie Provincie XXX	Applicatie voldoet hieraan (J/N)	Opmerkingen
Beleidsdomein					
B.01	De organisatie formuleert een informatiebeveiligingsbeleid en besteedt hierin specifiek aandacht aan webapplicatie-gerelateerde onderwerpen zoals dataclassificatie, toegangsvoorziening en kwetsbaarhedenbeheer.	Hoog	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
B.02	Het toegangsvoorzieningsbeleid formuleert, op basis van eisen en wensen van de organisatie, richtlijnen voor de organisatorische en technische inrichting (ontwerp) van de processen en middelen, waarmee de toegang en het gebruik van ICT-diensten gereguleerd wordt.	Hoog	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.

Nr.	Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn NCSC	Classificatie NCSC	Classificatie Provincie XXX	Applicatie voldoet hieraan (J/N)	Opmerkingen
B.03	Voor de webapplicatieomgeving wordt risicomanagement uitgevoerd waarbij (web)applicaties en hun ondersteunende infrastructuur zowel tijdens ontwikkeling als tijdens operationeel gebruik periodiek worden onderworpen aan een (informatie) risicoanalyse.	Hoog	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
B.04	Het cryptografiebeleid formuleert eisen die worden gesteld aan processen en procedures rond het beheer van cryptografisch materiaal en de opslag en distributie van dit materiaal.	Hoog	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
B.05	In een contract met een derde partij voor de uitbestede levering of beheer van een web-applicatie (als dienst) zijn de beveiligingseisen en -wensen vastgelegd en op het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld.	Hoog	Must have	J/N	Dit ingevulde en ondertekende formulier wordt onderdeel van het contract.
B.06	De organisatie heeft de actuele documentatie van het ICT landschap vastgelegd, met daarin de bedrijfsprocessen, de technische componenten, hun onderlinge samenhang en de ICT-beveiligingsarchitectuur.	Midden	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
Uitvoeringsdomein - toegangsvoorzieningsmiddelen					
U/ TV.01	Het toegangsvoorzieningsbeleid formuleert, op basis van eisen en wensen van de organisatie, richtlijnen voor de organisatorische en technische inrichting (ontwerp) van de processen en middelen, waarmee de toegang en het gebruik van ICT-diensten gereguleerd wordt.	Hoog	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
Uitvoeringsdomein - webapplicaties					
U/ WA.01	Het operationeel beleid voor webapplicaties bevat richtlijnen en instructies en procedures met betrekking tot ontwikkeling, onderhoud en uitfasering van webapplicaties	Hoog	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
U/ WA.02	Het webapplicatiebeheer is procesmatig en procedureel ingericht, waarbij geautoriseerde beheerders op basis van functieprofielen taken verrichten.	Midden	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
U/ WA.03	De webapplicatie beperkt de mogelijkheid tot manipulatie door de invoer te normaliseren en te valideren, voordat deze invoer wordt verwerkt.	Hoog	Must have	J/N	
U/ WA.04	De webapplicatie beperkt de uitvoer tot waarden die (veilig) verwerkt kunnen worden door deze te normaliseren.	Hoog	Must have	J/N	
U/ WA.05	De webapplicatie garandeert de betrouwbaarheid van informatie door toepassing van privacybevorderende en cryptografische technieken.	Hoog	Should have	J/N	
U/ WA.06	De webapplicatie beperkt de informatie in de uitvoer tot de informatie die voor het functioneren van belang is.	Hoog	Could have	J/N	
U/ WA.07	De webapplicatie communiceert alleen met onder- en achterliggende systemen op basis van statisch geconfigureerde (geparametriseerde) queries en commando's en uitsluitend ten behoeve van de noodzakelijke functionaliteit.	Hoog	Should have	J/N	
Nr.	Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn NCSC	Classi-	Classi-	Applicatie	Opmerkingen

		ficatie NCSC	ficatie Provincie XXX	voldoet hieraan (J/N)	
U/ WA.08	De (gebruikers)sessie die ontstaat na het succesvol aanmelden van een gebruiker, kent een beperkte levensduur en de gebruiker kan deze sessie zelf beëindigen.	Hoog	Must have	J/N	
U/ WA.09	Voor het implementeren, integreren en onderhouden van webapplicaties zijn architectuur- en beveiligingsvoorschriften beschikbaar.	Hoog	Should have	J/N	
Uitvoeringsdomein - Platformen en webserver					
U/ PW.01	Het operationeel beleid voor platformen en webserver formuleert richtlijnen, instructies en procedures voor inrichting en beheer van platformen en webserver.	Hoog	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
U/ PW.02	De webserver garandeert specifieke kenmerken van de inhoud van de protocollen.	Hoog	Should have	J/N	
U/ PW.03	De webserver is ingericht volgens een configuratie-baseline.	Hoog	Must have	J/N	
U/ PW.04	Kritieke delen van systemen (bijv. subprocessen, bestanden) beschermen door isolatie van overige delen.	Hoog	Should have	J/N	
U/ PW.05	Het beheer van platformen maakt gebruik van veilige (communicatie)protocollen voor het ontsluiten van beheermechanismen en wordt uitgevoerd conform het operationeel beleid voor platformen.	Hoog	Must have	J/N	
U/ PW.06	Ieder platform filtert het netwerkverkeer met behulp van een lokale firewall, zodat het netwerkverkeer beperkt is tot de bekende, toegestane communicatiestromen.	Hoog	Could have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
U/ PW.07	Voor het configureren van platformen is een hardeningrichtlijn beschikbaar	Hoog	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
U/ PW.08	Voor het implementeren, integreren en onderhouden van platformen en webserver zijn architectuurvoorschriften en beveiligingsvoorschriften beschikbaar.	Midden	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
Uitvoeringsdomein - Netwerken					
U/ NW.01	Het operationeel beleid voor netwerken formuleert richtlijnen, instructies en procedures voor inrichting en beheer van netwerken.	Midden	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
U/ NW.02	Het netwerk is gebaseerd op betrouwbare netwerkcomponenten, ondersteund door redundantie.	Hoog	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
U/ NW.03	Het netwerk is gescheiden in logische en fysieke domeinen (zones), in het bijzonder is er een DMZ die tussen het interne netwerk en het internet gepositioneerd is.	Hoog	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
U/ NW.04	De netwerkcomponenten en het netwerkverkeer worden beschermd door middel van protectie- en detectiemechanismen.	Hoog	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
Nr.	Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn NCSC	Classi- ficatie	Classi- ficatie	Applicatie voldoet	Opmerkingen

		NCSC	Provincie XXX	hieraan (J/N)	
U/ NW.05	Binnen de productieomgeving zijn beheer- en productieverkeer van elkaar afgeschermd.	Hoog	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
U/ NW.06	Voor het configureren van netwerken is een hardeningrichtlijn beschikbaar.	Hoog	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
U/ NW.07	De opzet van het netwerk garandeert dat alle gebruikers langs dezelfde netwerkpaden toegang krijgen tot webapplicaties, ongeacht hun fysieke locatie.	Hoog	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
U/ NW.08	Voor het implementeren, integreren en onderhouden van netwerken zijn architectuurvoorschriften, beveiligingsvoorschriften en de benodigde documentatie beschikbaar.	Hoog	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
Beheersingsdomein (control)					
C.01	Het servicemanagementbeleid formuleert richtlijnen voor beheerprocessen, controleactiviteiten en rapportages ten behoeve van het beheer van ICT-diensten.	Midden	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
C.02	De inrichting en de beveiliging van de webapplicaties (scope) wordt procesmatig en procedureel gecontroleerd (compliancechecks) op basis van vastgestelde beveiligingsrichtlijnen en een vastgestelde webapplicatie-architectuur.	Midden	Should have	J/N	
C.03	Vulnerability assessments (security scans) worden procesmatig en procedureel uitgevoerd op de ICT-componenten van de webapplicatie (scope).	Hoog	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
C.04	Penetratietests worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de webapplicatie (scope).	Hoog	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
C.05	De functionaris verantwoordelijk voor de technische controlefunctie van de webapplicaties voert periodiek (technische) evaluaties van de beveiligingsfunctionaliteit van de webapplicaties uit.	Midden	Should have	J/N	
C.06	In de webapplicatieomgeving zijn signaleringsfuncties (registratie en detectie) actief en efficiënt, effectief en beveiligd ingericht.	Hoog	Should have	J/N	
C.07	De loggings- en detectie-informatie (registraties en alarmeringen) en de condities van de beveiliging van ICT-systemen worden regelmatig gemonitord (bewaakt, geanalyseerd) en de bevindingen gerapporteerd.	Hoog	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
C.08	Wijzigingenbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van webapplicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd.	Hoog	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
C.09	Patchmanagement is procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, zodanig uitgevoerd dat laatste (beveiligings) patches tijdig zijn geïnstalleerd in de ICT-voorzieningen.	Hoog	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.

Nr.	Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn NCSC	Classificatie NCSC	Classificatie Provincie XXX	Applicatie voldoet hieraan (J/N)	Opmerkingen
C.10	Beschikbaarheidsbeheer wordt is procesmatig ingericht, zodat bij calamiteiten de webapplicaties binnen de gestelde termijn wordt hersteld en voortgezet.	Hoog	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
C.11	Het configuratiebeheer is procesmatig ingericht en zorgt ervoor dat slechts operationele websites in gebruik zijn.	Hoog	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.

Vragen m.b.t. specifieke beveiligingsmaatregelen

Nr.	Vraag	Classificatie Provincie XXX	Applicatie voldoet hieraan (J/N)	Opmerkingen
A0-01	Wordt er gebruik gemaakt van DNSSEC voor DNS-services.	Should have	J/N	
A0-02	De volgende open beveiligingsstandaarden zijn verplicht voor overheden en staan op de pas-toe-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie: DKIM, SPF en DNSSEC. Worden deze ondersteund?	Must have	J/N	
A0-03	De volgende open beveiligingsstandaarden worden zoveel mogelijk toegepast: DMARC en STARTTLS. Worden deze ondersteund?	Should have		
A0-04	Wordt er 2-factor authenticatie toegepast. Graag toelichten op welke wijze.	Should have	J/N	
A0-05	Heeft u een wachtwoordbeleid voor uw applicatie (beschrijf deze) en welke technische maatregelen zijn genomen om sterke wachtwoorden af te dwingen.	Must have	J/N	
A0-06	Heeft u een procedure voor het wijzigen van wachtwoorden en op welke wijze is geregeld dat dit op de veilige manier plaatsvindt. A.u.b. kort beschrijven hoe deze procedure verloopt.	Must have	J/N	
A0-07a	Zijn er mogelijkheden v.w.b. single sign-on, zo ja: welke.	Must have	J/N	
A0-07b	Applicaties zijn zoveel mogelijk toegankelijk via Kerberos authenticatie.	Should have	J/N	
A0-07c	Applicaties zijn zoveel mogelijk toegankelijk via het LDAP protocol.	Should have	J/N	
A0-08	Is het mogelijk om IP-blokking te implementeren (bijv. de applicatie uitsluitend beschikbaar stellen voor gebruik vanaf het netwerk van de specifieke klant).	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
A0-09	Gebruikt u cryptografische protocollen zoals SSL en/of TLS en welke versies.	Must have	J/N	
A0-10	Zijn de SSL-certificaten op een trusted niveau vastgelegd en zo ja, welke: EV (Extended validation, hoog niveau), organisatie validatie (midden-hoog niveau), domeinnaam validatie (laagste niveau) of het hoogste niveau van	Should have	J/N	

	PKI.			
A0-11	Is het mogelijk dat informatie in de database versleuteld opgeslagen wordt m.b.v. een certificaat van de gegevenseigenaar (in dit geval Provincie XXX).	Should have	J/N	
A0-12	Heeft u Hash algoritmes gebruikt voor het ondertekenen van het certificaat en zo ja welke (beschrijven).	Should have	J/N	

Vragenlijst Dienstverleningsniveau

Nr.	Vraag	Classificatie Provincie XXX	Applicatie voldoet hieraan (J/N)	Opmerkingen
Certificering				
D0-01	Beschikt u in het kader van informatiebeveiliging over een ISO27001 certificering of een andere Assurance (ISAE3000/ISAE3402) verklaring. Zo nee, is de informatiebeveiliging op dit moment op vergelijkbare wijze als ISO27001 certificering geborgd. A.u.b. hierover meer informatie aanleveren.	Must have (i.g.v. cloud)	J/N	I.g.v. hoog risico is dit in elk geval een Must have
D0-02	Wilt u ons de meest recente rapportages toesturen m.b.t. audits en resultaten van de penetratietest.	Should have	J/N	
D0-03	Bent u als leverancier bereid om mee te werken aan een penetratietest, uitgevoerd in opdracht van Provincie XXX op elk gewenst moment door een externe onafhankelijke partij.	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
D0-04	Bent u als leverancier bereid om mee te werken aan een audit, uitgevoerd in opdracht van Provincie XXX op elk gewenst moment met een maximale frequentie van een keer per jaar, op eigen kosten een onderzoek naar de werking van de beveiligingsmaatregelen te laten uitvoeren door een gezamenlijk vast te stellen externe auditor.	Should have	J/N	
D0-05	Heeft u als leverancier de broncode en technische documentatie betreffende product ten behoeve van Provincie XXX gedeponneerd bij een escrow leverancier.	Should have	J/N	
Eigenaarschap van data				
D1-01	Wat zijn de garanties dat de Provincie XXX in alle gevallen eigenaar blijft van de gegevens.	Must have	J/N	
D1-02	Kan de data door de functionele applicatiebeheerder van Provincie XXX op een eenvoudige wijze volledig worden geëxporteerd en zo ja, op welke wijze (beschrijven).	Should have	J/N	
D1-03	Geeft u garanties m.b.t. de volledige beschikbaarheid van alle provinciale data indien uw bedrijf wordt beëindigd of in geval van een faillissement en is dit evt. notarieel vastgelegd.	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
D1-04	Is de backup van de database geregeld. Zo ja, op welke wijze (beschrijven) en kunt u toelichten wat de mogelijkheden zijn voor wat betreft de restore van (een deel van) de gegevens.	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
D1-05	Heeft uw webapplicatie mogelijkheden m.b.t. archivering, bijv. export van metadata in XML-formaat + document en zo ja, welke (beschrijven).	Must have	J/N	

Nr.	Vraag	Classificatie Provincie XXX	Applicatie voldoet hieraan (J/N)	Opmerkingen
D1-06	Werkt u volledig mee aan het beschikbaar stellen van alle provinciale data indien de Provincie XXX wenst over te stappen naar een andere dienstverlener.	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
D1-07	Werkt u volledig mee aan de conversie van alle provinciale data in geval van overgang naar een vernieuwde versie van uw software.	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
Locaties data-opslag				
D2-01	Wordt provinciale data, inclusief backups van de data alleen in datacentra in Nederland opgeslagen. Graag toelichten.	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
D2-02	Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in het land waar de data is opgeslagen in overeenstemming met de Nederlandse wet –en regelgeving.	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
Authenticatie				
D3-01	Is authenticatie (toegang tot de applicatie) en autorisatie (toegang binnen de applicatie) geregeld en zo ja: op welke wijze. A.u.b. beknopt omschrijven hoe dit is ingericht.	Must have	J/N	
Beschikbaarheid				
D4-01	Geeft u garanties m.b.t. de beschikbaarheid van het systeem, zo ja, welke (beschrijven).	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
D4-02	Heeft u een onderhoudswindow ingeregeld (periode waarbinnen het systeem niet beschikbaar is vanwege onderhoud), zo ja: welke (beschrijven).	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
D4-03	Geeft u garanties af m.b.t. gemiddelde en maximale response tijd voor de interactieve toepassingen, zo ja: welke (beschrijven).	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
D4-04	Geeft u garanties af m.b.t. de batchturnaround-tijd voor de achtergrondtoepassingen, zo ja: welke (beschrijven).	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
D4-05	Geeft het systeem vooraf aan de gebruiker een indicatie van de te verwachten tijdsduur van een batch-turnaround-tijd van achtergrondprocessen.	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
D4-06	Is de applicatie inclusief de onderliggende gegevensopslag technisch schaalbaar, zo ja: op welke wijze (beschrijven).	Must have	J/N	
D4-07	Is de functionele schaalbaarheid van de applicatie en onderliggende gegevensopslag onderdeel van de standaard dienstverlening.	Should have	J/N	
Incident management				
D5-01	Worden alle klanten waarop het betrekking heeft ingelicht op het moment dat er zich een beveiligingsincident heeft voorgedaan.	Should have	J/N	
Algemene juridische aspecten				
D6-01	Voldoet u als cloud provider aantoonbaar aan van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving.	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
D6-02	De cloud provider mag tijdens de looptijd van de overeenkomst niet eenzijdig belangrijke wijzigingen doorvoeren in de dienstverlening. Kunt u	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.

	aan deze eis voldoen.			
D6-03	De Provincie XXX behoudt zich het recht om te wisselen van leverancier (exit-clausule) om het risico van 'vendor lock-in' te voorkomen. Kunt u aan deze eis voldoen.	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
D6-04	In de overeenkomst dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt over verantwoordelijkheden m.b.t klant en leverancier (afhankelijk van het soort cloud-applicatie). Graag ontvangen wij van u meer informatie over de basis-opzet hiervan, bijvoorbeeld in de vorm van een model-overeenkomst.	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
D6-05	De Provincie XXX beschikt over een model-bewerkersovereenkomst om te waarborgen dat de verplichtingen die vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op de verantwoordelijke rusten, ook door de bewerkers worden nageleefd. Dit in het kader van de nieuwe meldplicht datalekken en de verscherpte Europese privacywetgeving. De Provincie XXX wil op basis hiervan tijdens de concretiseringsfase samen met de beoogd opdrachtnemer de definitieve tekst samenstellen en een bewerkingsovereenkomst afsluiten. Gaat u hiermee akkoord?	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud en indien de beoogd opdrachtnemer bewerker is volgens de definitief van de Wbp.
Archivering				
D7-01	Alle PDF documenten dienen in het PDF/A (1-a) formaat te worden geleverd zodat duurzame toegankelijkheid van informatie kan worden gegarandeerd. Is dit het geval.	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
D7-02	Geborgd dient te worden dat te allen tijde een actuele kopie van de informatie voor provincie beschikbaar is t.b.v. overdracht. Kunt u aan deze eis voldoen. A.u.b. het proces kort beschrijven.	Must have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
D7-03	Beschikt de oplossing over functionaliteit waarmee de functioneel beheerder in staat is om de data, met het oog op de archiefwet, selectief te kunnen vernietigen.	Should have	J/N/NVT	Alleen relevant voor cloud.
Werkplek				
W0-01	Onze huidige standaard werkplek bestaat uit de volgende componenten: - Besturingssysteem: Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise en - KA software: MS Office Voldoet uw systeem aan deze eisen.	Must have	J/N	
W0-03	Voor via internet beschikbare openbare webapplicaties geldt dat deze zoveel mogelijk browseronafhankelijk dienen te zijn (HTML5), indien van toepassing ook geschikt voor mobiele devices (responsive design). In principe dienen de meest gebruikte webbrowsers te worden ondersteund. Dit betreft de volgende producten (bron: http://gs.statcounter.com/): - Google Chrome, Mozilla Firefox en Apple Safari (laatste stabiele versie) - Microsoft Internet Explorer (versie 11 en hoger) Daarnaast: Microsoft Edge (i.v.m. sterke toename Windows 10 devices)	Must have	J/N	

	Voldoet uw systeem aan deze eisen.			
W0-04	Kan de toepassing zonder aanvullende plug-ins voor de webbrowser probleemloos functioneren. Zo nee, welke plug-ins zijn nodig en waarvoor.	Should have	J/N	
W0-05	Als een mobiele applicatie wordt aangeboden dan dienen de meest gebruikte besturingssystemen te worden ondersteund. Dit betreft de volgende besturingssystemen: iOS, Android, Windows.	Must have	J/N	
	Voldoet uw systeem aan dezen eisen.			

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld

Bedrijfsnaam: _____

Naam: _____

Functie: _____

Datum ondertekening: _____

Plaats ondertekening: _____

Handtekening: _____