

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: K018-06 Terra 2

Toevoegingen/wijzigingen opdrachtgever

Diverse besteksposten en hoeveelheden gewijzigd.

Diverse besteksposten vervallen.

Diverse hoeveelheden gewijzigd.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

K018-UO-BP-TW2	Beplantingsplan (versie 1.1)
K018-BE-DS-TB1	Doorsnede B-B BRM Riolering (versie 1.3)
K018-BE-DS-TB2	Doorsnede F-F BRM Riolering (versie 1.4)
K018-BE-DS-TB2W3	Doorsnede G-G BRM Riolering (versie 1.3)
K018-BE-DS-TW1	Doorsnede B-B nieuwe situatie (versie 4.1)
K018-BE-DS-TW2	Doorsnede F-F nieuwe situatie (versie 4.1)
K018-BE-DS-TW3	Doorsnede G-G nieuwe situatie (versie 4.1)
K018-BE-GW-TB2	Grondwerk en tijdelijke riolering (versie 2.2)
K018-UO-GW-TW2	Grondwerk (versie 1.1)
K018-UO-NS-TW2	Nieuwe situatie (versie 1.1)
K018-BE-OB-TB2	Oeverbescherming (versie 2.2)
K018-UO-OB-TW2	Oeverbescherming woonrijpmaken (versie 1.1)
K018-UO-SN-TW2	Bebording-Straatnamen (versie 1.1)
K018-BE-VH-TB2	Verharding-bouwwegen (versie 4.1)
K018-BE-VH-TB2A	Verharding-bouwstraten (versie 2.3)
K018-UO-RI-TB2	Riolering (versie 3.1)

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221020			Bestekspost + hoeveelheid gewijzigd				
221020	220201		Grond vervoeren.	m3	428,00	V	
			Betreft: vervoeren van grond naar centraal depot				
			vrijgekomen volgens besteksposten:				
			401010	m3			304,00 I
			401020	m3			72,00 I
			401040	m3			52,00 I
			Bereikbaarheid depot conform bestekspost 831010				
			Grondsoort: grond				
			Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de verwerkte				
			hoeveelheid van bovengenoemde besteksposten				
		2.	Vervoeren naar: centraal depot verwerking volgens				
			bestekspost 232220				
			Afstand enkele reis naar depot: ca. 1 kilometer.				
232220			Hoeveelheid gewijzigd				
232220	220301		Grond verwerken in centraal depot	m3	428,00	V	
			Situering: in overleg met directie				
			Bereikbaarheid depot conform bestekspost 831010				
			Grondsoort: grond	m3			428,00 I
			Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan vervoer				
			conform bestekspost 221020				
		.9.	Op hopen van max. 2,0m				
		. . .1. . .	Taluds 1 : 1				
401050			Bestekspost vervallen				
401050	510399		Maken groenvakken.	m2		V	
			Betreft: maken van groenvakken t.b.v. aanbrengen				
			gazon				
			Grondsoort: grond				
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
			1 : 3				
			Diepte groenvak: 0,20 m				
			Vrijgekomen grond vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 221020				
401110			Bestekspost vervallen				
401110	220301		Grond verwerken in groenvak	m3		V	
			Betreft: grond verwerken in groenvakken t.b.v.				
			gazon				
			Grondsoort: Teelgrond met organisch stofgehalte				
			van minimaal 5%				
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
		1.	Hoogte 0,20 m				
		.1.	Zonder overhoogte				
		. .6. . . .	Bovenoppervlakte 1475 m2				
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		2	Verdichten volgens bestekspostnr. 401160				
401160			Bestekspost vervallen				
401160	220413		Verdichten grond.	m2		V	
			Betreft: verdichten Teelgrond in groenvakken				
			t.b.v. gazon				
			Grondsoort: Teelgrond				
		1.	Oppervlakken: vlak				
		. .9. . . .	Laagdikte 0,20 m, verdichten tot 1,5 Mpa/cm²				
			Grond verdichten volgens voorschriften leverancier				
							