

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek met kenmerk: K018-17 Van der Hulst 2A

**Toevoegingen/wijzigingen opdrachtgever**

Diverse besteksposten en hoeveelheden gewijzigd.

Diverse besteksposten vervallen.

Diverse hoeveelheden gewijzigd.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| K018-UO-BP-HW2A | Beplantingsplan (versie 1.1)                |
| K018-BE-GW-HB2  | Grondwerk bouwrijpmaken (versie 2.2)        |
| K018-UO-GW-HW2A | Grondwerk woonrijpmaken (versie 1.1)        |
| K018-UO-NS-HW2A | Nieuwe situatie (versie 1.1)                |
| K018-BE-OB-HB2  | Oeverbescherming (versie 2.2)               |
| K018-UO-OB-HW2A | Oeverbescherming woonrijpmaken (versie 1.1) |
| K018-UO-SN-HW2A | Bebording-Straatnamen (versie 1.1)          |
| K018-BE-VH-HB2  | Verharding-bouwwegen (versie 4.1)           |
| K018-BE-VH-HB2A | Verharding-bouwstraten (versie 2.2)         |
| K018-UO-RI-HB2  | Riolering overzichtstekening (versie 3.1)   |

## **2.2 Nadere beschrijving**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                             |                                   |  |
| 221020                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost + hoeveelheid gewijzigd                |              |                                             |                                   |  |
| 221020                      | 220201          | . . . . .                         | Grond vervoeren.                                   | m3           | 50,00 V                                     |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: vervoeren van grond naar centraal depot   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | vrijgekomen volgens besteksposten:                 |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | 401010                                             | m3           |                                             | 16,00 I                           |  |
|                             |                 | . . . . .                         | 401020                                             | m3           |                                             | 16,00 I                           |  |
|                             |                 | . . . . .                         | 401040                                             | m3           |                                             | 18,00 I                           |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Bereikbaarheid depot conform bestekspost 831010    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Grondsoort: grond                                  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de verwerkte  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | hoeveelheid van bovengenoemde besteksposten        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Vervoeren naar: centraal depot verwerking volgens  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | bestekspost 232220                                 |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Afstand enkele reis naar depot: ca. 1 kilometer.   |              |                                             |                                   |  |
| 232220                      |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid gewijzigd                              |              |                                             |                                   |  |
| 232220                      | 220301          | . . . . .                         | Grond verwerken in centraal depot                  | m3           | 50,00 V                                     |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Grond verwerken in depot                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Bereikbaarheid depot conform bestekspost 831010    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Grondsoort: grond                                  | m3           |                                             | 50,00 I                           |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan vervoer    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | conform bestekspost 221020                         |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Op hopen van max. 2,0m                             |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . .1. . .                       | Taluds 1 : 1                                       |              |                                             |                                   |  |
| 401050                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervallen                              |              |                                             |                                   |  |
| 401050                      | 510399          | . . . . .                         | Maken groenvakken.                                 | m2           |                                             | V                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: maken van groenvakken t.b.v. aanbrengen   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | gazon                                              |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Grondsoort: grond                                  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | 1 : 3                                              |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Diepte groenvak: 0,20 m                            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen grond vervoeren volgens                |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | bestekspostnr. 221020                              |              |                                             |                                   |  |
| 401110                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervallen                              |              |                                             |                                   |  |
| 401110                      | 220301          | . . . . .                         | Grond verwerken in groenvak                        | m3           |                                             | V                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: grond verwerken in groenvakken t.b.v.     |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | gazon                                              |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Grondsoort: Teelgrond met organisch stofgehalte    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | van minimaal 5%                                    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | theoretisch profiel van verwerking                 |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Hoogte 0,20 m                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Zonder overhoogte                                  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . .6. . . .                       | Bovenoppervlakte 1475 m2                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . .1. .                       | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .2                        | Verdichten volgens bestekspostnr. 401160           |              |                                             |                                   |  |
| 401160                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost vervallen                              |              |                                             |                                   |  |
| 401160                      | 220413          | . . . . .                         | Verdichten grond.                                  | m2           |                                             | V                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: verdichten Teelgrond in groenvakken       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | t.b.v. gazon                                       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Grondsoort: Teelgrond                              |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Oppervlakken: vlak                                 |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . .9. . . .                       | Laagdikte 0,20 m, verdichten tot 1,5 Mpa/cm²       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Grond verdichten volgens voorschriften leverancier |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                             |                                   |  |