

Programma	eisen per ruimte									afwerking per ruimte				E-installatie per ruimte						W-installatie per ruimte			
	aantal ruimtes	oppervlakte m2 fno	totaal m2 fno	min. Lengte	min. Breedte	laag	werkplekken (per ruimte)	daglicht	plafond	vloer	wand	zijlicht deur/transparantie	wifi*	data**	wcd	camera	verlichting	toegangscntrole	koud	koud/warm	vuilwaterafvoer	ventilatie	
<i>maaiveld</i>																							
Parkeerplaatsen auto's	op maaiveld	80	13,75	1.100	5,15	2,50	MV	-	-	-	-	-	1	4	J	T	J						
Parkeerplaatsen miva			20	17,5	5,15	3,50	MV	-	-	-	-	-	-	-	J	T	J						
Parkeerplaatsen fietsen		1200	0,9	1.080	2,25	0,40	MV	-	-	-	-	-	1	2	J	T	J						
Parkeerplaatsen brommers		75	1,75	131	1,75	1,00	MV	-	-	-	-	-	-	-	J	T	J						

* aansluitpunt voor wifi (data + wcd)
** aansluitpunt excl. aansluiting wifi

totaal terrein netto **2.329** m2
netto / bruto **50%** **4.658** m2

Entree (Front Office + Back Office)

omschrijving	locatie	aantal	oppervlakte m2 fno	totaal m2 fno	min. Lengte	min. Breedte	laag	werkplekken (per ruimte)	daglicht	plafond	vloer	wand	zijlicht deur/transparantie	wifi*	data**	wcd	camera	verlichting	toegangscntrole	koud	koud/warm	vuilwaterafvoer	ventilatie
Ontvangsthal	centrale entree	1	25	25			BG	-	J	L	B	B	-	2	2	4	J	L	J	-	-	-	S
Infodesk Front Office	1 balie- + 1 werkplek	1	16	16			BG	2	N	SG	TP	S	J	2	10	22	J	L	J	-	-	-	S
Reproruimte	groter dan facilitaire corners	1	20	20			BG	-	N	SG	M	S	J	-	4	10	N	L	J	-	-	-	S
Facilitair beheer	2 werkplekken	2	6	12			BG	2	J	SG	TP	S	J	2	4	4	N	L	J	-	-	-	S
ICT	2 werkplekken	2	6	12			BG	2	J	SG	TP	S	J	2	2	10	N	L	J	-	-	-	S
Financiële administratie	2 werkplekken	2	6	12			BG	2	J	SG	TP	S	J	2	2	4	N	L	J	-	-	-	S
Leerlingenadministratie	2 werkplekken	2	6	12			BG	2	J	SG	TP	S	J	2	2	4	N	L	J	-	-	-	S
EHBO / Kolfkamer / Ruimte	plek voor ligbed, koelkast en relaxstoel	1	8	8	2,50	2,50	BG	-	N	SG	M	S	N	-	-	4	N	L	J	-	1	1	S

subtotaal 117

Centrale voorzieningen (HART)

omschrijving	locatie	aantal	oppervlakte m2 fno	totaal m2 fno	min. Lengte	min. Breedte	laag	werkplekken (per ruimte)	daglicht	plafond	vloer	wand	zijlicht deur/transparantie	wifi*	data**	wcd	camera	verlichting	toegangscntrole	koud	koud/warm	vuilwaterafvoer	ventilatie
Aula / kantine / restaurant	1 m2 per leerling (uitgaande van 400)	400	1	400			BG	-	J	L	M	A	-	20	4	50	J	L	-	1	-	1	S
Patio	niet in ruimtebeslag						BG	-	-	-	tuin	-	-	-	-	4	J	Buiten	-	1	-	-	-
Keuken	incl. uitgiftebalie	1	25	25			BG	-	N	SV	H	H	N	-	8	54	N	H	J	-	2	2	E
Spoelkeuken	-	1	8	8			BG	-	N	SV	H	H	N	-	-	6	N	H	J	-	2	2	E
Opslag keuken	-	1	8	8			BG	-	N	SV	H	H	N	-	-	4	N	H	J	-	-	-	E
Mediatheek (stiltewerkplekken)	1 balie- + 1 werkplekken	2	35	70			BG	-	N	SG	M	S	J	2	4	20	J	L	N	-	-	-	S
Tribunetrap	-	1	70	70	NVT	8,00	BG/EV	-	V	L	L	A	-	2	2	4	J	L	-	-	-	-	S
Leerlingenruimte bovenbouw (Ad Interim)	-	1	35	35			BG	-	J	SG	M	A	J	2	2	20	J	L	J	-	-	-	S
Lockers - nabij leerpleinen	ca. 5 per m2	1000	0,2	200			BG/EV	-	N	SG	M	A	-	-	10	10	J	L	-	-	-	-	S

subtotaal 816

Kantoren, spreekkamers en docentenruimte

omschrijving	locatie	aantal	oppervlakte m2 fno	totaal m2 fno	min. Lengte	min. Breedte	laag	werkplekken (per ruimte)	daglicht	plafond	vloer	wand	zijlicht deur/transparantie	wifi*	data**	wcd	camera	verlichting	toegangscntrole	koud	koud/warm	vuilwaterafvoer	ventilatie
Directiekamer incl. overleg	Yvonne Leenders	1	22	22	3,50	3,50	BG	1	J	SG	TP	S	J	2	3	8	N	L	J	-	-	-	S
Directiekamer excl. overleg	Hans Abels (liefst juist alleen overlegplek)	1	15	15	3,00	3,00	BG	1	J	SG	TP	S	J	2	2	6	N	L	J	-	-	-	S
Secretariaat	4 werkplekken	1	24	24			BG	4	J	SG	TP	S	J	2	6	8	N	L	J	-	-	-	S
Examenkluis	benaderbaar alleen via secretariaat	1	6	6	2,00	2,00	BG	-	N	SG	M	S	N	-	-	2	N	L	J	-	-	-	S
(Docenten)werkplekken	10 flexwerkplekken - 2 ruimtes	2	60	120			BG	10	J	SG	M	S	J	6	4	16	N	L	J	-	-	-	S
Pantry / koffiehoeke	incl. verblijf personeel	1	50	50	6,00	6,00	BG	-	N	SG	M	A	J	2	-	20	N	L	-	3	1	1	S
Spreekkamer - 4p	bij docentenwerkplek OF entree	2	8	16	2,50	3,50	BG/EV	-	N	SG	TP	S	J	2	-	4	N	L	N	-	-	-	S
Spreekkamer - 6 p	bij docentenwerkplek OF entree	2	12	24	3,00	3,00	BG	-	N	SG	TP	S	J	2	-	4	N	L	N	-	-	-	S
Spreekkamer - 16 p	-	1	60	60	7,00	7,00	BG	-	N	SG	TP	S	J	2	-	8	N	L	N	-	-	-	S

subtotaal 337

Onderwijsvoorzieningen

omschrijving	locatie	aantal	oppervlakte m2 fno	totaal m2 fno	min. Lengte	min. Breedte	laag	werkplekken (per ruimte)	daglicht	plafond	vloer	wand	zijlicht deur/transparantie	wifi*	data**	wcd	camera	verlichting	toegangscntrole	koud	koud/warm	vuilwaterafvoer	ventilatie	
Leerpleinen	combineren met gangen	4	75	300	6,00	6,00	BG/EV	-	V	SG	M	A	-	4	2	20	J	L	-	-	-	-	S	
Zelfstudie bovenbouw	combineren met gangen	2	70	140	6,00	6,00	BG/EV	-	V	SG	M	A	-	4	2	20	J	L	-	-	-	-	S	
Projectruimte - 4 persoons	2/leerplein	8	8	64	2,50	2,50	BG/EV	-	N	SG	M	A	J	-	-	2	J	L	N	-	-	-	S	
Projectruimte - 6 persoons	2/leerplein	8	12	96	2,50	2,50	BG/EV	-	N	SG	M	A	J	-	-	4	J	L	N	-	-	-	S	
Facilitaire corner	printvoorziening (nis in gang)	4	2	8	1,50	1,00	BG/EV	-	N	SG	M	A	-	-	1	2	N	L	-	-	-	-	S	
Archief/opslag per leerplein	-	4	8	32	2,00	2,00	BG/EV	-	N	SG	M	S/B	N	-	-	2	N	L	J	-	-	-	S	
Theorielokaal - 32 leerlingen	30 lokalen	37	60	2.220	7,00	7	BG/EV	-	J	SG	M	S	J	2	2	14	N	L	J	-	-	-	S	
Theorielokaal - 25 leerlingen	0 lokalen	0	50	0	6,00	6	BG/EV	-	J	SG	M	S	J	2	2	12	N	L	J	-	-	-	S	
Praktijklokaal Natuurkunde	32 leerlingen	2	80	160	7,00	7,00	BG	-	J	SG	M	A	J	2	2	70	N	L	J	-	4	4	S	
Praktijklokaal Scheikunde	32 leerlingen	2	80	160	7,00	7,00	BG	-	J	SG	M	A	J	2	2	70	N	L	J	-	4	4	E	
Sciencelokaal	16 leerlingen	1	60	60	7,00	7,00	BG	-	J															
Opslag chemie	-	1	20	20	2,00	2,00	BG	-	J															
Praktijklokaal Biologie	32 leerlingen	2	80	160	7,00	7,00	BG	-	J	SG	M	A	J	2	2	70	N	L	J	-	4	4	E	
Kantoor TOA	1/praktijk (BINASK), kan gezamenlijk	1	50	50	7,00	7,00	BG	3	J	SG	M	A	J	2	6	18	N	L	J	-	3	3	E	
Computerlokaal	32 leerlingen	2	60	120	7,00	7,00	BG	-	J	SG	M	S	J	2	32	70	N	L	J	-	-	-	S	

Tekenlokaal	32 leerlingen	2	80	160	7,00	7,00	BG	-	J
Handvaardigheidslokaal	32 leerlingen	2	80	160	7,00	7,00	BG	-	J
CKV lokaal	32 leerlingen	1	60	60	7,00	7,00	BG	-	J
AV lokaal	32 leerlingen	1	60	60	7,00	7,00	BG	-	J
Werkplaats	32 leerlingen	1	80	80	7,00	7,00	BG	-	J
Donkere kamer		1	8	8	2,00	2,00	BG	-	n
Opslag klei		1	8	8	2,00	2,00	BG	-	n
Opslag werkstukken OB		1	15	15	2,00	2,00	BG	-	n
Opslag werkstukken BB		1	15	15	2,00	2,00	BG	-	n
Opslag algemeen beeldende vakken		1	8	8	2,00	2,00	BG	-	n
Opslag algemeen BINASK		1	8	8	2,00	2,00	BG	-	n
Kantoor Teamleider (Mavo/Havo/VWO (2x)/Kunskap)	1/leerplein	4	10	40	2,50	2,50	BG/EV	5	J
Gymlokaal - bestaande handhaven	ca. 900 m2 BVO								

subtotaal 4.212

Logistieke ruimten

Vuilopslag	Extern (ca. 20 m2)	0	20	0			-	-	N
Logistieke ruimte	-	1	25	25	4,00	4,00	BG	-	N
Opslag/berging	Algemeen	1	45	45	5,00	5,00	BG	-	N
Archief	-	1	25	25	4,00	4,00	BG	-	N
Schoonmaakhok	1/verdieping, ruimte voor 3 karren	2	10	20	2,50	2,50	BG/EV	1	N
Installatietechnische ruimtes	in opslag fno - bvo								

subtotaal 115

Sanitair

Toiletten studenten	in opslag fno - bvo	conform bouwbesluit					beide	-	N
Toiletten medewerkers / docenten	in opslag fno - bvo	conform bouwbesluit					??	-	N
Miva toiletten	in opslag fno - bvo	conform bouwbesluit					beide	-	N
Douche	in opslag fno - bvo	2 x tpv gymzalen			1,60	0,80	0	-	N

subtotaal 0

totaal fno 5.597
totaal bvo 70% 7.996 excl. terrein

35

SG	M	A	J
SG	M	A	J
SG	M	A	J
SG	TP	A	J
SG	M	A	J
SG	M	S/B	N
SG	M	S/B	N
SG	M	S/B	N
SG	M	S/B	N
SG	M	S/B	N
SG	M	S/B	N
SG	T	S	J

2	2	14	N	L	J	-	-	-	S
2	2	14	N	L	J	-	-	-	S
2	2	14	N	L	J	-	-	-	S
2	2	14	N	L	J	-	-	-	S
2	2	14	N	L	J	-	-	-	S
-	-	2	N	L	J	-	-	-	S
-	-	2	N	L	J	-	-	-	S
-	-	2	N	L	J	-	-	-	S
-	-	2	N	L	J	-	-	-	S
-	-	2	N	L	J	-	-	-	S
-	-	2	N	L	J	-	-	-	S
2	1	2	N	L	J	-	-	-	S
4	??	-	N	sl	J				

-	CV	B	N
-	B	B	N
SG	B	S/B	N
SG	M	S/B	N
SG	G	TG	N
-	B	S/B	N

-	-	2	N	SL	-	1	-	1	E
-	-	2	N	SL	J	1 (buiten)	-	-	S
-	-	2	N	SL	J	-	-	-	S
-	-	2	N	SL	J	-	-	-	S
-	-	4	N	SL	J	-	1	1	S
-	-	4	N	SL	J	-	-	-	S

SV	G	TG	N
SV	G	TG	N
SV	G	TG	N
SV	G	TG	N

-	-	2	N	P	N	1	-	2	E
-	-	2	N	P	J	1	-	1	E
-	-	2	N	P	N	1	-	1	E
-	-	1	N	PW	N	-	1	1	E