

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende planning van de bestekswerkzaamheden:
- Start bouw sluis 1 juli 2013, oplevering sluis 15 oktober 2013, inclusief alle bewegingswerken;
 - Aan- en afvoer vanaf Vrijenburgerweg en bouwlocatie van de sluis bereikbaar via Havenspoorpad;
 - Ten behoeve van de bouw van de sluis mag de watergang ter plaatse van de bouwlocatie middels twee dammen worden drooggezet;
 - Zuidelijk pad mag ten tijde van bouw sluis niet worden afgesloten (is gedurende de bouw van de sluis de omleidingsroute voor fietsverkeer);
 - Heiwerk brug 3 en brug 9B na gereed komen sluis en ingebruikname van Havenspoorpad als fietsroute;
 - De bruggen 3 en 9B gereed uiterlijk 15 november 2013;
 - Werkterrein aan noordzijde Havenspoorpad mag - indien gewenst - tijdelijk uitgebreid middels afdichting van de sloot, waarbij doorstroming via een duiker is verzekerd;
 - Doorgraven van watergang vanaf Havenspoorpad naar Noordelijk waterplas nadat de sluis gereed is en fuinctioneert;
 - Doorgraven van watergang onder brug 3 en 9B nadat de dam ten westen van brug 9B gereed is;
 - Composiet bruggen (brug 2A, 3, 7A, 9B en 17) afroepbaar vanaf 16 september 2013.