

## **Bijlage 6**

### **Minimale Inspectiepunten automatische schuifpoorten en slagbomen**

Inspectie/onderhoud aan schuifpoorten en slagbomen

- Controleren veiligheid en bereikbaarheid
- Object schoon achterlaten
- Algemene toestand van de poort controleren.
- Rechtstand van de gehele poortconstructie controleren.
- Poort op handbediening controleren en testen
- Controleren op coating- en zinkbeschadigingen
- Loopwielen uitlijnen en controleren, zo nodig vervangen
- Geleide wielen controleren en zo nodig vervangen
- Rail/loopvlak controleren en schoonmaken
- Controleren bevestiging kopstijl en evt. vastzetten
- Controleren borging oploopblok kopstijl
- Controleren werking sluiting (handbediende poort)
- Controleren dichtwaai-beveiliging (handbediende poort)
- Positie vleugel t.o.v. aanslagportaal controleren/bijstellen
- Positie vleugel t.o.v. achteroploop controleren/bijstellen
- Werking persoonsbeveiliging controleren
- Werking noodstop controleren
- Uittilbeveiliging SHB controleren
- Steunrol bij VPB controleren
- Hekwerkaansluitingen/gaas tussen portalen controleren
- Reclamebordjes controleren en eventueel vervangen
- (Automatische) ontkoppeling controleren en testen
- Aandrijving schoonmaken.
- Alle anker- en boutbevestigingen controleren.
- Lasverbindingen controleren.
- Motorkast en installatiekast schoonmaken.
- Rail / loopvlak controleren en schoonmaken.
- Werking van de rem controleren.
- Alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen smeren.
- Kabel en kabelspanner controleren.
- Oliepeil reductiekast controleren en eventueel bijvullen.
- Poortbalans controleren.
- Motorkast en steunen controleren op beschadigingen
- Motor controleren op lekkages
- Aansturing en afstelling rem van motorreductor controleren
- Slipkoppeling testen
- Tandwiel/heugel of ketting controleren, zonodig vervangen
- Motorbesturingsprint/PLC controleren
- Eindposities controleren en zonodig bijstellen
- Denhalonkabel spannen, controleren/vervangen
- Slijtbusjes vaste spoel controleren/vervangen
- Bewegende beveiliging sluiten testen en meten
- Bewegende beveiliging open testen en meten
- Portaalbeveiligingen sluiten testen en meten
- Portaalbeveiligingen open testen en meten

- Controleren en isolatiewaarde meten lus buitenzijde
- Controleren en isolatiewaarde meten lus binnenzijde(1)
- Controleren en isolatiewaarde meten lus binnenzijde(2)
- Cyclusteller waarde noteren (HMD230)
- Controle voedingsspanning 230V
- Infrarood testen, schoonmaken en zonodig bijstellen
- Verkeerslichten controleren en defecte lampen vervangen
- Evt. deurcontact werking controleren
- Installatiekast verwarming controleren
- Poortstandsignalerings controleren
- Controleren, testen van overige (bedienings)componenten
- Controleren gele waarschuwingsbordjes op aanwezigheid en leesbaarheid
- Logboek bijwerken