

Bijlage 6

Minimale Inspectiepunten elektrische en handmatige hef- en roldeuren

Inspectie/onderhoud aan hef en roldeuren:

- Minimaal eenmaal jaarlijks veren controleren en eventueel stellen
- lagers en rollers smeren
- Controle van alle koppelingen, afstellingen en bevestigingen.
- Controleren veiligheid en bereikbaarheid
- Object schoon achterlaten
- Controle op de algehele conditie van het deurblad, slot, grendel, afdichtingsrubbers.
- Controleren geleiderails, aanslagkanten, afdichting, stootbuffers.
- Het controleren en afstellen van beslag zoals de geleiderollen, rolhouders en scharnieren
- Het controleren en eventueel bijstellen van het balanceersysteem, onder andere veerhouders, torsieveren, spandoppen en lagers
- Het controleren van de staakabels, kabeltrommels, kabelklemmen, kabelconsoles en keerschuiif
- He eventueel vervangen van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals scharnieren, geleiderollen, geleiderolhouders, etc
- Het controleren van de veerbreukbeveiliging.

Indien elektrische bediening aanwezig is:

- Controle toerental- beveiliging
- Controle/afstelling onderloopbeveiliging en , indien aanwezig loopdeurbeveiliging
- Controle/afstelling slipkoppeling
- Controle/afstelling eindschakelaars
- Controle/afstelling kettingspanning
- Controle/afstelling ontkoppeling
- Controle/afstelling bediening, mechanische gedeelte.