

De tabel bevat de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de standaard elementen die in Condor worden geregistreerd.

Enkele opmerkingen over de tabel:

- De documentbenaming wijkt in enkele gevallen af van de wettelijke benaming;
- De looptijd kan afwijken van de wettelijke verplichting voor een element in de specifieke situatie;
- Er kunnen geen rechten aan deze tabel worden ontleent.

Een korte toelichting op de tabel:

- **Omschrijving** geeft een nadere specificatie van het document, met name uit welke onderdelen het is opgebouwd;
- **Bron** geeft aan welk wettelijk besluit/document de basis is van de verplichting;
- **Voorwaarde** is het criterium wanneer de wettelijke verplichting geldt voor het element, indien leeg geldt de verplichting altijd;
- **Looptijd** is de wettelijke periode in maanden dat het document maximaal geldig kan zijn;
- **Alarmering** is het tijdstip in dagen voorafgaand aan de einddatum van het document waarop het systeem een waarschuwing stuurt.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op deze lijst, laat het ons weten?

Zend dan een bericht met elementnummer, verplichting en uw opmerking naar meldpunt.leveranciers@rijksoverheid.nl

SEL element			Verplichting						
element	discipline	element omschrijving	Soort document	Omschrijving	Bron	Wettelijk	Voorwaarde	Looptijd (mnd)	Alarmering (dgn)
240800	Be	Ladders en klimijzers buiten	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de ladders en klimijzers door een aangewezen certificerende en keurende instelling. Tevens moet er een Merk van goedkeuring op de installatie zijn aangebracht en het logboek geactualiseerd zijn.	BB art 1.16 en NEN 2484	ja		12	30
240800	Be	Ladders en klimijzers buiten	Onderhoudsrapport	Rapportage van de jaarlijkse uitgevoerd onderhoud, de inspectie en keuring. Hierin is specifiek vastgelegd welke gebreken zijn geconstateerd en hoe deze zijn hersteld.	Contractuele voorwaarden			12	30
472300	Be	Valbeveiliging	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de ladders en klimijzers door een aangewezen certificerende en keurende instelling. Tevens moet er een Merk van goedkeuring op de installatie zijn aangebracht en het logboek geactualiseerd zijn.	BB art 1.16 en NEN 2484	ja		12	30
472300	Be	Valbeveiliging	Onderhoudsrapport	Rapportage van de jaarlijkse uitgevoerd onderhoud, de inspectie en keuring. Hierin is specifiek vastgelegd welke gebreken zijn geconstateerd en hoe deze zijn hersteld.	Contractuele voorwaarden			12	30
661100	T	Liftinstallatie	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de liftinstallatie door een aangewezen certificerende en keurende instelling. Als onderdeel van de goedkeuring moet er een Merk van goedkeuring op de installatie zijn aangebracht.	Warenwetbesluit liften	ja		18	30
661100	T	Liftinstallatie	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit liften	ja		18	30
661300	T	Traplift	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de trapliftinstallatie door een aangewezen certificerende en keurende instelling. Als onderdeel van de goedkeuring moet er een Merk van goedkeuring op de installatie zijn aangebracht.	Warenwetbesluit Machines	ja		12	30
661300	T	Traplift	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit Machines	ja		12	30
661400	T	Hefplateau personenvervoer	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van het hefplateau door een deskundige persoon, deskundige rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Warenwetbesluit Machines	ja		12	30
661400	T	Hefplateau personenvervoer	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit Machines	ja		12	30
662100	T	Roltrappen en rolpaden	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de roltrap/rolpad door een deskundige persoon, deskundige rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30

SEL element			Verplichting						
element	discipline	element omschrijving	Soort document	Omschrijving	Bron	Wettelijk	Voorwaarde	Looptijd (mnd)	Alarmering (dgn)
662100	T	Roltrappen en rolpaden	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
663100	T	Kleingoederenliftinstallatie	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de kleingoederenlift door een deskundige persoon, deskundige rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling. Als onderdeel van de goedkeuring moet er een Merk van goedkeuring op de installatie zijn aangebracht, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
663100	T	Kleingoederenliftinstallatie	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
663200	T	Goederenheffer	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de goederenheffer door een deskundige persoon, deskundige rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
663200	T	Goederenheffer	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
663300	T	Baantransportmiddel	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van het baantransportmiddel door een deskundige persoon/rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
663300	T	Baantransportmiddel	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
663600	T	Hijswerktuigen	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van het hijswerktuig door een deskundige persoon, deskundige rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
663600	T	Hijswerktuigen	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
663900	T	Transport;goederen diversen	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de installatie door een deskundige persoon, deskundige rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30

SEL element		Verplichting							
element	discipline	element omschrijving	Soort document	Omschrijving	Bron	Wettelijk	Voorwaarde	Looptijd (mnd)	Alarmering (dgn)
663900	T	Transport;goederen diversen	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
664100	T	Buizenpost	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de buizenpost installatie door een deskundige persoon/rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
664100	T	Buizenpost	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
751300	T	Gevelonderhoudsvoorziening	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de gevelonderhoud installatie door een deskundige persoon/rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
751300	T	Gevelonderhoudsvoorziening	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Warenwetbesluit Machines en Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
759999	T	Vaste Onderhoudsvoorz.diversen	Certificaat	Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de vaste gevelonderhoudsvoorziening door een deskundige persoon/rechtspersoon/aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
759999	T	Vaste Onderhoudsvoorz.diversen	Keuringsrapport	Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Arbeidsomstandighedenbesluit	ja		12	30
831311	E	Deuren elektrisch	Onderhoudsrapport	Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin specifiek de uitgevoerde veiligheidsinspectie is opgenomen.	Arbobesluit Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1	ja		12	30
831354	E	Rolluiken	Onderhoudsrapport	Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin specifiek de uitgevoerde veiligheidsinspectie is opgenomen.	Arbobesluit Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1	ja		12	30
851200	K	Warmteopwekenheid centraal	Keuringsrapport	Het keuringsrapport conform de SCIOS-keuringseisen en inclusief de rapportage van de Emissiemetingen. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1	ja	Enkel- of samengesteld vermogen ≥ 100 kW gasgestookt. Scope 1 voor atmosferische ketels, Scope 2 voor warmwaterketels met ventilatorbranders	48	30
851200	K	Warmteopwekenheid centraal	Keuringsrapport	Het keuringsrapport (EPBD) omvat: een verklaring dat de installatie optimaal functioneert, een rapportage van het periodiek onderhoud en aanbevelingen om de installatie energetischer te laten functioneren.	EPBD en Besluit energieprestatie gebouwen (BEG)	ja	warmtepomp, geen onderdeel WKO	60	30

SEL element			Verplichting							
element	discipline	element omschrijving	Soort document	Omschrijving	Bron	Wettelijk	Voorwaarde	Looptijd (mnd)	Alarmering (dgn)	
851200	K	Warmteopwekeenheid centraal	Inspectierapport	De lekdichtheidscontrole wordt uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Besluit gefluoreerde broeikasgassen verwijst naar Verordening EU 517/2014: art.4 en 5	ja	warmtepomp, geen onderdeel WKO	12	30	
851220	K	Warm / heetwaterketel	Keuringsrapport	Het keuringsrapport conform de SCIOS-keuring en inclusief de rapportage van de Emissiemetingen. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1	ja	Enkel- of samengesteld vermogen ≥ 100 kW gasgestookt. Scope 1 voor atmosferische ketels, Scope 2 voor warmwaterketels met	48	30	
851241	K	Stoomketel lage druk <0,5 bar	Keuringsrapport	Het keuringsrapport conform de SCIOS-keuring en inclusief de rapportage van de Emissiemetingen. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1	ja	≥ 100 kW gasgestookt. Scope 1 voor atmosferische ketels, Scope 2 voor warmwaterketels met ventilatorbranders.	48	30	
851290	K	Vorraadtanks	Certificaat	Inspectiecertificaat conform BRL-K903 tbv vloeistofdichte vloer en conform scope 7c tbv brandstofleidingnet inclusief appendages.	Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1 en PGS 30.	ja		72	30	
851300	K	Warmteopwekeenheid lokaal	Onderhoudsrapport	Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin specifiek is opgenomen dat de installatie optimaal functioneert.	EPBD en Besluit energieprestatie gebouwen (BEG)	ja	20 kW < vermogen element < 400 kW	12	30	
851400	K	warmte- & elektr opwekeenh (WKK)	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief de rapportage van de Emissiemetingen. Onderdeel van de inspectie is het maken van een aantekening in het logboek.	Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1	ja	> 100 kW gasgestookt	48	30	
851400	K	warmte- & elektr opwekeenh (WKK)	Onderhoudsrapport	Rapportage van het periodieke onderhoud, waarin specifiek is opgenomen dat de installatie optimaal functioneert. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1 en Rarim: artikel 3.16e, lid 7	ja	> 100 kW gasgestookt	12	30	
853103	K	Leidingn, app. + toebeh drinkwater	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Legionella Beheerplan bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Drinkwaterbesluit, NEN 1006 en Werkblad 1.4G	ja		12	30	
853105	K	Beveilig. drinkw (bv keerkleppen)	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief wijze waarop de aselecte steekproef is bepaald en omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden.	Drinkwaterbesluit, NEN 1006 en Werkblad 1.4G onder andere artikel 4 en 18.7	ja		12	30	
854100	K	Leidingnet, app. + toebeh. gas	Inspectierapport	Rapportage van vierjaarlijkse inspectie en metingen op lekkages, corrosie, markeringen en beschadigingen, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie	Activiteitenbesluit hoofdstuk 3.2.1 Scope 7a Brandstofleiding < 0,5 bar.	ja	Samengesteld vermogen van aangesloten installaties ≥ 100 kW	48	30	
855100	K	koudeopwekeenheid lokaal	Keuringsrapport	Het keuringsrapport (EPBD) omvat: een verklaring dat de installatie optimaal functioneert, een rapportage van het periodiek onderhoud en aanbevelingen om de installatie energetischer te laten functioneren.	EPBD en Besluit energieprestatie gebouwen (BEG)	ja	>12 kW totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau.	60	30	
855100	K	koudeopwekeenheid lokaal	Inspectierapport	De lekdichtheidscontrole wordt uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Besluit gefluoreerde broeikasgassen verwijst naar Verordening EU 517/2014: art.4 en 5	ja	koudemiddelvulling > 5 ton CO2 equivalent.	12	30	

SEL element			Verplichting							
element	discipline	element omschrijving	Soort document	Omschrijving	Bron	Wettelijk	Voorwaarde	Looptijd (mnd)	Alarmering (dgn)	
855200	K	Koudeopwekeenhed centraal	Inspectierapport	De lekdichtheidscontrole wordt uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Besluit gefluoreerde broeikasgassen verwijst naar Verordening EU 517/2014: art.4 en 5	ja	koudemiddelvulling >5 ton CO2 equivalent = 12 maanden, >50 ton CO2 equivalent = 6 maanden en >500 ton CO2 equivalent = 3 maanden.	12	30	
855200	K	Koudeopwekeenhed centraal	Keuringsrapport	Het keuringsrapport (EPBD) omvat: een verklaring dat de installatie optimaal functioneert, een rapportage van het periodiek onderhoud en aanbevelingen om de installatie energetischer te laten functioneren.	EPBD en Besluit energieprestatie gebouwen (BEG)	ja	>12 kW totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau.	60	30	
855207	K	Koeltoren	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde beheersmaatregelen welke in het beheersplan beschreven staan. Tevens is het de vaststelling dat het Beheerplan bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Arbeidsomstandighedenwet art. 5 Arbeidsomstandighedenbesluit art. 4.85, 4.87a en 4.87b Activiteitenbesluit milieubeheer art. 3.16a en 3.16b	ja		12	30	
855230	K	Warmte koude opslagsysteem	Logboek	Overzicht van energieverbruik installatie gedurende specifieke periode.Overzicht van controle op lekkage, functioneren en veiligheid.Testresultaten energiebalans.	Activiteitenbesluit par. 3.2.8 en het Besluit bodemkwaliteit welke de BRL KBI SIKB 11000 en protocol 11001 aanwijst. AmvB bodemenergie en BRL KBI 6000	ja		12	30	
855230	K	Warmte koude opslagsysteem	Controlerapport	Monitoringsrapportage 1x per jaar conform in de vergunning Waterwet en de wet Milieubeheer (uiterlijk 1 februari ingediend)	Zie vergunning WKO	ja		12	30	
855230	K	Warmte koude opslagsysteem	Controlerapport	Evaluatierapportage conform de vergunning, drie of vijf jaarlijks.	Zie vergunning WKO	ja		36	30	
855230	K	Warmte koude opslagsysteem	Controlerapport	Rapportage waterkwaliteit conform vergunning	Zie vergunning WKO	ja		12	30	
857510	K	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde functionele, energetische en veiligheidstesten en het resultaat van de waterbemonstering waaruit blijkt dat het geheel voldoet aan de wettelijke eisen.	Arbeidsomstandighedenbesluit 4.87a en b	ja	Geldt alleen voor LBK met een sproeisectie (waterverneveling voor koeling en/of bevochtiging)	12	30	
857704	K	Brandklep	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden.	BB art. 1.16 en NEN-EN 1366-2	ja		12	30	
861111	E	Noodstroomaggregaat	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van de rapportage is vaststelling dat aan emissie-eisen wordt voldaan en vaststelling dat logboek aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Activiteitenbesluit art. 3.2.1 en art. 3.10e	ja	NSA t.b.v. nood- en vluchtwegvoorziening, brandweerlift en dergelijke veiligheidsvoorzieningen	12	30	
861111	E	Noodstroomaggregaat	Inspectierapport	Het inspectierapport conform de SCIOS-keuringseisen.	Activiteitenregeling: art. 3.7m	ja	> 100 kW	24	30	
861111	E	Noodstroomaggregaat	Inspectierapport	Het inspectierapport conform de SCIOS-keuringseisen.	Activiteitenregeling: art. 3.7m	ja	20 kW ≥ vermogen element < 100 kW	48	30	

SEL element		Verplichting							
element	discipline	element omschrijving	Soort document	Omschrijving	Bron	Wettelijk	Voorwaarde	Looptijd (mnd)	Alarmering (dgn)
861112	E	Noodverlichtingsunit+bekabel.	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB art 6.24 en NEN-EN 1838.	ja		12	30
861410	E	Transformatoren	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden.	BB art. 6.8 en NEN-EN 50522	ja		12	30
861420	E	Hoogspanningsverdeelinr.	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden.	BB art. 6.8 en NEN-EN 50522	ja		12	30
861500	E	(Hoofd)verdelinrichting licht/kracht	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden.	Arbo-besluit art 3.4, BB art. 6.8 en NEN 1010	ja		12	30
861710	E	Bliksembeveiligingsinstallatie	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud incl. omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat de RI&E rapportage aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	ARBO Wet, BB art. 1.16 en NEN-EN-IEC62305	ja	Monument en Specialties	60	30
863130	E	Laagspanningsinstallatie	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde NEN 3140 inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden.	BB art. 6.8 en NEN 1010	ja		60	30
863210	E	Noodverlichtingsarmatuur	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB art 6.1 en 6.24 en NEN-EN 1838.	ja		12	30
864120	E	Personen-zoek-installatie	Certificaat	Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport.	BB art 6.20 en NEN 2654	ja	Gekoppeld aan een gecertificeerde BMI	12	30
865110	E	Brandmeldinstallatie	Certificaat	Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het Rapport van Onderhoud.	BB art 6.20, NEN 2654 en CCV Inspectieschema Brandbeveiliging	ja	Gecertificeerde BMI	12	30
865110	E	Brandmeldinstallatie	Controlerapport	Rapportage van de maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-1 :2015 paragraaf 5.5.	BB art 6.20 en NEN 2654	ja		1	7
865110	E	Brandmeldinstallatie	Beproeversrapport	Rapportage van de vier maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-1 :2015 paragraaf 5.5.	BB art 6.20 en NEN 2654	ja		4	30
865110	E	Brandmeldinstallatie	Onderhoudsrapport	Het jaarlijks op te stellen Rapport van Onderhoud conform de NEN 2654-1:2015 paragraaf 6. Daarmee wordt ook vastgesteld dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB art 6.20 en NEN 2654	ja		12	30
865130	K	Lokale brandblustoestellen	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud, met name controle verzegeling en steekproefgewijze functionele test. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB 6.28 en NEN-EN 671	ja	Brandslaghaspels	12	30
865130	K	Lokale brandblustoestellen	Beproeversrapport	Brandslanghaspels: rapportage 5-jaarlijkse drukproef.	BB 6.28 en NEN-EN 671	ja	Brandslaghaspels	60	30

SEL element			Verplichting						
element	discipline	element omschrijving	Soort document	Omschrijving	Bron	Wettelijk	Voorwaarde	Looptijd (mnd)	Alarmering (dgn)
865130	K	Lokale brandblustoestellen	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB 6.31 en NEN 2559	ja	Draagbare blustoestellen	24	30
865135	K	Droge brandblusleiding	Beproeversrapport	Rapportage 5-jaarlijkse drukproef. Onderdeel van de beproeving is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB 6.29 en NEN 1594	ja		60	30
865135	K	Droge brandblusleiding	Onderhoudsrapport	Rapportage van het jaarlijks uitgevoerd onderhoud en inspectie. Hierin is specifiek vastgelegd welke gebreken zijn geconstateerd en hoe deze zijn hersteld.	BB 6.29 en NEN 1594	ja		12	30
865140	E	Brandwerende doorvoeringen	Onderhoudsrapport	Rapportage van de jaarlijkse vaststelling dat het Logboek aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. Tevens controle op juiste verwerking van eventuele wijziging van brandwerende doorvoeringen en de daarvoor verstrekte onderhoudscertificaten.	BB art. 1.16 lid 2	ja		12	30
865150	E	Omroep- en ontruimingsinstall.	Certificaat	Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het Rapport van Onderhoud.	BB art 6.20, NEN 2654 en CCV Inspectieschema Brandbeveiliging	ja	Gekoppeld aan een gecertificeerde BMI	12	30
865150	E	Omroep- en ontruimingsinstall.	Controlerapport	Rapportage van de maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-2 :2015 paragraaf 5.4.	BB art 6.20 en NEN 2654	ja		1	7
865150	E	Omroep- en ontruimingsinstall.	Beproeversrapport	Rapportage van de vier maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-2 :2015 paragraaf 5.4.	BB art 6.20 en NEN 2654	ja		4	30
865150	E	Omroep- en ontruimingsinstall.	Onderhoudsrapport	Het jaarlijks op te stellen Rapport van Onderhoud conform de NEN 2654-2:2015 paragraaf 5.5. Daarmee wordt ook vastgesteld dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB art 6.20 en NEN 2654	ja		12	30
865160	K	Blusinstallatie	Certificaat	Certificaat omvat: het certificaat uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB art 6.32, BRL-K21014-04 en NFPA 12	ja		12	30
865170	K	Sprinklerinstallatie	Certificaat	Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport.	BB art 6.32, NEN-EN 12845 en CCV Inspectieschema Brandbeveiliging	ja		12	30
865170	K	Sprinklerinstallatie	Beproeversrapport	Maandelijkse rapportage waaruit blijkt dat de tweewekelijkse testen zijn uitgevoerd.	BB art 6.32 en NEN-EN 12845	ja		1	7
865170	K	Sprinklerinstallatie	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud en het verstrekte onderhoudscertificaat. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB art 6.32 en NEN-EN 12845	ja		12	30

SEL element			Verplichting						
element	discipline	element omschrijving	Soort document	Omschrijving	Bron	Wettelijk	Voorwaarde	Looptijd (mnd)	Alarmering (dgn)
865180	K	Brandventilatie voorzieningen	Controlerapport	Rapportage van de maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-3 :2015 paragraaf 5.4.	BB art 6.32, CCV inspectieschema brandveiligheid en NEN 2654	ja	Indien alternatieve brandveiligheidsvoorziening	1	7
865180	K	Brandventilatie voorzieningen	Beproeversrapport	Rapportage van de vier maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-3 :2015 paragraaf 5.4.	BB art 6.32, CCV inspectieschema brandveiligheid en NEN 2654	ja	Indien alternatieve brandveiligheidsvoorziening	4	30
865180	K	Brandventilatie voorzieningen	Onderhoudsrapport	Het jaarlijks op te stellen Rapport van Onderhoud conform de NEN 2654-3:2015 paragraaf 5.5. Daarmee wordt ook vastgesteld dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB art 6.32, CCV inspectieschema brandveiligheid en NEN 2654	ja	Indien alternatieve brandveiligheidsvoorziening	12	30
865225	E	Elektr deurbedien (grendel/magn)	Onderhoudsrapport	Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin opgenomen de uitgevoerde veiligheidsinspectie.	Arbowet Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1	ja		12	30
873200	K	Grootkeuken/rest.-apparatuur	Onderhoudsrapport	Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	HACCP	ja		12	30
873204	K	Koelcel incl. aggregaat	Keuringsrapport	Het bewijs van drukkbeproeving en bewijs van lekdichtheidsbeproeving, inclusief vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Verordening EG 68/2014 en EG 1516/2000 art. 10 en Warenwetbesluit drukapparatuur art. 12b.	ja	koudemiddelvulling > 5 ton CO2 equivalent.	12	30
873205	K	Koelvitrine voedsel incl aggr.	Keuringsrapport	Het bewijs van drukkbeproeving en bewijs van lekdichtheidsbeproeving, inclusief vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Verordening EG 68/2014 en EG 1516/2000 art. 10 en Warenwetbesluit drukapparatuur art. 12b.	ja	koudemiddelvulling > 5 ton CO2 equivalent.	12	30
873206	K	Vriescel incl. aggregaat	Keuringsrapport	Het bewijs van drukkbeproeving en bewijs van lekdichtheidsbeproeving, inclusief vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	Verordening EG 68/2014 en EG 1516/2000 art. 10 en Warenwetbesluit drukapparatuur art. 12b.	ja	koudemiddelvulling > 5 ton CO2 equivalent.	12	30
890340	E	Slagb, verk.licht & roadbarrier	Onderhoudsrapport	Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin opgenomen de uitgevoerde veiligheidsinspectie.	Arbowet Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1	ja		12	30
890347	E	Vouw/Speed/Schuif/Rol/Overhead	Onderhoudsrapport	Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin opgenomen de uitgevoerde veiligheidsinspectie.	Arbowet Art. 3.13 lid 6,7 en 8 en NEN-EN 13241-1	ja		12	30
890516	K	Terr.leid.brandkraan/-hydrant	Beproeversrapport	Rapportage 5-jaarlijkse drukproef. Onderdeel van de beproeving is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert.	BB art. 6.30	ja		60	30
890620	E	Krachtstroominstallatie extern	Inspectierapport	Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden.	Arbo-besluit art 3.4, BB art. 6.8 en NEN 1010	ja		12	30