

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

Dit is geen wens en ook geen eis; is in de beoordeling gekomen vanuit de huidige uitrukkleding. Dit wordt niet beoordeeld.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** PvE TE06

3

Vraag

U vraagt een zo vlak mogelijke afwerking van het pak, bedoelt u daarmee dat de zakken ook ingenaaid in plaats van opgezet dienen te zijn of laat u dat vrij voor inschrijvers?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

De plaatsing van de zakken laten we vrij.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** PvE A04

4

Vraag

U vraagt minimaal NEN-EN 469:2005 klasse 1 voor heat transfer Flame en Radiation. Dit is niet geschikt en bovenal niet toegestaan voor binnenbrandbestrijding. De hernieuwde kijk op brandbestrijding beschermt u daarin niet, dat is immers geen PBM/PPE maar een menselijke (foutgevoelige)denkwijze. Derhalve verzoeken wij u met klem klasse 2 volgens NEN-EN 469:2005 als eis te hanteren, stemt u daarmee in?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

Ondergrens vanuit AD is minimaal klasse 1; indien u vanuit uw professionele visie van mening bent om klasse 2 aan te moeten bieden, bent u daarin uiteraard vrij.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Blz. 25 Par. 6.4.1

5

Vraag

Wij missen in deze paragraaf en ook in de verschillende testformulieren voor fase 2 de ondergrens voor te behalen punten. Wij gaan ervan uit dat pakken die op cruciale onderdelen van de testen, zoals bijvoorbeeld hittestuwing alsook bescherming bij brand, ondermaats presteren "gestraft" worden met een KO omdat het pak niet de gevraagde én vereiste bescherming/comfort biedt. In theorie kunnen alle drie de leveranciers die doorgaan naar fase 2 ondermaats presteren. We vragen u deze minimale grens in bescherming, comfort en kwaliteit in te bouwen in uw aanbesteding ten gunste van eerlijke concurrentie én ten gunste van het verwerven van de kleding die het beste past bij uw eisen en wensen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

AD wenst niet te werken met een KO-principe. Indien een pak slecht scoort op een onderdeel worden hier geen of minimale punten toegekend.

In geval van minimale punten op meerdere onderdelen zal een pak derhalve onderaan in de ranking eindigen. Van KO is geen sprake, ervan uitgaande, dat er 'in de markt bewezen' concepten worden aangeboden.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Blz 12 Par. 2.3.8

6

Vraag

U geeft aan het recht te behouden om met de winnende inschrijver wijzigingen overeen te komen in het ontwerp alvorens het contract tot stand komt. Voor zakken, lusjes, klittenband etc is dat geen probleem, er zijn echter zaken die niet prijsneutraal doorgevoerd kunnen worden zoals bijvoorbeeld samenstelling. Kunt u bevestigen dat laagcombinatie wijzigingen en wijziging samenstelling niet prijsneutraal doorgevoerd hoeven te worden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

Correct: Laagcombinatie wijzigingen en wijziging van samenstelling kan enkel plaatsvinden in goed overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal vervolgens in gelegenheid worden gesteld om eventuele meer-/minderkosten inzichtelijk te maken, zodat de Opdrachtgever hier zijn akkoord op kan geven. AD wenst op te merken dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst eveneens de vrijheid wensen te hebben om gezamenlijk zaken te wijzigen of optimaliseren.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft PvE TE32

7

Vraag

Een rits is de pijp is wel/niet gewenst?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Dit staat de Inschrijver vrij naar eigen inzicht, met dien verstande dat eis TE32 blijft staan.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft PvE TE08

8

Vraag

gesegmenteerde striping. Ligt dit vast of is leverancier vrij in wijze waarop striping ademend gemaakt is?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

AD wenst gesealde / naadloos aangebrachte gesegmenteerde striping.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft PvE A06 en A14

9

Vraag

We nemen aan dat u het pak wilt in Gold kleur? Er is ook huisstijl voor fluorgeel. Of bij 2 jassen systeem de onder-jas in fluorgeel en de boven-jas in gold?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Pakken dienen Gold/ zandkleurig te zijn, conform Landelijke Huisstijl. In geval van een 2-jassensysteem / THV-jas mag de onderjas uiteraard Fluorgeel zijn.

Nr:

Categorie Contractvoorwaarden

Betreft Overeenkomst 2.3.4

10

Vraag

Hoe gaat de huisstijl overall eruit zien?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Zoveel mogelijk zelfde uitstraling als het aan te bieden Uitrupak. Dit is nader overeen te komen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft PvE A04

11

Vraag

NEN-EN469. + Algemeen: kunt u alle klassen aangeven Xf.. Xr.. Y.. Z..? En indien een 2 jassen systeem aangeboden wordt wat zijn dan de gewenste normen voor totaal en wat voor de onder-jas?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

AD gaat de klassen niet nader specificeren; e.e.a. is vrij invulbaar voor Inschrijver, om zo een zo goed mogelijk bij onze praktijk aansluitend product te krijgen.

- Nr:**
12
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE OE02
- Vraag**
De reinigingsmiddelen moet vrij verkrijgbaar zijn. U stelt niet de eis dat er ook daadwerkelijk een detergent gebruikt moet worden. In het kader van arbeidshygiëne is het gebruik van reinigingsmiddelen in onze ogen ook een "must". Wordt dit ook een eis?
- Antwoord** **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Nee, dit wordt geen eis; indien u van mening bent een reinigingsmiddel / detergent te moeten voorschrijven, dient dit voor AD vrij verkrijgbaar te zijn.
- Nr:**
13
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE OE01
- Vraag**
U stelt geen eisen aan de minimale temperatuur van de machinale reiniging. In het kader van arbeidshygiëne lijkt het ons verstandig, een minimale temperatuur van 60 gr. Celsius te gebruiken. Wordt dit een eis?
- Antwoord** **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Nee, dit wordt geen eis, indien u van mening bent dat 60 gr. Celcius de minimale reinigingstemperatuur zou moeten zijn, dient u dit voor te schrijven.
- Nr:**
14
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE TE33
- Vraag**
Als de fabrikant overtuigd is van het feit dat de vaste kniebescherming optimaal is en geen hinder geeft onder alle omstandigheden. Mag deze dan niet uitwisselbaar zijn?
- Antwoord** **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Als u van mening bent dat de door u aan te bieden vaste kniebescherming optimale bescherming geeft in alle situaties en dat er vanuit uw visie geen uitwisselbare- of aanvullende kniebescherming nodig is, bent u vrij om dit zo aan te bieden.
- Nr:**
15
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE TE9
- Vraag**
rechtermouw voorzien van klittenband t.b.v. kazerne ploegembleem. In het voorschrift van IFV staat dat uitsluitend BW Nederland logo's geplaatst mogen worden op de mouw. Regio naam e.d. vinden een plaats op de klep van de portofoon zak. Deze eis, evenals zakkenpakket e.d. later bepalen?
- Antwoord** **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Correct, dit detail wordt nader afgestemd tussen Opdrachtgever met de uiteindelijke Opdrachtnemer.
- Nr:**
16
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Blz. 26 Par. 6.3.2
- Vraag**
Kan de beoordelingsgroep vooraf het gewenste concept in grote lijnen vastleggen (zoals eventueel 2 jassen systeem), zodat de aanbieders een beter idee hebben?
- Antwoord** **Vrijgegeven: 27-11-2018**

Nee, uitgangspunt bij de Aanbesteding is dat de Inschrijver de specialist is en als geen ander kan bepalen wat een goed concept kan zijn voor de medewerkers van Brandweer Twente. Het door u te kiezen concept dient u nader toe te lichten in uw visie (zie ook eis A.24 uit het PvE).

- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Blz. 16 Par. 3.11
- 17 **Vraag**
1x inschrijving betekent 1 concept of mogen we in 1 uitschrijving meerder concepten aanbieden?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Een Inschrijver is beperkt tot het indienen van 1 concept; Inschrijvers worden op deze wijze gedwongen om een specifieke keuze te maken m.b.t. het beste Uitrustpak voor de medewerkers van Brandweer Twente.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Blz. 11 2.3.4 en 2.3.5
- 18 **Vraag**
Wat is de volledige normering?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
AD stelt voor de HV-jas en de aanvullende specifieke kleding de geldende normen voor de desbetreffende kledingsoorten; Deze opties worden niet in de beoordeling meegenomen en zijn nader te bepalen na gunning tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
- Nr:**
- Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft Betalingstermijn
- 19 **Vraag**
Er wordt geen betalingstermijn genoemd kunt u deze benoemen.
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Betalingstermijn is maximaal 30 dagen.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE OE12
- 20 **Vraag**
Wat betekent het periodiek aanmeten in de praktijk? Is dat voor een groep of per individu en hoe vaak zal dit per jaar voorkomen?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Aanmeten zal enkel plaatsvinden voor groepen en niet voor individuen. Aanmeetmomenten worden zoveel als mogelijk geclusterd en zullen naar verwachting ongeveer 4 keer per jaar plaatsvinden.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE OE10
- 21 **Vraag**
Zijn deze 5 dagen werkdagen exclusief de tijd die gevraagd wordt voor het retour verzenden naar de klant?
Is het mogelijk om deze 5 werkdagen iets te verruimen in verband met mogelijke oponthoud door feestdagen, vakantie periodes en toeleveranciers van de gebruikte materialen?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**

Vakanties, vrije dagen, feestdagen zijn uitgesloten. Deze 5 werkdagen gaan pas in vanaf moment van ontvangst bij de Opdrachtnemer.

Nr:
22
Categorie Eisen en criteria
Betreft PvE OE07
Vraag
Vraag moet de gebruiker dat eenvoudig kunnen repareren of de mensen die een door ons gegeven opleiding hebben ontvangen/uw reparatiecentrum?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-11-2018
Dit wordt uitgevoerd door medewerkers van Brandweer Twente, die door Opdrachtnemer hiervoor geïnstrueerd zijn.

Nr:
23
Categorie Eisen en criteria
Betreft PvE TE35
Vraag
Moderne pakken hebben het elastiek op de rug waardoor de afstelbaarheid beter werkt en minder kans is op overstrekken van het elastiek. Normaal worden vervangbare bretels gevraagd omdat de levensduur van de bretels korter zijn dan levensduur van het pak.
Vraag: zijn vaste bretels toegestaan en waar wij met zekerheid kunnen zeggen dat deze dezelfde levensduur hebben als het pak?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-11-2018
Vaste bretels zijn toegestaan, mits Inschrijver garantie geeft op zelfde levensduur als het gehele Uitrustpak.

Nr:
24
Categorie Eisen en criteria
Betreft PvE TE34
Vraag
Begrijpen wij goed dat u op zoek bent naar een oplossing dat comfortabel is en waarbij de bretels niet van de schouders kunnen afglijden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-11-2018
Correct.

Nr:
25
Categorie Eisen en criteria
Betreft PvE TE33
Vraag
Is het de bedoeling dat u één vaste opgenaaide knieprotectie hebt met een additionele mogelijkheid om er een extra losse vulling achter te plaatsen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-11-2018
AD vraagt niet een vast opgenaaide knieprotectie. Uitrustpak dient naar behoefte door gebruiker te kunnen worden voorzien van extra knieprotectie. Als u van mening bent dat de door u aan te bieden vaste kniebescherming optimale bescherming geeft in alle situaties en dat er vanuit uw visie geen uitwisselbare- of aanvullende kniebescherming nodig is, bent u vrij om dit zo aan te bieden.

Nr:
26
Categorie Eisen en criteria
Betreft PvE TE09
Vraag
U wilt op de rechtermouw een rondvormig stuk klittenband diameter 90mm t.b.v. een kazerne/ploegenembleem. Dit is niet conform de nieuwe huisstijl, die heeft een vaste plaats aan de voorzijde voor een korps/ploegenembleem.

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

Correct, dit detail wordt nader afgestemd tussen Opdrachtgever met de uiteindelijke Opdrachtnemer.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** PvE A17

27

Vraag

Onderhoud, registratie en reiniging kan door u worden uitgevoerd mits u zich houdt aan de voorschriften zoals afgegeven door de fabrikant. Onderhoud aan alle Gore Tex elementen mag alleen uitgevoerd worden door een door Gore gecertificeerd bedrijf.

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

AD bedankt u voor deze informatie.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** PvE A14

28

Vraag

Deze verklaring is aan te leveren in de vorm van een productdatasheet die afkomstig is van de stoffen fabrikant. Mag ik aannemen dat dit goed wordt bevonden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

Correct, mits daar de kleurechtheid uit is af te leiden.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** PvE A13

29

Vraag

bedoeld u hier de gebruikte (stoffen) lagen met eventueel de striping? Of wilt u ook de garen, ritsen, velcro enz.

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

AD bedoelt hier alleen de toegepaste lagen (stoffen, membraan en striping). AD vertrouwt erop dat de Inschrijver enkel 'halfproducten' toepast die van de desbetreffende toeleverancier / fabrikant toegepast mogen worden in Uitrakkleding.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** PvE A02

30

Vraag

Vraag: moet de kleding gecertificeerd zijn voor het indienen van de offerte of voor de praktijktest

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

Aan te bieden Uitrakkleding dient vanaf moment van indienen bij Inschrijving gecertificeerd te zijn.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Blz. 26 Par. 6.4.3

31

Vraag

U vraagt om een afdekking beroepsrisico's, wat voor beroepsrisico wordt hier bedoeld? Daarbij vraagt u hier om 6 formats die aangeleverd dienen te worden terwijl u bij pag. 22 6.1.7 vraagt om 5 bewijsstukken.

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

Zie 6.1 Bijlage 7 Verzekeringsbewijs volstaat, er wordt adequate verzekering geëist op moment van gunning en gedurende de uitvoer van de opdracht door middel van een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Concreet dus 5 bewijsstukken. Let op: deze documenten dienen pas bij verificatie te worden overlegd. Uw verklaring in de UEA volstaat bij Inschrijving.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Referentie-eis

32

Vraag

Is het toegestaan buitenlandse referenties vanaf de fabrikant in te dienen?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Ja, echter conform AW 2012 art. 2.94, lid 1:

“Een ondernemer kan zich voor een bepaalde overheidsopdracht beroepen op de technische bekwaamheden beroepsbekwaamheid van andere natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die natuurlijke personen of rechtspersonen, mits hij aantoon dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de overheidsopdracht noodzakelijke middelen.”

Dit dus eveneens op de UEA aan te geven.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Blz 23 Par. 6.1.7

33

Vraag

Referenties; U vraagt per kerncompetentie een referentie, betekend dit 4 referenties die ieder afzonderlijk één kerncompetentie aantoonbaar maken? Of wordt hier bedoeld dat bij één referentie de 4 kerncompetenties aantoonbaar moet zijn?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Beide is akkoord: alle kerncompetenties aan te tonen middels één referent, of per kerncompetentie een referentie overleggen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Blz 12 Par. 2.4.1

34

Vraag

U hebt een vastgesteld budget, zou u uw budget voor een pak openbaar willen maken om te voorkomen dat wij met het beste pak gaan inschrijven waar u vervolgens geen budget voor hebt?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Nee, AD wenst niet te werken met een plafondbedrag.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Blz. 12 Par. 2.4

35

Vraag

U heeft binnen de organisatie besloten dat de regio één merk / type uitrukkleding wenst, betekend dit dat u voornemens bent bij uw huidige leverancier te blijven? U omschrijft namelijk dat u op jaarbasis 100 sets uitrukkleding gaat afnemen met als aanvulling dat u één merk / type uitrukkleding wenst

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Gedurende de duur van de Raamovereenkomst worden alle opdrachten geplaatst bij dezelfde leverancier; ervan uitgaande dat de optie jaren ook worden gelicht.

Nr:

- 36 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft Programma van eisen
Vraag
Het wordt niets gezegd over de kleur van het pak. Is het gewenst dat het goud is?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Kleur aan te sluiten bij Landelijke Uitstraling: zandkleur / Gold.
- Nr:**
- 37 **Categorie** Aanbestedingsprocedure
Betreft Monsters
Vraag
Moeten er monsters van de schouderstukken en het naamplaatje worden ingediend?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Nee.
- Nr:**
- 38 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft Programma van eisen/ TE.32
Vraag
In TE.32 is vereist dat de pijp van de uitrukbroek gemakkelijk over het schoeisel gaat vallen. Welke soort laarzen worden er gebruikt?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Völk Primus 21CS
- Nr:**
- 39 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft Programma van eisen/ OE.10
Vraag
In OE.10 vereist u een doorlooptijd van maximaal werkdagen. Zijn de 5 dagen inclusieve of exclusief tijden voor verzending?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Nederlandse feestdagen zijn uitgesloten. Deze 5 werkdagen gaan pas in vanaf moment van ontvangst bij de Opdrachtnemer.
- Nr:**
- 40 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft Programma van eisen/ A.04
Vraag
In A.04 beschrijft u minimum eisen voor het uitrukpak. Het wordt gezegd dat voor de thermische waarden de HTI en RHTI minstens klasse 1 van de EN469:2005 moet worden gehaald. Betreft dit het uitrukpak voor de binnenbrandbestrijding of alleen maar de HighVis-ja?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
AD stelt klasse 1 als minimale eis voor de aan te bieden Uitrukkleding; Inschrijver staat het vrij om naar eigen inzicht en expertise de juiste bescherming in relatie tot het optimale comfort aan te bieden. De HV-jas is een optie die verder niet beoordeeld wordt; de wens is dat deze voldoet aan klasse 1. Dit zal echter nader bepaald worden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
- Nr:**
- 41 **Categorie** Aanbestedingsprocedure
Betreft Programma van eisen/ Certificaten
Vraag

Is het vereist om bij het inschrijven samen met het monster-pak een bestaand certificaat in te dienen?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Ja.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure

Betreft Opties: HighVis-jas en overall

42

Vraag

Is het vereist dat een HighVis jas en/ of een overall wordt geoffreerd? Moeten ervoor monsters worden ingediend?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Deze mogen als optioneel worden geoffreerd op het Prijzenblad. Er dienen geen monsters te worden ingediend, aangezien deze pas concreet worden gemaakt in samenspraak na opdracht.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Bijlage 10 tafelsessie punt 8

43

Vraag

Is er een specifieke wens / eis tot kleding met geïntegreerde sneeuwvanger / windstopper? Wat is de reden hiertoe?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Dit is geen wens en ook geen eis; is in de beoordeling gekomen vanuit de huidige uitrukkleding. Dit wordt niet beoordeeld.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Bijlage 10 - tafelsessie

44

Vraag

De 18 criteria, die zijn beschreven zijn op verschillende manieren te interpreteren en het is onduidelijk wat beoordeeld wordt en hoe het beoordeeld wordt. (hoe wordt bijvoorbeeld draagcomfort beoordeeld door personen die maat L niet passen?)

Wij vragen u om de criteria duidelijker te beschrijven.

Het merendeel van de te beoordelen punten tijdens de tafelsessie kunnen worden aangepast na gunning. Zeker in het licht van §2.3.8, waarbij VR Twente het recht behoudt om wijzigingen en detailinvullingen aangaande striping, samenstelling, etc door te voeren. Hebben wij dit correct begrepen?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Tijdens de tafelsessie worden diverse criteria beoordeeld door een grote groep beoordelaars. Deze groep is zo groot gemaakt om de diverse ervaringen en beoordelingen te objectiveren. Beoordelaars realiseren zich dat er slechts een maat L ter beoordeling aanwezig is; de maatvoering en het comfort wordt niet bepaald door het dragen, dit vindt immers pas plaats in de 2e fase. In de tafelsessie wordt het 'comfort' beoordeeld door te voelen aan het aangeboden uitrukkpak en niet door het te dragen. Enkel die beoordelaars die daadwerkelijk maat L hebben mogen het pak ook aantrekken en op deze wijze het comfort beoordelen. AD realiseert zich dat er mogelijke wijzigingen zijn in het definitieve pak, die afwijken van het beoordeelde tafelmodel; dit wordt echter gedempt door alle aangeboden pakken bij de tafelsessie door een grote groep te laten beoordelen.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Prijzenblad

45

Vraag

Er wordt een kortingspercentage gevraagd bij 200 stuks. Begrijpen wij het goed dat hiermee 200 sets bedoeld worden?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Correct; een set bestaat uit een broek-jas combinatie.

- Nr:**
46
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft TE37 doorsteek
Vraag
U vraagt doorsteekzakken; wij willen u wijzen op de veiligheidsrisico's van doorsteken. De doorsteek blijft een mogelijke opening naar de binnenzijde, hoe goed deze ook af te sluiten valt. Dit risico is te verminderen door een langere jas waardoor deze doortasten worden afgedicht. Een langere jas geeft echter conflicten voor wat betreft ergonomie. Daarbij geeft een opening naar de binnenzijde een geen goede bescherming tegen doorvoer van mogelijke (schadelijke) partikels in de omgeving van de liesstreek, waar de huid dun is. Zeker op plaatsen waar de jas de doortast niet overlapt in alle posities. Wij vragen of u zicht bewust bent van de nadelen van doorsteken en deze eis te heroverwegen.
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
AD is zich bewust van deze eis en heroverweegt haar eis niet; Inschrijver wordt uitgedaagd om een goede oplossing te bieden, waarbij de eis gehandhaafd kan blijven met minimale risico's.
- Nr:**
47
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft TE28 ?
Vraag
Deze wordt niet genoemd; is er een eis weggevallen of de door-nummering onjuist?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Klopt; eis TE 28 bestaat niet.
- Nr:**
48
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft TE25 toegepaste laarzen
Vraag
Welk type laars wordt toegepast binnen de Veiligheidsregio?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Völkl Primus 21CS
- Nr:**
49
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft TE18 duimlus
Vraag
U beschrijft de manchetten met geïntegreerde duimlus om het onbedoeld opstropen van mouwen te voorkomen.
Is er een reden voor de specificatie van een manchet met geïntegreerde duimlus?
En is het toegestaan om een andere oplossing voor het onbedoeld opstropen van mouwen aan te bieden?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Toegestaan.
- Nr:**
50
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft TE09 rond klittenband mouw embleem
Vraag
U vraagt een rond klittenband op rechtermouw voor kazerne / ploeg embleem. Volgens de nieuwe huisstijl is het enkel toegestaan om op de rechterborstzakklep een dienst, korps of post logo geplaatst mag worden.
Wat wenst u?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

Rond klittenband op rechtermouw zoals beschreven in bestek: AD is zich bewust hiermee af te wijken van Landelijke Huisstijl.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** A.24 motivatie

51

Vraag

Is de motivatie onderdeel van de beoordeling in fase 1 en / of fase 2?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

De motivatie wordt niet nader beoordeeld, maar is 'slechts' bedoeld om als Inschrijver de AD mee te nemen in haar gedachtegang m.b.t. het aanbieden van deze specifieke configuratie. AD neemt dit bewust niet mee in de beoordeling, om zo te voorkomen dat de 'beste' schrijvers relatief hoog scoren.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** A07 pasvorm

52

Vraag

U vraagt kleding welke door mannen en vrouwen gedragen kan worden. U vraagt een "pak op de man". Hierbij is het mogelijk om ook een damespasporm in te zetten voor optimale ergonomie. Wenst u dit?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

Nee, pakken dienen 'unisex' te zijn

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** voetnoten pag 2

53

Vraag

De richtlijnen en normen die in de voetnoten zijn vermeld zijn niet de meest actuele.

Onderstaand vindt u de actuele normen:

- 1.De Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving is per april 2018 vervangen door de Europese Verordening 2016/425.
- 2.EN 532 is vervangen door EN ISO 15025:2016
- 3.EN 533 is vervangen door EN ISO 14116: 2012+A2:2018
- 4.EN 340 is vervangen door EN ISO 13688: 2013
- 5.EN 471 is vervangen door EN ISO 20471: 2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016
- 6.prEN 1149-5 is vervangen door EN 1149-5:2018

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

Aan te bieden uitrukkleding dient te voldoen aan geldende wet- en regelgeving; dit naar eigen inzicht en expertise Inschrijver.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 6.3.2 pag 25 motivatie

54

Vraag

U vraagt in §2.3.2 en A.24 een motivatie voor het gekozen model en toegepaste materiaal. Wordt dit meegenomen in de tafelsessie, zodat de beoordelaar de visie van de producent/ leverancier kan interpreteren en mee kan nemen in de beoordeling?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-11-2018

De motivatie wordt ter beschikking gesteld aan de beoordelaars, echter zal niet inhoudelijk worden beoordeeld. De motivatie dient slechts om beoordelaar mee te nemen in gedachtegang betreffende de keuze van de Inschrijver.

Nr:

- 55 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 6.1 pag 23 kerncompetenties
Vraag
U vraagt referenties voor meerdere kerncompetenties, We kunnen ons voorstellen dat deze in combinatie uitgevoerd dienen te zijn en met een referentie alle kerncompetenties ondervangen moeten worden. Is deze interpretatie juist?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-11-2018
Beide is akkoord: alle kerncompetenties aan te tonen middels één referent, of per kerncompetentie een referentie overleggen.
- Nr:**
- 56 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 6.1 pag 23 - kerncompetenties
Vraag
Referentie kerncompetentie Punt 4 is een vereiste aangaande de referentie en ons inziens geen losstaande kerncompetentie. Graag bevestiging dat uw referentie-eis 3 kerncompetenties bevat. (punt 1-2-3)
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-11-2018
Correct.
- Nr:**
- 57 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.3.5 pag 11 - hoge zichtbaarheids jas
Vraag
U vraagt een optionele High Visibility Jas volgens EN 469 level 1. Deze norm voor beschermende kleding voor brandbestrijding stelt optionele eisen ten aanzien van zichtbaarheid, maar niet voor hoge zichtbaarheid. Dit kan worden ondervangen door toepassing van EN 20471. Deze norm kent 3 klassen. Wenst u de High Visibility Jas ook aan deze norm te laten voldoen en zo ja, welke klasse uit EN 20471 voor hoge zichtbaarheid wordt gewenst? Aangezien de jas in combinatie met de uitrukbroek gedragen zal worden - die geen hoge zichtbaarheid bevat - is een klasse 3 aan te bevelen.
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-11-2018
Dit vrij naar eigen inzicht en expertise Inschrijver in te vullen; het betreft hier een optionele aanbieding, die na gunning concreet gemaakt wordt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
- Nr:**
- 58 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.3.2 pagina 11
Vraag
U geeft aan dat de inschrijver vrij is om het type kledingstuk / set aan te bieden op basis van de gegeven specificaties en eisen.
Enkele mogelijke systemen, zoals 2-jassen systeem, vraagt een mogelijke wijziging in de huidige werkprocedures binnen de brandweer. Staat VR Twente open voor het implementeren van een andere werkwijze en is zij in staat dit door te voeren?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-11-2018
Ja.
- Nr:**
- 59 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft Bijlage 1, pagina 7, Eis OE.2
Vraag
De fluor chemie C-6 is door ECHA toegestaan, mag de C-6 chemie ingezet worden? Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de minimale eisen van de EN 469.
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-11-2018

Ja, toegestaan.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Bijlage 1, pagina 7, Eis OE.2

60

Vraag

Met PF vrij bedoeld u dat de fluor chemie C-8 verboden is?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Correct.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure

Betreft Tenderned, eisen beantwoorden

61

Vraag

Eis Nr. 14 : welk document dienen we hiervoor op te laden, er staat bij bewijsstukken: "overige" ?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Alle gestelde eisen op TenderNed worden in eerste instantie middels het invullen en ondertekenen van de UEA ondervangen. Alleen Opdrachtnemer dient bij verificatie nadere bewijsstukken te overleggen. Betreffende eis 14 volstaat uw verklaring op de UEA.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure

Betreft Tenderned, eisen beantwoorden

62

Vraag

Eis Nr. 16 en 17 : kunnen we voor beide attest niet-faillissement gebruiken ?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Aanleveren Attest is niet nodig. Invullen en ondertekening van UEA volstaat in deze.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure

Betreft Tenderned, Eisen beantwoorden

63

Vraag

Eis Nr. 1 – 6 – 9 – 10 – 11 : kunnen we voor al van deze punten de gedragsverklaring aanbesteden gebruiken?

Heel wat van deze eisen gaat dubbel.

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Correct; Invullen en ondertekenen van UEA volstaat. GVA dient alleen bij verificatie te worden aangeleverd.

Nr:

Categorie Bewijslast

Betreft Bijlage 2 Referenties

64

Vraag

Graag duidelijkheid scheppen:

Gaat het om 1 opdracht die voldoet aan alle 4 competenties?

Kerncompetentie 2 geeft aan: De referentieopdrachten betreffen een levering van uitrukkleding (jas –broek) met een omvang van minimaal 400 sets (jas en broek) over een periode van maximaal 3 jaar tussen 2013 en moment van publicatie van onderhavige aanbesteding; Betekend dit dat kerncompetentie 1, 3 en 4 tevens een opdracht moet zijn van: 'uitrukkleding (jas –broek) met een omvang van minimaal 400 sets (jas en broek) over een periode van maximaal 3 jaar tussen 2013 en moment van publicatie van onderhavige aanbesteding'. Die door gebruik van het wordt referentieopdracht in meervoud. Dezelfde vraag geldt voor kerncompetentie 3. Dient de referentieopdracht een leverbetrouwbaarheid te hebben waarbij 90% van het totale volume binnen een tijdbestek (van bestelling t/m levering) van twee jaar is uitgeleverd, en een levering betreffen van jas broek van min 400 sets over een periode van max. 3 jaar tussen 2013 en november 2019, voor een soortgelijke organisatie als de VR Twente met een getekende verklaring?

Of betekent het meervoud in het woord referentieopdrachten dat er minimaal 2 verschillende opdrachten moeten worden aangegeven die aan alle 4 kerncompetenties voldoen?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Beide is akkoord: alle kerncompetenties aan te tonen middels één referent, of per kerncompetentie een referentie overleggen.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft TE.32De pijp van de uitrukbroek dient gemakkelijk over het toegepaste schoeisel te vallen en in de kazerne over dit schoeisel te kunnen worden geplaatst, zodat gebruiker direct kan instappen en de broek kan optrekken. Toegepast schoeisel betreft middelho

65

Vraag

Is een rits in de pijpen gewenst? Dit ook ivm met de striping 'Nieuwe huisstijl uitrukkleding Brandweer'?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Dit naar eigen inzicht van Inschrijver.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

66

Vraag

Is non break open gewenst?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Naar eigen expertise en inzicht Inschrijver aan te bieden.

Nr:

Categorie Bewijslast

Betreft Bijlage 2 ISO9001, gecertificeerd kwaliteitssystem of gelijkwaardig

67

Vraag

Aangezien 2000 woorden zeer weinig is in het geval van het weergeven van een kwaliteitshandboek. Kan worden aangegeven welke punten van belang zijn voor de aanbestedende dienst om uitgewerkt te zien?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Aangetoond dient te worden in maximaal 2000 woorden dat Inschrijver een gelijkwaardig systeem als de ISO 9001 hanteert. Dit mag op hoofdlijnen, mits de gelijkwaardigheid aan de orde komt. AD dient zich een beeld te kunnen vormen van de aanwezigheid van een alternatief gelijkwaardig systeem; dit wordt echter niet inhoudelijk beoordeeld. Bij verificatie is er eventueel gelegenheid voor een nadere toelichting op het alternatieve kwaliteitssystem.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft TE.08De uitrukkleding is voorzien van een gesealde en gesegmenteerde striping.

68 **Vraag**
De striping nieuwe huisstijl uitrukkleding brandweer is zeer arbeidsintensief en reparatiegevoelig. Is er bij de bepaling van het budget stilgestaan bij deze extra kosten?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Ja.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.

69 **Vraag**
Is er de mogelijkheid om meerdere opties van bluskleiding aan te bieden, zo ja tot welk aantal is mogelijk. Wordt hiermee ook het prijzenblad aangepast.
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Een Inschrijver is beperkt tot het indienen van 1 concept; Inschrijvers worden op deze wijze gedwongen om een specifieke keuze te maken m.b.t. het beste Uitrustpak voor de medewerkers van Brandweer Twente.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 1 Programma van Eisen GA.03

70 **Vraag**
GA03 hier verzoeken we om correctie van de bepaling, dat de kostenovername tijdens de garantietijd door de inschrijver moet worden gedragen, want dit druist in tegen het concept van de garantie.
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
GA03 blijft staan zoals gesteld.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 1 Programma van Eisen A.04

71 **Vraag**
A.04 Jullie beschrijven dat er voor de interventiekledij de norm EN469:2005, klasse 1 moet worden voldaan. Echter in de daaropvolgende punten TE02, TE03 alsook TE07, wordt er toch een zwaartepunt gelegd op de thermische bescherming. Graag verduidelijking welke klasse u wenst.
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Dit vrij in te vullen naar eigen inzicht en expertise Inschrijver.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 1 Programma van Eisen A.14

72 **Vraag**
In punt A.14 moet er verklaring van echtheid van de kleur afgegeven worden. Graag meer details over de te vervullen echtheids-waarden. Tegelijkertijd vragen wij om duidelijkheid over de kleur van de bovenstof.
Antwoord **Vrijgegeven: 27-11-2018**
Kleur bovenstof: zandkleur / Gold
Verklaring kleurechtheid zoals aangeleverd door stoffenleverancier.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 1 Programma van Eisen A.10

73 **Vraag**

De bepaling A10 beschrijft, dat er voor fase 1 reeds een pak ter beschikking gesteld moet worden. Betekent dit voor de aanbieder, dat er bij de offerte reeds een pak moet meegestuurd worden?

Bestaat de mogelijkheid voor de aanbieder om bij de wastest aanwezig te zijn?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Ja, bij Inschrijving dient een uitrukpak te worden aangeleverd.
Een wastest maakt geen onderdeel uit van de beoordeling.

Nr:

Categorie Per Fluor Behandeling

Betreft Wens AD Per Fluor Behandeling

74

Vraag

Losse bijlage over waterafstotendheid verzonden door Dhr. M.Smelt.

'Vanuit de EN 469 en de onderliggende normen wordt een bepaalde mate van 'waterafstotendheid' / 'afpareleffect' van de buitenstof van de aan te bieden Uitrukkleding vereist.

Als deze waterafstotendheid / afpareleffect gerealiseerd wordt door de buiten laag te impregneren dan merkt de opdrachtgever op dat in dit kader alleen gebruik mag worden gemaakt van PF (per-fluor)-vrije producten'.

Vraag:

In uw laatste aankondiging vermeldt u dat alleen per-fluor vrije producten zijn toegestaan. De huidige stand van de techniek is dat iedere buitenstof een fluorcarbon-behandeling heeft, die ook altijd per-fluor-componenten bevat. Maar deze oplossingen zijn Oekotex-gecertificeerd.

Onze vraag: begrijpen wij het goed, dat we dergelijke state-of-the-art buitenstoffen met fluorcarbon-behandeling en Oekotex-certificaat mogen aanbieden?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-11-2018

Correct.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Programma van eisen/ TE.02

75

Vraag

In TE.02 wordt vereist dat een bewijs van de krimptolerantie samen met de offerte wordt ingediend. Bedoelt u hiermee het punt 6.9 van de EN469:2005: Voorzieningen na voorbehandeling volgens EN ISO 6330:2012?

Antwoord

Vrijgegeven: 29-11-2018

Correct.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft TE04 omgevingen

76

Vraag

U vraagt dat de uitrukkleding bescherming biedt bij assistentie in gezondheid belastende en/of milieuvriendelijke omgeving met bijvoorbeeld chemische invloeden door bijvoorbeeld in de lucht aanwezige dampen / gassen van (an)organische stoffen.

Uitrukkleding volgens EN 469 is niet bedoeld om te beschermen in dergelijk beschreven omgeving. Dit blijkt ook uit de introductietekst en de afbakening van de norm.

Introductie tekst EN 469 – Vertaling deel paragraaf: Tijdens een incident kunnen zich andere gevaren voordoen dan die waartegen kleding volgens deze Europese norm dient te beschermen, bijvoorbeeld chemisch, biologisch, radiologisch en elektrisch. Als uit de risicobeoordeling blijkt dat blootstelling aan dergelijke gevaren waarschijnlijk is, kan bescherming door meer geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen vereist zijn of als aanvulling op de beschermende kleding die onder deze Europese norm valt.

Scope EN 469:

Het dekt geen bescherming af voor het hoofd, handen en voeten of bescherming tegen andere gevaren, b.v. chemisch, biologisch, radiologisch en elektrisch gevaren. Deze aspecten kunnen worden behandeld in andere Europese normen.

Wij vragen u de tekst aan te passen en punt c te laten vervallen en punt d te wijzigen.

Antwoord**Vrijgegeven:** 29-11-2018

Klopt, de uitrukkleding volgens de NEN 469 biedt geen bescherming tegen dampen en gassen. Eigenlijk alleen tegen vloeistoffen, in de norm staan ook enkele stoffen waar de uitrukkleding wel tegen bestand moet zijn en op getest moet zijn. De tekst in het Programma van Eisen blijft echter ongewijzigd, aangezien dit het beste aansluit bij de werkwijze zoals gehanteerd door AD en de meeste andere brandweerkorpsen. AD begrijpt uw opmerking en vult aan: De Uitrukkleding wordt gebruikt volgens (Landelijk) gebruikelijk OGS / IBGS procedures. De uitrukkleding wordt bij blootstelling aan genoemde gevaren, daar waar nodig gebruikt in combinatie met aanvullende Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals onafhankelijke Ademlucht, chemiepak, vuilwerkpak of gaspak. In geval van een grijpredding kan gebruik gemaakt worden van Uitrukkleding, terwijl daar eigenlijk een chemiepak of een vuilwerkpak vereist is. Wellicht kunt u bij uw inschrijving aangeven wat de on-mogelijkheden zijn van uw uitrukkleding in geval van inzet in bedoelde situaties.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Bijlage 1 Programma van Eisen TE.04

77

Vraag

Volgens bepaling TE04 moet de interventiekledij bij brandbestrijding, bij technische bijstand en bij ondersteuning van een gezondheidsschadende en/of milieu-omgeving, de dragen beschermen en geschikt zijn. Graag verduidelijking of de kledij ook tegen een chemische inzet moet bestand zijn.

Antwoord**Vrijgegeven:** 29-11-2018

Zie ook vraag 76:

Klopt, de uitrukkleding volgens de NEN 469 biedt geen bescherming tegen dampen en gassen. Eigenlijk alleen tegen vloeistoffen, in de norm staan ook enkele stoffen waar de uitrukkleding wel tegen bestand moet zijn en op getest moet zijn. De tekst in het Programma van Eisen blijft echter ongewijzigd, aangezien dit het beste aansluit bij de werkwijze zoals gehanteerd door AD en de meeste andere brandweerkorpsen. AD begrijpt uw opmerking en vult aan: De Uitrukkleding wordt gebruikt volgens (Landelijk) gebruikelijk OGS / IBGS procedures. De uitrukkleding wordt bij blootstelling aan genoemde gevaren, daar waar nodig gebruikt in combinatie met aanvullende Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals onafhankelijke Ademlucht, chemiepak, vuilwerkpak of gaspak.

In geval van een grijpredding kan gebruik gemaakt worden van Uitrukkleding, terwijl daar eigenlijk een chemiepak of een vuilwerkpak vereist is.

Wellicht kunt u bij uw inschrijving aangeven wat de on-mogelijkheden zijn van uw uitrukkleding in geval van inzet in bedoelde situaties.