

## Bijlage 10 Overzicht model technische controle glasbewassing

Vanaf de start van het contract worden kwaliteitsmetingen uitgevoerd t.b.v. de werkzaamheden. De kwaliteitsmetingen worden minimaal zeven maal per jaar uitgevoerd. Een steekproef bepaald op welke locatie gecontroleerd wordt. De aanbestedende dienst is vrij om, zonder opgave van redenen, af te wijken van bovenstaande frequentie. De opdrachtnemer kan hier geen enkel recht aan ontleen. De kwaliteitsmetingen worden minimaal acht uur van tevoren aangekondigd.

De inspectie kijkt naar de uitvoering van de geplande werkzaamheden en specifiek op:

- Streeploos
- Vlek vrij
- Stof vrij
- Vrij van methodefouten
- Geen lekstrepen (ook niet op onderliggende c.q. belendende gevel(beplating))
- Vrij van bijkomende verstoringen (alle verstoringen als gevolg van de uitvoering) in de omgeving van de werkzaamheden

Overzicht goedkeurgrenzen per locatie:

| Locatie:                                             | Minimale Steekproefgrootte: | Goedkeurgrens (AQL 4%) | Maximaal Aantal Fouten (MAF-waarde) per beoordelingseenheid = 8:     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Valkenburgerweg                                      | 93 ramen                    | 41                     | 1. Glas binnen                                                       |
| Schandelermolenweg                                   | 44 ramen                    | 22                     | 2. Glas buiten                                                       |
| Honigmannstraat dient nog geïnventariseerd te worden |                             |                        | 3. Directe omlijsting c.q. kozijn binnen                             |
|                                                      |                             |                        | 4. Directe omlijsting c.q. kozijn buiten                             |
|                                                      |                             |                        | 5. Vensterbank binnen                                                |
|                                                      |                             |                        | 6. Vensterbank buiten                                                |
|                                                      |                             |                        | 7. Omgeving rondom glas binnen (vervuiling medewerker glasbewassing) |
|                                                      |                             |                        | 8. Omgeving rondom glas buiten (vervuiling medewerker glasbewassing) |

De steekproefgrootte wordt gebaseerd op het aantal ramen van de locatie. De ramen worden gezien als beoordelingseenheden. Het aantal ramen wordt berekend door het totaal aantal vierkante meters te delen door het gemiddeld aantal vierkante meters per raam (4 vierkante meter). Dit geeft als resultaat het totaal aantal beoordelingseenheden (BE's) van de locatie. Op basis van de tabel steekproefgrootte in de borgtekst van NEN 2075 wordt vervolgens de minimale steekproefgrootte achterhaald. Per beoordelingseenheden kunnen er maximaal 8 fouten gemaakt worden. Dit zorgt er voor dat de MAF-waarde op 8 wordt gesteld. Op basis van de gecontroleerde BE's en de MAF-waarde wordt in de tabel van goedkeurgrenzen bij een AQL van 4 % (borgtekst NEN 2075) de goedkeurgrens vastgesteld.

