

Opdrachtgever: IGWR Project: Doorbraak Schouwburgplein Bouwdeel: Vermogensoverzicht HKL Bestaand uit revisiestukken Projectnr.: 1-114-07										
Revisietek.	Omschrijving	Vermogen in KVA Aangesloten	Vermogen in KVA gelijktijdig	Vermogen in KVA noodbedrijf	Afzekerwaarde	Kabel	Lengte kabel	Locatie		
Groep	Vermogens ventilatie + pompen uit hoofdstroomschema 2268/2 1-1 dd 18-09-1997:									
	HS 500A veld II :									
	1 Reserve									
	2 Reserve									
	3 ??									
	4 Reserve									
	5 P-2 Kast (technische ruimte)	16,50	13,20	13,20	50	ymvk-as 4 x 25				
	6 LK-2 (LS-ruimte)	34,60	27,70	10,72	50	ymvk 5 x 16				
	7 LK-3	14,20	11,40	11,40	25	ymvk 5 x 10				
	8 Ventilatie V5	51,00	51,00	51,00	100	ymvk 5 x 25				
9 Lift K4	15,00	15,00	15,00	35	ymvk 5 x 16					
		131,30	118,30	101,32						
		Totaal								
	Opmerkingen/diversen									
	Alle vermogens zijn geheel indicatief en dienen definitief bepaald te worden.									