

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Bijlagen bij beschrijvend document

Europese openbare aanbesteding Levering Uitrukkleding

Projectnummer: 2018/PJ/01
Versie: definitief
Opgesteld door: P.H. de Jong
Datum: 17 augustus 2018



BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Bijlage 2 Conformiteit met Programma van eisen

U wordt verzocht te verklaren of u aan het gestelde voldoet. U dient daarvoor deze bijlage te ondertekenen en toe te voegen. Waar nadere informatie gevraagd wordt, bijv. indien de eis luidt “uw offerte bevat...” geeft u deze informatie en/of vermeldt u waarin uw offerte nadere toelichting gevonden kan worden. U vult deze informatie in op de aangegeven plek in de checklist zoals opgenomen in bijlage 1.

Offerte eisen

- o-e-1 Uw offerte is ingericht volgens de in hoofdstuk 4 opgenomen instructie en bevat geen enkel voorbehoud. Alle formulieren dienen ongewijzigd ingevuld te worden en rechtsgeldig te worden getekend.
- o-e-2 Aan uw offerte zijn voor de Brandweer Amsterdam-Amstelland geen kosten verbonden, ongeacht of eventuele onderhandelingen leiden tot het sluiten van een overeenkomst. In de precontractuele fase draagt u uw eigen kosten. Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt en een schriftelijke, door beide partijen ondertekende overeenkomst tot stand is gekomen, is er geen sprake van enige gebondenheid van de Brandweer Amsterdam-Amstelland. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten dan ook.
- o-e-3 U bent bekend en gaat akkoord met de in dit beschrijvend document beschreven en door de Brandweer Amsterdam-Amstelland gehanteerde waarderings- en beoordelingsmethodiek.
- o-e-4 Uw offerte heeft een gestanddoeningstermijn van minimaal 120 dagen. Tijdens deze periode heeft uw offerte het karakter van een onherroepelijk aanbod. Voorts doet u voor het geval een civiel kort geding wordt aangespannen de offerte in ieder geval gestand tot twee weken na de uitspraak in het kortgeding.
- o-e-5 Uw offerte is vergezeld van tien uitrukpakken ter beproeving welke voor de objectiviteit van elke vorm van naamsherkenning / reclame zijn ontdaan.
- o-e-6 De maatvoering van de 10 uitrukpakken ter beproeving dient als volgt te zijn uitgevoerd:
 - 1 x maat S
 - 3 x maat M
 - 3 x maat L
 - 2 x maat XL
 - 1 x maat XXL
- o-e-9 De inschrijver gaat akkoord dat de ter beproeving beschikbaar gestelde uitrukpakken aan hem worden terug geleverd in de staat zoals de uitrukpakken zich na de praktijkbeproeving bevinden.
- o-e-10 De inschrijving en offerte is in de Nederlandse taal gesteld.
- o-e-11 Testrapporten en certificaten dienen, met Nederlandse vertaling daarbij, te worden overlegd bij de offerte. Testrapporten en certificaten die in de Duitse en/of Engelse taal zijn gesteld worden ook geaccepteerd mits deze testrapporten en certificaten in het land zijn afgegeven dat de Duitse en/of Engelse taal als landstaal voert.

o-e-12 Alle correspondentie, zowel schriftelijk als mondeling, zal tijdens de uitvoering van de overeenkomst in de Nederlandse taal gebeuren.

Kwaliteit

- k-e-1 Naast wat in de functionele eisen hierna wordt gesteld, dienen alle werkzaamheden en diensten volgens goed vakmanschap uitgevoerd te worden.
- k-e-2 De inschrijver is zelf geheel verantwoordelijk voor het in zijn bezit hebben of krijgen van alle benodigde veiligheidsvoorzieningen en het correcte gebruik hiervan, evenals de toepassing van de geldende veiligheidsvoorschriften en -normen.
- k-e-3 De inschrijver is zelf geheel verantwoordelijk voor het in zijn bezit hebben of krijgen van alle benodigde type- en goedkeuringen. Deze dienen desgevraagd te kunnen worden overgelegd. Eventuele kosten voor deze keuringen zijn voor rekening van de inschrijver.
- k-e-4 De inschrijver beschikt over een gedetailleerd keuringsplan van alle omschreven testen en beproevingen. Verwijzen vanuit het keuringsplan naar reeds beschikbare kwaliteitsborgingsystemen, procedures en testprotocollen is toegestaan met dien verstande dat, reeds eerder afgegeven test- of materiaalcertificaten gewaarmerkt moeten zijn door onafhankelijke laboratoria. Deze dienen desgevraagd te kunnen worden overgelegd.

Milieu- en arbo-eisen

- m-e-1 De uitvoering en inrichting van de uitrukkleding is zodanig dat deze het risico voor de gebruiker tot een minimum beperkt.
Aan de bepalingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving (laatste editie) en de daarbij behorende besluiten en regelingen wordt voldaan.
- m-e-2 Uw bedrijf voldoet voor wat betreft de uitvoering van werkplaatsen, kantoren en terreinen alsmede voor bedrijfsactiviteiten voor wat betreft opslag, werkzaamheden en afvalverwerking onverkort aan de door de nationale en lokale overheid gestelde voorwaarden krachtens de milieuwetgeving.

Juridische eisen

- j-e-1 De inschrijver conformeert zich volledig en onvoorwaardelijk aan de bijgevoegde Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV-2018) (bijlage 4) en de conceptovereenkomst (bijlage 3). Dit betekent dat uitsluitend de door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn. In de inschrijving wordt niet (deels) naar andere juridische voorwaarden verwezen, ook niet als deze niet in tegenspraak met de voorwaarden van de Opdrachtgever zouden zijn.
- j-e-2 De inschrijving bevat een opgave van het gedeelte van de opdracht dat u voornemens bent in onderaanneming te geven, onder vermelding van de naam en het adres van de betreffende onderaannemer.
- j-e-3 Indien de inschrijver zich opwerpt als (hoofd)aannemer en de inschrijver in de inschrijving opgave doet van (een) bepaalde onderaannemer(s), is de inschrijver bij gunning gebonden aan het daadwerkelijk gebruik maken van genoemde onderaannemer(s) conform het gestelde in de inschrijving. (Hoofd)aannemers staan in voor aanbiedingen van onderaannemers.
- j-e-4 Alle door de inschrijver overgelegde gegevens zijn naar waarheid ingevuld en kunnen door de inschrijver gestand worden gedaan. Opdrachtgever behoudt zich het recht op schadevergoeding voor in geval van onjuiste en/of onvolledige informatie en/of het niet kunnen nakomen van hetgeen door een gegadigde is aangeboden.
- j-e-5 De inschrijving is ondertekend door de degene(n) die uw onderneming rechtsgeldig vertegenwoordigt.
- j-e-6 De inschrijving gaat akkoord met de uniforme eigen verklaring zoals opgenomen in bijlage 9.

Prijsstelling

- pr-e-1 De prijzen in de offerte zijn in euro en inclusief BTW vermeld.
- pr-e-2 De prijzen in de offerte zijn, zover van toepassing, inclusief alle kosten zoals uitvoering, nazorg, overhead, reis- en andere kosten vanwege inschrijver.
- pr-e-3 In de offerte dienen afzonderlijke (stuks)prijzen voor de uitrukjas en de uitrukbroek te worden vermeld.
- pr-e-4 De inschrijver vult de optielijst aan met items waarvan de inschrijver meent dat die een meerwaarde kunnen bieden in het gebruik. U dient hiervoor bijlage 13b in te vullen.

Facturatie

- fa-e-1 De betalingscondities zijn als volgt:
- 90% van de totale leveringsomvang bij aflevering;
 - 10% van de totale leveringsomvang 2 maanden na aflevering en acceptatie.
- fa-e-2 De betalingstermijn voor de facturen bedraagt 2 maanden na factuurdatum.

- fa-e-3 Facturen moeten, voorzien van het kenmerk van de overeenkomst, worden gestuurd naar de financiële administratie.

Garantie

- ga-e-1 De garantievoorwaarden voor de uitrukkleding en eventuele aanvullende leveringen uit de optielijst vormt een onderdeel van de aanbidding.
- ga-e-2 De garantietermijn bedraagt tenminste 36 maanden na aflevering en acceptatie.
- ga-e-3 Indien de inschrijver van mening is dat geen beroep kan worden gedaan op de garantiebepalingen omdat een gebrek niet zou behoren tot de gegarandeerde eigenschappen of aan de gebruiker verwijtbaar zou zijn, rust de bewijslast in deze bij de inschrijver.
- ga-e-4 Gedurende de garantietermijn zijn alle, aan de garantie gerelateerde, kosten (inclusief verzending, verblijfs- en reiskosten) voor rekening van de inschrijver.
- ga-e-5 De garantietermijn laat, ook na afloop daarvan, onverlet het bepaalde omtrent aansprakelijkheid in het algemene recht en in deze opdracht.
- ga-e-6 Indien de inschrijver een langere garantie termijn hanteert dan gesteld in ga-e-2 zijn eisen ga-e-3, ga-e-4 en ga-e-5 onverlet van toepassing.

Levering

- le-e-1 Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende transportkosten zijn voor rekening van de inschrijver (franco levering).
- le-e-2 Door de Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt binnen het kader van de overeenkomst uit de eigen organisatie een bevoegd contactpersoon aangewezen.
- le-e-3 Vier weken na het afsluiten van de mantelovereenkomst dient, alvorens over te gaan tot definitieve productie, een drietal prototype uitrukpakken ter goedkeuring te worden voorgelegd. Indien deze uitrukpakken de goedkeur hebben zullen deze dienen als standtype, tevens zal dit dienen als referentiemodel bij geschillen. Eén van de uitrukpakken wordt bewaard door de inschrijver, één door Brandweer Amsterdam-Amstelland en één door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
- le-e-4 Bij levering dient door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te worden overlegd:
- Gebruikershandleiding, gesteld in de Nederlandse taal.
 - De onderhoudsvoorschriften, gesteld in de Nederlandse taal.
 - De reinigingsvoorschriften, gesteld in de Nederlandse taal.
- le-e-5 Inschrijver garandeert voor de eerste levering (600 uitrukpakken) een levertijd van maximaal 12 weken na bestelling. Inschrijver garandeert voor vervolgleveringen tot 12 uitrukpakken een levertijd van maximaal 4 weken na bestelling. Inschrijver garandeert voor vervolgleveringen van meer dan 12 uitrukpakken een levertijd van maximaal 8 weken na bestelling.

Algemene Technische Eisen

- a-e-1 De uitrukkleding voldoet aan EN 469:2015, niveau 2 (Xf2 ; Xr2; Y2; Z2), geldig op het moment van productie en geldig op het moment van aflevering. Daar waar andere normen (deels) van toepassing zijn, zal dit worden aangegeven in de specifieke eis.
- a-e-2 De inschrijver heeft zich op de hoogte gesteld van de bij Brandweer Amsterdam-Amstelland en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in gebruik zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen en heeft hiermee rekening gehouden met de inschrijving.
- Op dit moment zijn onder andere in gebruik:
- Hoofdbescherming: MSA Galet F1xf
 - Handbescherming: Diversen
 - Communicatie: Kenwood met headset, Motorola met headset
 - Handlamp: Streamlight SL-20XP, Streamlight Survivor
 - Ademlucht bescherming: Dräger PSS 7000
 - Valbescherming: Petzl Newton Fast Jak
 - Drijfvesten: Besto / Secumar
 - De uitrukkleding dient met elk merk en type persoonlijke beschermingsmiddel te combineren zijn.
- a-e-3 De stof van het uitrukpak is opgebouwd uit een meerlagen systeem, deze bestaat minimaal uit de volgende lagen:
- een buitenlaag.
 - een vochtregulerende laag.
 - een thermisch regulerende laag.
- a-e-4 Het beschermingsniveau van het uitrukpak wordt onafhankelijk van de onderkleding behaald.
- a-e-5 De stofsamenstelling (het meerlagen systeem), waarvan de uitrukkleding is vervaardigd, dient een zodanige en aantoonbare bestendigheid te bezitten, dat de drager voortdurend beschermd is en blijft tegen de gevaren bij:
- a. De brandbestrijding (bij blootstelling aan thermische invloeden door hitte door straling, geleiding en stroming in de omgeving)
 - b. De technische hulpverlening (bij blootstelling aan mechanische geweld –bijvoorbeeld door scherpe cq. puntige voorwerpen)
 - c. Bij assistentie in een gezondheidsbelastende en / of milieuonvriendelijke omgeving (bijvoorbeeld chemische invloeden –bijvoorbeeld door de in de omgevingslucht aanwezige dampen / gassen van (an)organische stoffen)
 - d. Of combinaties van a / b / c.
- Het materiaal c.q. de onderdelen van de uitrukkleding blijven compact, verweken niet, evenals de afsluitingen, verbindingen c.q. bevestigingen niet loslaten of speling krijgen OF daarna geen scheuren, barsten of kloven vertonen, waardoor de veiligheid van de drager in gevaar wordt gebracht c.q. de bescherming beduidend is of wordt verminderd.
- a-e-6 Bij blootstelling aan thermische invloeden –vrieskou c.q. hitte door straling, geleiding en stroming in de omgevingsatmosfeer en / of contact met objecten met een koude / hoge temperatuur- biedt de uitrukkleding de gebruiker voortdurende bescherming tegen de thermische invloeden.

De mate van temperatuurtransport overschrijdt op geen enkel moment de waarden zoals deze in de normen is vastgelegd.

- a-e-7 De uitruktas dient op het rugpand voorzien te worden van de korpsnaam, exacte uitvoering per bestelling in overleg met Opdrachtgever, in reflecterende bedrukking. Dit heeft, op geen enkele wijze, een nadelige invloed op de beschermende werking van de kleding.
- a-e-8 De uitrukkleding is voorzien van een gecombineerde retroreflecterende en fluorescerende striping. De aangebrachte striping heeft, op geen enkele wijze, een nadelige invloed op de beschermende werking van de kleding.
- a-e-9 In afwijking van B.3 in Annex B van EN 469, dient de kwaliteit van de striping aan klasse 2 ($y=2$) zoals gesteld in EN 471, te voldoen. Er is geen x klasse uit EN 471 van toepassing, deze klasse is dan ook expliciet uitgesloten. Voor de plaatsing van het materiaal geldt dat zowel de armen, als de benen, als de torso van striping dienen te zijn voorzien. Niet vereist is echter dat de armen, de benen en de torso zijn omcirkeld met het materiaal.
Voor het overige hoeft niet voldaan te worden aan onderdelen uit de EN 471.
- a-e-10 Brandweer Nederland ontwikkelt momenteel een stripingbeeld welke voor een eenduidige uitstraling van de Brandweer moet zorgen. De Opdrachtgever behoudt het recht om, indien deze hierin meegaat, in de nadere overeenkomst afspraken te maken met Opdrachtnemer over het voorzien van de bluskleding van bovengenoemde stripingbeeld. Meerkosten dienen nader over gekomen te worden.
- a-e-11 De uitrukkleding veroorzaakt geen beperkingen in de bewegingsvrijheid (ook niet bij het dragen van gewone –burger of andere- kleding onder de beschermende kleding), zodat hij onder alle omstandigheden (werkhouding, klimaatomstandigheden, gevolgen van het incident hitte, vuur en vlammen) de werkzaamheden voor de repressieve taakstelling zonder gevaar voor zijn veiligheid en gezondheid kan uitvoeren.
- a-e-12 De uitrukkleding veroorzaakt geen beperkingen in de bewegingsvrijheid, ook niet bij het dragen van andere persoonlijke uitrusting / beschermingsmiddelen en / of tijdens het bukken en kruipen e.d.
- a-e-13 Bij alle bewegingen van de gebruiker, in combinatie met de andere persoonlijke uitrusting / beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld: hoofdbescherming, gezichtsbescherming, gehoorbescherming, handbescherming, voetbescherming, adembescherming enz.) is het niet mogelijk dat lichaamsdelen onbeschermd raken.
- a-e-14 De beschermende en technische eigenschappen van het uitrukpak worden niet negatief beïnvloed door het dragen van beschermende middelen. Bij negatieve beïnvloeding wordt gedacht aan: afdichting, schokdemping e.d
- a-e-15 De uitrukkleding biedt de ellebogen en knieën (bij het kruipen) bescherming tegen het binnendringen van scherpe / puntige voorwerpen.
- a-e16 De kniebescherming moet geschikt zijn om te werken op oneffen vloeren en beschermen tegen een impact. De kniebescherming dient geplaatst te worden in kniezakken. Deze kniezakken hebben

geen nadelige invloed op het draagcomfort en hebben geen nadelige invloed op het aan- of uittrekken van de broek.

- a-e-17 De uitrukkleding is voorzien van schouderbescherming voor de massaverdeling van de kleding op zich en van de adembeschermende middelen (de schouderbanden).
- a-e-18 De uitrukkleding dient minimaal geleverd te kunnen worden in de volgende confectiematen, conform NEN-EN 13402-2:2002
- XS
 - S
 - M
 - L
 - XL
 - XXL
 - XXXL
- Per confectiemaat dienen minimaal vijf (5) verschillende lengtematen leverbaar te zijn. Waarvan twee (2) korter dan de standaard confectiemaat en twee (2) langer dan de standaard confectiemaat.
- a-e-19 De uitrukkleding dient desgewenst als maatwerk geleverd te kunnen worden.
- a-e-20 De uitrukkleding is maatvast, vloeistofdicht van buitenaf naar binnen toe, en de toegepaste materialen behouden de oorspronkelijke eigenschappen; ook na diverse keren gebruikt te zijn c.q. was- / reinigingsbeurten heeft ondergaan, langdurig is blootgesteld aan blus- c.q. vuil water dan wel aan hoge temperaturen door straling, stroming en/of contact met objecten met een hoge temperatuur.
- a-e-21 De uitrukkleding evenals de toegepaste materialen behouden hun oorspronkelijke kenmerken nadat deze voor korte tijd zijn blootgesteld aan chemische vloeistoffen.
- a-e-22 De uitrukkleding is maatvast evenals de toegepaste materialen en behouden hun oorspronkelijke kenmerken nadat ze zijn blootgesteld aan overmatige lage temperaturen respectievelijk hoge temperaturen.
- a-e-23 De uitrukkleding is machinaal reinigbaar bij een temperatuur van minimaal 65 graden Celsius en behoudt daarbij de oorspronkelijke kenmerken.
- a-e-24 De samenstelling (naden, verbindingen, sluitingen e.d.) van de uitrukkleding is zodanig dat deze bestand is tegen zeer intensief gebruik.
- a-e-25 De sluiting van de uitrukkleding bestaat uit twee systemen, die elkaar in werking niet hinderen. (bijvoorbeeld: een rits samen met een overslag met kleeftband)
- a-e-26 De uitrukbroek is voorzien van riemlussen welke geschikt zijn voor een riem van minimaal 50 millimeter, tevens is de broek voorzien van los te nemen bretels.
- a-e-27 De inschrijver is in staat de kleding in de volgende configuratie aan te leveren: een korte jas met iets verlengd rugpand en een broek tot navelhoogte.

- a-e-28 Het nemen van de maat en afpassen geschiedt door een, door de leverancier aangewezen, persoon van gelijke sekse als de brandweerman / vrouw met een (op dit gebied) duidelijke en aantoonbare opleiding en ervaring.
- a-e-29 Een half jaar na aflevering c.q. nadat de kleding voor het eerst in gebruik is genomen organiseert de leverancier (in overleg met de aanbestedende dienst) een tweede afpas / kwaliteitsinspectieronde.
- a-e-30 Het uitrustpak is voorzien van een niet uitneembare binnen voering welke tijdens het wassen blijft zitten en waarvan de eigenschappen door het wassen niet nadelig worden beïnvloed.
- a-e-31 De buitenlaag van de uitrustkleding moet ook na veelvuldig wassen kleurvast zijn.
- a-e-32 De buitenlaag is vlam- en hittebestendig, antistatisch en (vloeibare) chemicaliën bestendig.
- a-e-33 De buitenlaag van de uitrustkleding houdt na blootstelling aan direct vlamcontact respectievelijk hoge temperaturen zijn oorspronkelijke kenmerken en breekt niet open.
- a-e-34 De buitenlaag is voorzien van een waterafstotende coating / finish welke bestand is tegen minimaal 25 wascycli.
- a-e-35 Het gehele laagstelsel garandeert een zo goed mogelijke ademende eigenschap.
- a-e-36 De stof behoudt zijn sterkte en flexibiliteit, ook na diverse keren gebruikt te zijn c.q. was- / reinigingsbeurten heeft ondergaan, langdurig is blootgesteld aan blus- c.q. vuil water dan wel aan hoge temperaturen door straling, stroming en / of contact met objecten met een hoge temperatuur of direct vlamcontact en scheurt niet open.
- a-e-37 Het gewicht van de stof (het totale lagen systeem) bedraagt niet meer dan 580 g/m².
- a-e-38 De uitrustjas is voorzien van een kraag van minimaal 85 mm. hoog.
- a-e-39 De kraag is dermate uitgevoerd dat deze, ook onder invloed van weer en wind, zelfstandig rechtop kan blijven staan.
- a-e-40 De kraag is aan de voorzijde voorzien van een overslag met sluiting.
- a-e-41 De uitrustjas is minimaal voorzien van twee opgenaaide zakken t.b.v. de portofoons t.h.v. de borst, twee afsluitbare insteekzakken welke zijn voorzien van een voorziening t.b.v. accessoires, één opgenaaide en afsluitbare zak op de linker bovenarm t.b.v. bril / multitool / notitieboekje, één middels een rits afsluitbare Napoleonzak
- a-e-42 De uitrustbroek is voorzien van twee opgenaaide afsluitbare zakken t.h.v. het bovenbeen t.b.v. handschoenen / notitieboek.
- a-e-43 De uitrustbroek is voorzien van een afsluitbare opbergmogelijkheid voor de aanzetpen (slangensleutel) in de opgenaaide afsluitbare zak t.h.v. het rechter bovenbeen.

- a-e-44 De exacte maatvoering van de zakken op de kleding wordt, per partij / leveringsomvang, in overleg met de aanbestedende dienst in de nadere overeenkomst vastgelegd (bijvoorbeeld: de borstzakken zijn geschikt voor het bergen van een portofoon).
- a-e-45 Blus- en / of regenwater dat in de zakken aan de buitenzijde van de uitrukkleding binnenkomt wordt direct weer naar buiten afgevoerd.
- a-e-46 De uitrukjas is boven de portofoonzakken voorzien van twee bevestigingspunten t.b.v. de spreekleutels van de portofoons.
- a-e-47 De uitrukjas is centraal op het voorpand tussen navel en borst voorzien van een bevestigingsmogelijkheid voor de haakse handlamp, zijnde de Streamlight Survivor.
- a-e-48 De uitrukjas is minimaal voorzien van twee bevestigingsmogelijkheden t.b.v. accessoires.
- a-e-49 De uitrukjas is voorzien van kleefband t.b.v. de schouderflappen.
- a-e-50 De schouderflappen maken deel uit van de levering.
De schouderflappen moeten worden uitgevoerd conform de NVBR leidraad functionele herkenbaarheid. (zie bijlage 15)
- a-e-51 De schouderflappen moeten boven de portofoonzakken zijn voorzien van twee bevestigingspunten t.b.v. de spreekleutels van de portofoons.
- a-e-52 De uitrukjas is voorzien van een voorziening in de kraag welke de halsopening zoveel mogelijk afsluit bij gesloten uitrukjas. Deze voorziening heeft tot doel vervuiling van het lichaam via de halsopening zoveel mogelijk te minimaliseren.
- a-e-53 De uitrukjas is voorzien van een voorziening in de manchetten bij de polsen welke de polsopening zoveel mogelijk afsluit bij gesloten uitrukjas. Deze voorziening heeft tot doel vervuiling van de armen via de polsopening zoveel mogelijk te minimaliseren.
- a-e-54 De uitrukjas is voorzien van een voorziening rond de buik / heup welke de onderzijde zoveel mogelijk afsluit bij gesloten uitrukjas. Deze voorziening heeft tot doel vervuiling van het lichaam via de onderzijde zoveel mogelijk te minimaliseren.
- a-e-55 De uitrukbroek is voorzien van een voorziening in de onderzijde van de broekspijp welke de broekspijp zoveel mogelijk afsluit bij gesloten uitrukbroek. Deze voorziening heeft tot doel vervuiling van de benen via de broekspijp zoveel mogelijk te minimaliseren.

Labeling

- la-e-1 In elk afzonderlijk onderdeel van het uitrukpak is een label onlosmakelijk geplaatst waarop tenminste door de inschrijver de volgende gegevens zijn vermeld:
- De korpsnaam zijnde Brandweer Amsterdam-Amstelland of VR Zaanstreek-Waterland,
 - Het CE kenmerk en/of EN goedkeur en de overige voorgeschreven kenmerken,
 - De naam, handelskenmerk of andere identificatie van de fabrikant en / of zijn vertegenwoordiger,

- Datum van productie,
- De naam van de gebruiker,
- Het identificatienummer van de gebruiker,

- la-e-2 De labels zijn zogenaamde thermische labels en moeten door Opdrachtgever middels een hittepers verwijderd en geplaatst kunnen worden.
- la-e-3 De labels kunnen op verzoek ook blanco geleverd worden.
- la-e-4 In elk afzonderlijk onderdeel van het uitrukpak is een RFID chip (TAG), aangeleverd door Opdrachtgever, aangebracht. Exacte uitvoering bij verificatie in overleg met opdrachtgever.
- la-e-5 Het label moet een levensduur hebben minimaal gelijk aan de technische levensduur van het uitrukpak. Teksten en / of afbeeldingen op het label blijven gedurende de gehele levensduur afleesbaar en zichtbaar.

Onderhoud en reparatie eisen

- or-e-1 De inschrijver garandeert de functionele inzetbaarheid van de uitrukkleding gedurende 8 jaar na levering.
- or-e-2 De inschrijver garandeert de beschikbaarheid van het aangeboden, inclusief toebehoren, gedurende 8 jaar na levering. Indien inschrijver een gewijzigde type uitbrengt, zal deze enkel na overleg en toestemming van Opdrachtgever geleverd mogen worden.
- or-e-3 De inschrijver gaat akkoord dat de opdrachtgever in het eigen Total Care Centrum reiniging, inspectie en kleine reparaties (naden, sluitingen, striping enz.) uitvoert zonder beperking in garantie en service.
- or-e-4 De inschrijver garandeert de opleiding, instructie en certificering van de medewerkers van het Total Care Centrum (ca 4 personen) voorafgaande aan de eerste levering van uitrukkleding.
- or-e-5 De inschrijver garandeert de tijdige levering, binnen vijf (5) werkdagen na bestelling, van alle materialen aan het Total Care Centrum, benodigd voor kleine reparaties, gedurende de looptijd van het contract.