

Behoort bij: 1-029-13

.....  
.....  
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de  
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het  
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>GRONDWERKEN</b>				
11	<b>BIJKOMENDE WERKAAMHEDEN</b>				
1101	<u>Opruimen werkterrein</u>				
110110	Verwijderen vuil/puin.	m3	15,00V		
12	<b>GRONDWERK ALGEMEEN</b>				
1201	<u>Grond ontgraven</u>				
120110	Grond ontgraven uit straatlaag. (d=0,05 m)	m3	320,00V		
120120	Grond ontgraven uit cunet. (d=0,20 m)	m3	260,00V		
120130	Grond ontgraven uit cunet. (d=0,35 m)	m3	240,00V		
120140	Grond ontgraven uit cunet (gem. d=1,75 m)	m3	1.225,00V		
120150	Grond ontgraven uit cunet (tpv plantgat d=0,90m).	m3	120,00V		
1211	<u>Grond vervoeren</u>				
121110	Brekerzand verv (naar verwerkingslokatie 30 km).	m3	320,00V		
121120	Zand vervoeren (naar verwerkingslokatie 30 km).	m3	620,00V		
121130	Zand/grout verv (naar verwerkingslokatie 30 km).	m3	1.225,00V		
121140	Teelaarde vervoeren (aanvoer vanaf distribu. RMO).	ton	140,00V		
121150	Brekerzand vervoeren (aanvoer vanaf Nesserdijk).	ton	200,00V		
121160	Zand vervoeren (aanvoer vanaf Nesserdijk).	ton	6.565,00V		
121170	Bomenzand vervoeren (Middelweg 1 te Barendrecht).	ton	205,00V		
1221	<u>Grond verwerken</u>				
122110	Grond verwerken in aanvulling. (gem. 0,10 m)	m3	560,00V		
122120	Grond verwerken in aanvulling. (gem. 0,10 m)	m3	130,00V		
122130	Grond verwerken in aanvulling. (d=0,25 m)	m3	220,00V		
122140	Grond verwerken in aanvulling. (d=0,25 - 0,60 m)	m3	640,00V		
122150	Grond verwerken in aanvulling. (d=0,40 m)	m3	515,00V		
122160	Grond verwerken in aanvulling. (d=0,50 m)	m3	620,00V		
122170	Grond verwerken in aanvulling. (gem d=1,50 m)	m3	1.050,00V		
122180	Teelaarde verwerken in plantbakken. (d=1,20m)	m3	85,00V		
122190	Bomenzand verwerken in plantgat (0,80m tpv trot).	m3	120,00V		
122210	Aanbrengen straatlaag.	m2	2.175,00A		
13	<b>GROND BEWERKEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1301	<u>Grond verdichten</u>				
130110	Verdichten zand.	m2	14.345,00V		
130120	Verdichten breker zand.	m2	2.175,00V		
14	<b>OPBOUW ONDERGRONDSE BETONCONSTRUCTIE</b>				
1420	<u>Aanbrengen geogrid</u>				
142040	Aanbrengen kunststofinlage TriAx geogrid.	m2	515,00A		
2	<b>BEMALING EN DRAINAGE</b>				
21	<b>BRONBEMALING</b>				
2110	<u>Toepassen bronbemaling</u>				
211010	Toepassen bronbemaling.	m	74,00V		
211020	Voorboren bronbemaling.	EUR	N		
3	<b>RIOLERING</b>				
31	<b>VRIJVERVAL RIOLERING</b>				
3102	<u>Aanbrengen riolering</u>				
310210	Aanbrengen rioolleiding (RWA ø400 PVC).	m	63,00A		
310220	Aanbrengen rioolleiding (RWA ø500 MS).	m	7,00A		
310230	Aanbrengen rioolleiding (Zinker RWA ø500 MS).	m	4,00A		
3104	<u>Aanbrengen rioolputten</u>				
310410	Maken put van geprefab betonelementen (1000x1000).	st	1,00A		
310420	Maken put van geprefab betonelementen (1250x1250).	st	2,00A		
3105	<u>Maken aansluiting op rioolput</u>				
310510	Maken aansl ø500 MS op bestaande put (1250x1250).	st	1,00A		
310520	Maken aansl ø500 MS op nieuwe put (1250x1250).	st	3,00A		
3107	<u>Op hoogte brengen putranden</u>				
310710	Op hoogte brengen putafdekking in zand.	st	9,00V		
310720	Op hoogte brengen putafdekking in steenmengsel.	st	20,00V		
3109	<u>Huisaansluitingen</u>				
310910	Inventariseren bestaande huisaansluitingen.	EUR	N		
310920	Wijzigen huisaansluiting. (Afkoppelen HWA 125 mm)	m	50,00V		
310930	Wijzigen huisaansluiting. (Afkoppelen HWA 160 mm)	m	100,00V		
310940	Wijzigen huisaansluiting. (Afkoppelen HWA 200 mm)	m	100,00V		
319	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				
3191	<u>Rioolreiniging</u>				
319110	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	74,00A		
3192	<u>Sleufbekisting en overige voorzieningen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
319210	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	74,00V		
319220	Opvangen kruisende kabels en leidingen.	EUR	N		
319230	Opvangen langsliggende kabels en leidingen.	EUR	N		
3195	<u>Videoinspectie</u>				
319510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	74,00A		
32	<b>PERSRIOLERING</b>				
3201	<u>Verleggen persriolering</u>				
320110	Verleggen persleiding en verplaatsen put.	m	10,00V		
33	<b>KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
3301	<u>Verwijderen kolken</u>				
330110	Verwijderen kolk in zand	st	11,00V		
330120	Verwijderen kolk in steenmengsel	st	33,00V		
3302	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
330210	Verwijderen kolken aansluiting in zand.	m	50,00V		
330220	Verwijderen kolken aansluiting in steenmengsel.	m	250,00V		
3303	<u>Aanbrengen kolken</u>				
330310	Aanbrengen kolken in zand.	st	9,00V		
330320	Aanbrengen kolken in steenmengsel.	st	30,00V		
3304	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
330410	Aanbrengen kolken aansluiting in zand.	m	55,00V		
330420	Aanbrengen kolkaansluiting in steenmengsel.	m	450,00V		
34	<b>LIJNGOOT EN LIJNGOOTAANSLUITLEIDINGEN</b>				
3403	<u>Aanbrengen lijngoot</u>				
340310	Aanbrengen roostergoot (b=194 mm).	m	173,00A		
3404	<u>Aanbrengen hulpstukken</u>				
340410	Aanbrengen hulpstukken in goot van betonelementen.	st	10,00V		
3406	<u>Aanbrengen zandvangers</u>				
340610	Aanbrengen zandvang in goot van betonelementen.	st	2,00A		
3407	<u>Bijkomende werkzaamheden lijngoten</u>				
340710	Aanbrengen laag van stelspecie.	m3	5,00V		
3408	<u>Aanbrengen lijngoot aansluitleiding</u>				
340810	Aanbrengen stalen lijngoot aansluiting.	m	110,00V		
340820	Aanbrengen PVC lijngoot aansluitingen (fundering).	m	70,00V		
4	<b>WERKZAAMHEDEN OV EN VRI</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
40	<b>LEVERANTIES</b>				
4010	<u>Leveren aansluitsnoer</u>				
401010	Leveren aansluitsnoer.	m	400,00V		
4015	<u>Leveren kabel beschermhuis</u>				
401510	Leveren kabel beschermhuis 110 mm	m1	20,00V		
401520	Leveren kabel beschermhuis 50 mm	m1	220,00V		
401530	Leveren waarschuwinglint 200 mm	m1	1.200,00V		
401540	Leveren waarschuwinglint 100 mm	m1	600,00V		
401550	Leveren beschermhuis HDPE 200 mm1	m1	40,00V		
401560	Leveren klein materiaal aansluitzuil	st	15,00V		
4016	<u>Leveren betonnen prefab mastpoeren</u>				
401610	Leveren prefab mastpoer	st	4,00V		
41	<b>WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING</b>				
4110	<u>plaatsen verlichtingsobject op mast =&gt;4 &lt;= 6 m</u>				
411010	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	4,00V		
411020	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	8,00V		
411030	Aanbrengen verlichtingsobject .	st	4,00V		
4120	<u>Plaatsen verlichtingsobject &gt;6&lt;=8m</u>				
412010	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	4,00V		
412020	Aanbrengen verlichtingsobject	st	4,00V		
4130	<u>plaatsen verlichtingsobject mast 8 m1&lt;lph&lt;=12 m1</u>				
413010	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	16,00V		
4140	<u>Tijdelijke Projectverlichting</u>				
414010	Aanbrengen tijdelijke Project verlichting	EUR	N		
4150	<u>verwijderen verlichtingsobject op mast</u>				
415010	Verwijderen lichtmastconfiguratie 8m1<lph< 14 m1	st	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
415020	Verwijderen lichtmastconfiguratie 2m1<lph<= 6 m1	st	3,00V		
415030	verwijderen lichtmastconfiguratie 2m1<lph<= 6 m1	st	3,00V		
415040	Verwijderen lichtmastconfiguratie 6m1<=lph<8 m1	st	2,00V		
4160	<u>Aanbrengen aansluitvoorziening</u>				
416010	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	4,00V		
416020	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	5,00V		
416030	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	3,00V		
416040	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	3,00V		
416050	Coördinatie aansluitvoorziening	st	3,00V		
4170	<u>Aanbr.,bew. en bepr. van kabel beschermbuizen</u>				
417010	Aanbrengen PE-kabelbeschermbuis.	m	40,00V		
417020	Aanbrengen PE-kabelbeschermbuis.	m	220,00V		
417030	Aanbrengen kabelbuis	st	40,00V		
4180	<u>Meten aardverspreidingsweerstand</u>				
418010	Meten aardverspreidingsweerstand.	EUR	N		
42	<b>VRI</b>				
424	<b>DETECTIE</b>				
4242	<u>Aanbrengen detectie</u>				
424210	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	90,00A		
424220	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	18,00A		
424230	Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie.	m	28,00A		
424240	Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie.	m	28,00A		
424250	Aansluiten detectielus op grondkabel, niet-select.	st	4,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
424260	Aansluiten detectielus op grondkabel, selectief.	st	4,00A		
424270	Schoonmaken verhardingsoppervlak	EUR	N		
5	<b>VERHARDINGEN</b>				
51	<b>OPBREKEN VERHARDINGEN</b>				
5101	<u>Opbreken elementenverhardingen</u>				
510110	Opbr BSS. (rijweg, busstation en parkeervakken)	m2	6.900,00A		
510130	Opbreken betonstraatstenen.(inritten)	m2	380,00A		
510140	Opbreken betontegels. (trottoirs)	m2	4.110,00A		
510150	Opbreken betontegels. (fietspad)	m2	400,00A		
510160	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	160,00A		
5102	<u>Opbreken bitumineuze verhardingslagen</u>				
510210	Opbr asfaltverharding. (rijweg taxi d= 0,12 m)	m2	660,00A		
510220	Opbr asfaltverharding. (voorm bouwweg d= 0,19 m)	m2	560,00A		
5104	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
510410	Opbreken betonbanden.(OB 80x200mm)	m	110,00A		
510420	Opbreken betonbanden. (TB op zand)	m	430,00A		
510430	Opbreken betonbanden.(TB incl.steunr.+spec)	m	1.355,00A		
510440	Opbreken betonbanden.(TB incl.steunr.+spec.+goot)	m	130,00A		
510450	Opbreken betonbanden.(Haagsebanden)	m	27,00A		
510460	Opbreken betonbanden. (Inritbanden)	m	26,00A		
52	<b>OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
5201	<u>Opbreken steenmengselfunderingen</u>				
520110	Verwijderen funderingslaag. (d= 150 mm)	m2	1.100,00V		
520120	Verwijderen funderingslaag. (d=300 mm)	m2	8.000,00V		
53	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
5301	<u>Vervoeren steenmengsel</u>				
530110	Vervoeren steenmengsel (0/31,5).	ton	4.145,00V		
5303	<u>Aanbrengen steenmengselfundering</u>				
530310	Aanbr ongebr verhardingslaag. (d=300 mm) tpv asfalt	m2	3.885,00V		
530320	Aanbr ongebr verhardingslaag. (d=var.) tpv asfalt	m2	1.165,00V		
530330	Aanbr ongebr verhardingsl. (d=250 mm) tpv nat.steen	m2	1.930,00V		
54	<b>AANBRENGEN VERHARDINGEN</b>				
5401	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
540110	Aanbrengen opsluitbanden van beton. (80x200 mm)	m	245,00A		
540120	Aanbrengen opsluitbanden van beton. (80x200 mm)	m	138,00A		
540130	Aanbrengen trottoirbanden van beton.(180/200)	m	95,00A		
540140	Aanbrengen inritbanden van beton. (500x160x1000)	m	43,00A		
540150	Aanbr TB 380/400x200mm op zand.	m	160,00A		
540160	Aanbr TB 380/400x200mm incl steunr + spec	m	135,00A		
540170	Aanbr TB 380/400x200mm incl steunr+spec+goot	m	380,00A		
540180	Aanbrengen TB 380/400x250mm incl steunr + spec	m	130,00A		
540190	Aanbrengen busperronbanden van beton.	m	135,00A		
540210	Aanbr inritbanden van beton. (spec + goot)	m	52,00A		
540220	Aanbrengen kantopsluiting van pastegel.	m	100,00A		
540230	Aanbrengen kantopsluiting van betontegel.	m	38,00A		
540240	Aanbrengen kantopsluiting van natuursteentegel.	m	6,50A		
5411	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
541110	Aanbrengen betontegels. (45 mm)	m2	3.640,00A		
541120	Aanbrengen betontegels. (80 mm EV)	m2	920,00A		
541130	Aanbrengen betontegels. (80 mm)	m2	575,00A		
541140	Aanbrengen betontegels.(50 mm, zwart/wit bushalte)	m2	41,00A		
541150	Aanbrengen betonstraatstenen. (rijweg)	m2	435,00A		
541160	Aanbrengen betonstraatstenen. (parkeerstroken)	m2	355,00A		
5412	<u>Aanbrengen natuursteen</u>				
541210	Aanbrengen natuursteen (402x402x75 mm).	m2	2.175,00A		
5413	<u>Bijkomende werkzaamheden natuursteen</u>				
541310	Schiften natuursteen.	m2	2.175,00A		
5414	<u>Aanbrengen voorzieningen visueelgehandicapten</u>				
541410	Aanbrengen klanktegel.	st	60,00A		
541420	Aanbrengen voorziening blindegeleiding.	st	855,00A		
541430	Aanbrengen blindegeleiding.	m	345,00A		
541440	Aanbrengen voorziening noppentegel.	st	38,00A		
541450	Aanbrengen noppentegel.	st	38,00A		
541460	Aanbrengen betontegels (noppentegels).	m2	4,00A		
541470	Aanbrengen betontegels (ribbeltegels).	m2	8,00A		
5415	<u>Aanbrengen voegvulling natuursteen</u>				
541510	Aanbrengen voegvulling sierbestrating. (ondervoeg)	m2	2.175,00A		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541520	Aanbrengen voegvulling sierbestrating. (bovenvoeg)	m2	2.175,00A		
541530	Verwijderen voegvulling natuursteen (ondervoeg).	m2	2.175,00A		
5416	<u>Aanbrengen bescherming natuursteen</u>				
541610	Aanbrengen bescherming natuursteen.	EUR	N		
5421	<u>Voorbereid./bijkomende werkzaamheden asfaltwerk</u>				
542110	Aanbrengen kantvoorziening asfalt. (bitumenstrip)	m	385,00V		
542120	Aanbrengen kleeflaag. (0,4 kg/m2)	m2	7.090,00A		
542130	Aanbrengen kleeflaag.(0,5 kg/m2 PMB incl. afstr.)	m2	1.485,00A		
542140	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	1,00V		
542150	Zagen verharding. (rijweg)	m	13,00V		
542160	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	205,00V		
5431	<u>Aanbrengen bitumineus gebonden verhardingslagen</u>				
543110	Aanbr onderl van asfalt. (70 mm AC 22 base O1-B)	ton	749,00A		
543120	Aanbr tussenl van asfalt. (50 mm AC 16 bind T1-B)	ton	536,00A		
543130	Aanbr deklaag van asfalt. (50 mm AC surf D2)	ton	352,00A		
543140	Aanbr 50 mm combinatiedekl. ZOAB en cementslurry.	ton	186,00A		
5432	<u>Aanbrengen coating</u>				
543210	Aanbrengen oppervlakbehandeling (zwarte coating).	m2	1.485,00A		
5441	<u>Aanbrengen bloembak elementen</u>				
544110	Aanbr bloembakelementen van beton. (element A)	m	36,40A		
544120	Aanbr bloembakelementen van beton. (element B)	m	32,40A		
544130	Aanbr bloembakelementen van beton. (element C)	m	20,00A		
56	<b>MARKERING, BEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR</b>				
561	<b>MARKERING</b>				
5611	<u>Verwijderen markering</u>				
561110	Volledig verwijderen markering op elem.verh.	m2	145,00V		
561120	Volledig verwijderen markering op asfalt	m2	95,00V		
5612	<u>Aanbrengen markering</u>				
561210	Aanbr lengtemarkering -tp- op asfalt. (0,10)	km	0,55A		
561220	Aanbr lengtemarkering -tp- op asfalt. 1-1 (0,10)	km	0,16A		
561230	Aanbr lengtemarkering -tp- op asfalt. 1-3 (0,10)	km	0,30A		
561240	Aanbr lengtemarkering -tp-op asfalt. 1-3 (0,30)	km	0,60A		
561250	Aanbr overige markering -tp-op asfalt.	m2	75,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
562	<b>BEBAKENING</b>				
5621	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
562110	Verwijderen verkeersborden.	st	46,00V		
5622	<u>Verwijderen verkeersbordpalen</u>				
562210	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	27,00V		
5623	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen</u>				
562310	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	11,00V		
562320	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00V		
562330	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	5,00V		
5624	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
562410	Aanbrengen verkeersborden.	st	28,00V		
563	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
5631	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
563110	Verwijderen bank.	st	2,00A		
563120	Verwijderen trottoirpaal.	st	14,00A		
563130	Verwijderen schrikblokken.	st	6,00A		
5632	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
563210	Aanbrengen zitelement.	st	20,00A		
563220	Aanbrengen gietijzeren boomrooster. (1,48 x1,48 m)	st	23,00A		
563230	Aanbrengen gietijzeren boomrooster. (3,50x3,50 m)	st	1,00A		
563240	Aanbrengen fietshekje.	st	36,00A		
59	<b>TIJDELIJKE VERHARDINGEN</b>				
5952	<u>Opbreken bitumineuze verhardingslagen</u>				
595210	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting (rijweg d=0,05m).	m2	50,00V		
5953	<u>Vervoeren steenmengsel</u>				
595310	Vervoeren steenmengsel (0/31,5 uit Vlaardingen).	ton	225,00V		
5954	<u>Aanbrengen steenmengselfunderingen</u>				
595410	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (d=0,15m).	m2	750,00V		
5955	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
595510	Aanbrengen opsluitbanden van beton. (80x200 mm)	m	350,00V		
595520	Aanbrengen trottoirbanden van beton.(180/200)	m	150,00V		
595530	Aanbr trottoirb van beton.(180/200 incl. specie)	m	260,00V		
5956	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
595610	Aanbrengen betontegels (trottoir 45 mm).	m2	1.000,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
595620	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	750,00V		
5957	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen</u>				
595710	Aanbr onderlaag asfaltbeton 70 mm AC22 base O1B.	ton	122,50V		
595720	Aanbr deklaag asfaltbeton 50 mm AC22 base O1B.	ton	94,00V		
595730	Aanbrengen uitvullingen asfalt.	ton	24,00V		
5958	<u>Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen</u>				
595810	Aanbrengen kleeflaag (0,4 kg/m2).	m2	1.100,00V		
595820	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	400,00V		
5961	<u>Aanbrengen markering</u>				
596110	Aanbr tijd.lengtemarkering -wegenverf-(0,10 m).	km	1,00V		
596120	Aanbr tijd.lengtemarkering -wegenverf-1-1(0,10 m).	km	1,00V		
596140	Aanbrengen overige markering -wegenverf-.	m2	100,00V		
5962	<u>Verwijderen markering</u>				
596210	Volledig verwijderen tijd. lengtemarkeringen.	m2	150,00V		
596220	Volledig verwijderen tijd.markering (figuratie).	m2	100,00V		
5971	<u>Opbreken bitumineuze verhardingen</u>				
597110	Zagen verharding (d=0,12m).	m	50,00V		
597120	Opbreken tijdelijke asfaltverharding (d=0,12m).	m2	750,00V		
597130	Frezen van asfalt.	m2	380,00V		
5972	<u>Verwijderen funderingen</u>				
597220	Verwijderen steenmengselfundering (d=0,15m).	m2	750,00V		
5973	<u>Opbreken elementenverhardingen</u>				
597310	Opbreken betontegels (trottoir).	m2	1.000,00V		
597320	Opbreken betonstraatstenen (rijweg).	m2	750,00V		
5974	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
597410	Opbreken betonbanden.(OB 80x200mm)	m	350,00V		
597420	Opbreken betonbanden. (TB op zand)	m	150,00V		
597430	Opbreken betonbanden.(TB incl. steunr.+specie)	m	260,00V		
7	<b>BEPLANTING</b>				
71	<b>GRONDVERBETERING</b>				
711010	Vervoeren bomengranulaat . (Barendecht)	ton	250,00V		
711020	Aanbrengen van een sandwichconstructie (busperron)	m2	160,00V		
711030	Aanbrengen beluchtingssysteem bij te planten bomen	st	6,00V		
711040	Aanbrengen beluchtingssysteem bij verplante boom	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
72	<b>PLANTEN</b>				
7210	<u>Planten bomen</u>				
721010	Planten bomen met kluit 35-40 bomengranulaat.	st	6,00A		
721020	Planten bomen met kluit 35-40 bomenzand.	st	17,00A		
721030	Planten bomen met kluit 20-25 bloembakken.	st	2,00A		
721040	Planten bomen met kluit meerstammig 400-450.	st	7,00A		
7220	<u>Planten kruidachtige</u>				
722010	Planten kruidachtige.	st	622,00A		
73	<b>NAZORG</b>				
731	<b>NAZORG BOMEN</b>				
731010	Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding.	st	240,00V		
731020	Controleren van de bomen.	EUR	N		
732	<b>NAZORG KRUIDACHTIGE</b>				
732010	Onkruidvrij maken plantenbak/-schaal.	m2	690,00V		
732020	Controleren van kruidachtige.	EUR	N		
78	<b>INBOET</b>				
781	<b>INBOET BOMEN</b>				
781010	Inboeten bomen.	EUR	N		
782	<b>INBOET KRUIDACHTIGE</b>				
782010	Inboeten kruidachtige gewassen (nazorg).	EUR	N		
8	<b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>BOUWPLAATSVOORZIENINGEN</b>				
8101	<u>Directieverblijf</u>				
810110	Gebruik van directieverblijf.	EUR	N		
810120	Kantoorartikelen.	EUR	N		
810130	Automatiseringsbehoeften.	EUR	N		
8103	<u>Gebruik hulpmiddelen</u>				
810310	Gebruik gereedschap.	EUR	N		
82	<b>WERKTERREIN</b>				
8210	<u>Depot</u>				
821010	Inrichten depot.	EUR	N		
821020	Opruimen depot.	EUR	N		
8220	<u>Afrastering</u>				
822010	Toepassen bouwhek. (werkvak)	EUR	N		
822020	Toepassen houten afzethek.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822030	Toepassen bouwhek met doek. (tbv opening RCS)	EUR		N	
8230	<u>Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
823010	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
823020	Toepassen tijdelijke en permanente afzettingen.	EUR		N	
823030	Toepassen houten schotten tbv voetgangers.	EUR		N	
823040	Toepassen draglineschotten.	EUR		N	
8241	<u>Vervoer en opslag materiaal</u>				
824110	Vervoer en opslag materiaal.	EUR		N	
83	<b>REKEN- EN TEKENWERK</b>				
831	<b>TEKENWERK</b>				
8310	<u>Tekeningen tijdelijke verkeersmaatregel</u>				
831010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
8320	<u>Revisie</u>				
832010	Revisie reken-/tekenwerk.	EUR		N	
832020	Verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
84	<b>MAATVOERING EN METINGEN</b>				
8410	<u>Metingen</u>				
841010	Geluidsmetingen.	EUR		N	
85	<b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN</b>				
8510	<u>Toepassen redactieboarden en omleidingsboarden</u>				
851010	Toepassen omleidingsboarden incl. stelling.	st	25,00N		
851020	Toepassen redactieboarden incl. stelling.	st	35,00N		
88	<b>COÖRDINATIE</b>				
8810	<u>Coördinatie</u>				
881010	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
881020	coördinatie Stedin aansluitingen	EUR		N	
89	<b>PLANNEN</b>				
8901	<u>Tijdschema's en planningen</u>				
890110	Algemeen tijdsschema.	EUR		N	
890120	Planningen.	EUR		N	
890130	Vierwekelijkse planningen.	EUR		N	
890140	Draaiboek aanbrengen deklagen busstation.	EUR		N	
890150	Draaiboek aanbrengen coating op rijweg.	EUR		N	
8902	<u>Bouwplaatsvergunning</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
890210	Aanvragen bouwplaatsvergunning.	EUR		N	
8903	<u>Werkplannen</u>				
890310	Vervaardigen Project-kwaliteitsplannen.	EUR		N	
890320	Aanvragen ontheffing APV (overschrijding geluid).	EUR		N	
890330	Opstellen werkplan bemalingen.	EUR		N	
890340	Opstellen werkplan bescherming warmte-/koudebron.	EUR		N	
890350	Straatwerkplan en logboek.	EUR		N	
890360	Opstellen werkplan beplantingswerkzaamheden.	EUR		N	
890370	Opstellen werkplan bouwlwaai.	EUR		N	
890380	Opstellen werkplan verkeersregelinstallatie.	EUR		N	
890390	Opstellen werkplan openbare verlichting.	EUR		N	
890410	Opstellen werkplan natuursteen.	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
9104	<u>Diversen</u>				
910410	Communicatie. EUR .....				
910420	..... EUR .....				
910430	..... EUR .....				
910440	..... EUR .....				
910450	..... EUR .....				
918880	Overige eenmalige kosten EUR .....				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR .....	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost. (puin)	EUR	75.000,00V		
950040	Stelpost (orde en netheid).	EUR	15.000,00V		
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				