

**Bomen en bosplantsoen**

<b>MAAT STAMBOMEN</b> [in centimeters]	<b>DOORSNEE KLUIT</b> ca. [in centimeters]	<b>HOOGTE KLUIT</b> ca. [in centimeters]	<b>GEWICHT</b> ca. [in kilogrammen]
12 - 14	50	35	60
14 - 16	50	40	90
16 - 18	50		125
18 - 20	60		135
20 - 25	70		250
25 - 30	90		500
30 - 35	90	55	550
35 - 40	100		600
40 - 45	110	60	700
45 - 50	110		800
50 - 60	130		1000
60 - 70	140		1500
70 - 80	170		2000
80 - 90	190		2500
90 - 100	200		3000
100 - 120	240		5000

De maat vermeld bij stambomen betreft bij te planten bomen de vastgestelde laagste en hoogste waarde van de stam-omtrek in cm, gemeten op 1 m hoogte boven de wortelhals van het ter beschikking gesteld plantmateriaal.

De maten vermeld bij de kluit verwijzen naar de gemiddelde maten van kluiten van (aan te leveren) bomen, afwijkingen zijn mogelijk.

**Potmaten van heesters, rozen en vaste planten**

Vaste planten standaard in P9.

Rozen standaard volle grond of anders Container 2,0 liter.

Heesters per soort verschillend, overwegend tussen Container 1.5 liter en Container 5,0 liter.

Gemeentewerken Rotterdam  
Sector Ingenieursbureau / Marktgroep Stad  
Sector Buitenruimte / Onderhoud Wegen en Groen  
d.d. 27 maart 2004

**Maatvoering van Bomen, Potplanten, Heesters en Containergoed**

FAM.Rops@gw.rotterdam.nl

Maatvoering van Bomen, Potplanten, Heesters en Containergoed

---