



Annex 8 van het PvE behorende bij de Inschrijvingsleidraad ARES SAB 2008-2

Digitale SAB afgiftegegevens

Index

Algemene beschrijving van het DSA-systeem	pagina: 02
Gobale procedure	pagina: 03
DSA-afgiftegegevens tabel	pagina: 04
DSA-afvalstoffenschema	pagina: 05
DSA-afvalstoffentabel	pagina: 06
DSA-scheepsgegevens tabel	pagina: 07

Algemene beschrijving van het DSA-systeem

Doel: het door ontvangstvoorziening periodiek aan de SAB digitaal aanleveren van de afgiftegegevens van de individuele ontdoeners.

Gegevens: De gegevens van de DSA-afgiftegegevenstabel (pagina 04) hebben betrekking op:

- a) **ontvangstvoorziening**
door de SAB wordt aan elke ontvangstvoorziening een uniek
nummer ontvangstvoorziening toegekend
- b) **afgifte identificatie** (facultatief)
door de ontvangstvoorziening toegekende *afgiftenummer*
dit kan bijvoorbeeld het nummer van het s-formulier zijn
- c) **algemene gegevens inzameling**
inzamelperiode = afhankelijk van het moment van inzameling
inzamelmiddel = door ontvangstvoorziening aangegeven éénduidige
omschrijving met welk inzamelmiddel de betreffende inzameling heeft
plaatsgevonden
inzamelplaats/vaarwegnummer = door de ontvangstvoorziening éénduidige
omschrijving van de plaats waar de betreffende inzameling heeft
plaatsgevonden
inzameldatum = afhankelijk van het moment van inzameling
inzameltijd = afhankelijk van het moment van inzameling
- d) **ontdoenergegevens** (zie ook separate toelichting)
de gegevens van alle potentiële ontdoeners worden door de SAB
onder voorwaarden aan de ontvangstvoorziening ter beschikking gesteld;
op het moment dat een 'rechtmatige ontdoener' (= met olieafgifteboekje)
niet in het referentie bestand is opgenomen dienen relevante ontdoener-
gegevens door de ontvangstvoorziening te worden ingegeven
de ontdoenergegevens zijn:
ivr-registratienummer
officieel scheepsnummer
nummer teboekstelling
scheepsnaam
eigenaarsnummer
naam eigenaar
adres eigenaar
postcode eigenaar
woonplaats eigenaar
olieafgifteboeknummer
- e) **afvalstof- en afvalvolumegegevens**
afvalstofnummer = het nummer dat door de ontvangstvoorziening aan de
betreffende afvalstof wordt toegekend (b.v. de kode van het s-formulier)
SAB-afvalstofnummer = is het nummer dat door de SAB aan de
betreffende afvalstof is toegekend (zie dsa-afvalstoffentabel op
pagina 06)
omschrijving afvalstof = is de omschrijving van de afvalstof zoals deze
door de ontvangstvoorziening aan de betreffende afvalstof is toegekend
euralcode = de euralcode van de betreffende afvalstof
volume ingenomen afval = ingenomen volume afvalstoffen in kg of m3;
kilogrammen luiden altijd in hele kilogrammen; m3 luiden in 3 decimalen.

Globale procedure

Periodiek doet de SAB aan de ontvangstvoorziening een digitaal referentiebestand toekomen met de gegevens van de potentiële ontdoeners.

verwezen wordt naar de beschrijving van de DSA-scheepsgegevenstabel op pagina 7.
Het referentiebestand dient worden ingelezen in de te gebruiken computerapplicatie.

Een rechtmatige ontdoener, alleen die ontdoener in het bezit van een geldig olieafgifteboekje, meldt zich om afvalstoffen af te geven.

Toelichting ontdoenergegevens:

via: # nummer olieafgifteboekje
 # scheepsnaam
 # naam eigenaar

of een combinatie van deze gegevens kunnen de ontdoenergegevens worden opgezocht.
Indien de betreffende ontdoener niet in het referentiebestand voorkomt dienen door ontvangstvoorziening zelf tenminste de volgende gegevens te worden ingevuld.

# scheepsnaam	dient éénduidig te worden ingegeven
# naam eigenaar	dient éénduidig te worden ingegeven
# adres eigenaar	dient éénduidig te worden ingegeven
# postcode eigenaar	dient éénduidig te worden ingegeven
# woonplaats eigenaar	dient éénduidig te worden ingegeven
# teboekstelling	dient éénduidig te worden ingegeven
# officieel scheepnummer	indien niet aanwezig: op 0 zetten
# ivr-registratienummer	automatisch op 0 (nul) zetten
# eigenaarsnummer	automatisch op 0 (nul) zetten
# nummer olieafgifteboekje	indien niet aanwezig: op 0 zetten

Na volumebepaling dienen de ingenomen afvalstoffen te worden ingegeven.

Afhankelijk van computerapplicatie en invoerwijze worden de volgende gegevens automatisch ingevuld of dienen handmatig te worden ingegeven:

nummer ontvangstvoorziening
inzamelperiode
inzamelmiddel
inzamelplaats/vaarwegnummer
inzameldatum
inzameltijd

DSA-afgiftegegevenstabel

Indeling van het digitale SAB-afgifte record
 # door de ontvangstvoorziening aan de SAB aan te leveren

Omschrijving	veldsoort	aantal pos.	bijzonderheden
nummer ontvangstvoorziening	integer	003	inzamelaar door SAB toegekend
afgiftenummer	naar inzicht ovv		uniek identificatienummer van de afgifte
inzamelperiode	integer	006	yyyymm b.v. 200412
inzamelmiddel	character	020	eenduidig aangegeven
inzamelplaats/vaarwegnummer	character	020	eenduidig aangegeven
inzameldatum	integer	008	yyyymmdd b.v. 20041209
inzameltijd	integer	004	uumm b.v. 1350
ivr-registratienummer	integer	008	bron - scheepsgegevens
officieel scheepsnummer	integer	007	bron - scheepsgegevens
nummer teboekstelling	character	010	bron - scheepsgegevens
scheepsnaam	character	050	bron - scheepsgegevens
eigenaarsnummer	integer	008	bron - scheepsgegevens
naam eigenaar	character	050	bron - scheepsgegevens
adres eigenaar	character	050	bron - scheepsgegevens
postcode eigenaar	character	008	bron - scheepsgegevens
plaats eigenaar	character	040	bron - scheepsgegevens
olieafgifteboeknummer	integer	006	bron - scheepsgegevens
afvalstofnummer	character		indien aanwezig door OVV toegekend
SAB-afvalstofnummer	integer	003	door SAB toegekend
omschrijving afvalstof	character	020	omschrijving zoals bij ovv in gebruik
euralcode	character	010	
volume ingenomen afval	decimal (8,3)	008	99999,999 volume eenheid m3 of kg
veldseparator ';' (puntkomma-teken)			

UITGANGSPUNTEN

Niet alle schepen welke over een olieafgifteboek beschikken staan vermeld in het schepenbestand.
 (denk hierbij bijvoorbeeld aan buitenlandse schepen of administratieve fouten)

Uit dien hoofde dient het mogelijk te zijn dat de ontvangstvoorziening zelf aanvullingen kan aanbrengen in het eigen schepenbestand.

De identiteit van de ontdoener (schip & eigenaar) dient altijd deugdelijk te zijn vermeld.


Bij één afgifte (= per scheepsbehandeling) kunnen meerdere afgifterecords worden gegenereerd:
 indien tijdens een afgifte meerdere verschillende afvalsoorten worden afgegeven, wordt voor elke afvalsoort een separaat afgifterecord vervaardigd.

Het s-formulier is niet altijd meer van toepassing; derhalve is één afgifte niet altijd meer te traceren door een s-formuliernummer.

Afgiftenummer (uniek nummer per afgifte)

Per afgifte (= per scheepsbehandeling) wordt één uniek afgiftenummer toegekend.
 (Wellicht het nummer van het s-formulier of soortgelijk formulier.)

DSA-afvalstoffenschema



DSA-afvalstoffentabel

Binnen het DSA-systeem worden de volgende afvalstoffen onderscheiden:

DSA-AFVALSTOFFENTABEL				
SAB-afval- stofnummer	Omschrijving afvalstof	Toelichting	afvalcode S-formulier	mogelijke euralcode(s)
110	afgewerkte olie		01	13.02.08
120	bilgewater - olie water		02	13.04.01, 16.10.01c, 16.10.02c
130	schroefasvet - smeervet		13	13.02.08
140	vast oliehoudend afval	poetsdoeken	14	15.02.02
		oliefilters	15	15.02.02, 16.01.07
		fipozakken	16	15.02.02
150	koelvloeistof		12	16.01.14c, 16.01.15c
160	oliehoudende emballage staal		17	15.01.10
170	oliehoudende emballage plastic			
310	accu's en batterijen	accu's	19	16.06.01
		batterijen	20	16.06.02 t/m 16.06.04, 20.01.33
320	verfgerelateerd afval	verfresten, verpak- kingen al of niet steekvast	23	08.01.11, 15.01.10
330	oplosmiddelen		24	14.06.02, 14.06.03
340	tl-buizen/srl lampen		21	20.01.21
410	overig niet oliehoudend KGA dat in kleine hoeveelheden vrijkomt # asbesthoudend afval # bitumen # kitkokers # lijm/hars/kit # spuitbussen # etc.		25	16.05.07, 16.05.08
510	koelkasten		32	20.01.23, 20.01.36
520	brandblussers		22	16.05.04, 16.05.05c
530	bruin-/witgoed/elektronicaschroot		33/34	16.02.11, 16.02.14 t/m 16.02.16, 20.01.35, 20.01.36
540	gasflessen/drukhouders		?	?
610	banden/rubber		31	16.01.03, 16.01.99
620	glas		28	20.01.02
630	papier		29	20.01.01
690	Overig restafval: (bedrijfsafval) # grof vuil - ferrometalen (ijzer) # grof vuil - gemengde verpakking # grof vuil - grof vuil # grof vuil - hout # grof vuil - kunststof trossen # grof vuil - kunststoffen (plastic) # grof vuil - staalkabels		35 35 35 35 35 30 35	16.01.17 15.01.06 20.03.07 20.01.37c, 20.01.38c 16.01.19 20.01.39 16.01.17
691	Overig restafval: (huishoudelijk) # huishoudelijk afval # voedselrestanten		26 27	20.03.01 20.01.08

DSA-scheepsgegevens tabel

Omschrijving	veldsoort	aantal pos.	bijzonderheden	tabel sab/ivr
ivr-registratienummer	integer	008	uniek	iosrsc.reg_nr
officieel scheepsnummer	integer	007	0 komt voor	iosrsc.off_scheepsnummer
scheepsnaam	character	050		iosrsc.scheepsnaam
scheepstype (nummer)	integer	003		iosrsc.scheepstype
scheepstype (omschrijving)	character	030		ioshft.omschrijving
land (nummer)	integer	002		iosrsc.land_herkomst
land (omschrijving)	character	020		ioslan.omschrijving
nummer teboekstelling	character	010		iosrsc.tb_nummer
eigenaarsnummer	integer	008		iosrsc.eigenaarsnummer
naam eigenaar	character	050		iosnaw.naam2
adres eigenaar	character	050		iosnaw.adres
postcode eigenaar	character	008		iosnaw.postcode
plaats eigenaar	character	040		iosnaw.plaats
tonnage	integer	005		iosrsc.max_laadvermogen
olieafgifteboeknummer	integer	006		iosola.nummer
veldseparator ';' (puntkomma-teken) character velden: het maximum aantal posities is vermeld spaties na de informatie worden verwijderd (clipped)				