

Onderstaande tekst vervangt de tekst in paragraaf 7.4 van de werkomschrijving

Het werktuigbouwkundige tekeningenpakket dat door de Opdrachtgever aan de Aannemer is verstrekt moet worden gecontroleerd in het werk. Het werktuigbouwkundige tekeningenpakket moet een exacte weergave zijn van de werktuigbouwkundige installatie zoals op het moment van inspectie is aangetroffen. Indien dit niet het geval is, moet de Aannemer de tekeningen dien overeenkomstig corrigeren.

De correcties dienen in AutoCad 2016 (dwg) en Adobe Acrobat (pdf) geleverd te worden. De correcties moeten in het pdf bestand, in een rode kleur worden aangegeven. Op deze manier kan de correctie eenvoudiger en sneller worden gecontroleerd door de Opdrachtgever. Ter verduidelijking: Als op een tekening in een pdf bestand in rood is aangegeven dat b.v. een tappunt niet bestaat (doorgestreept), mag deze in het dwg bestand (AutoCad) niet meer voorkomen. Wijzigingen van de basis plattegrond moeten op de PDF in het rood worden aangegeven. Dit mag door de Aannemer niet worden aangepast op de tekeningen.

De te hanteren norm voor het CAD (revisie)tekenwerk is te vinden op internet en via deze link: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binaries/rijksvastgoedbedrijf/documenten/richtlijn/2014/07/16/norm-voor-technisch-revisietekenwerk-versie-3.2/Norm_voor_technisch_revisietekenwerk_versie_3.2_RVB.pdf

In het contract zijn de volgende aanpassingen van het tekenwerk inbegrepen (zijn voor rekening van de Aannemer):

- tekenwerk tot 40 symbolen;
- tekstueel;
- Blokschema's;
- Aanpassen onderhoek van de tekening

Indien geen tekeningen van de werktuigbouwkundige installaties beschikbaar zijn, moeten de bouwkundige plattegronden als verstrekt op de samenwerkingsruimte bij onderhavige overeenkomst, worden gebruikt voor het intekenen van de totale werktuigbouwkundige installaties behorende tot dit contract.

Na elke gebouw of terrein inspectie moeten de bijhorende tekeningen ter goedkeuring als digitaal, onbeveiligd 'Adobe Acrobat pdf' en 'AutoCad dwg' bestand op de samenwerkingsruimte worden geplaatst, aan de betreffende contactpersoon van de Opdrachtgever worden verstrekt. Dit betreft de tekeningen welke door de Aannemer van het advies contract zijn geleverd. Het aanpassen van de tekeningen na aanleiding van aanpassingen van de installatie behoren tot de werkzaamheden van de contract en kunnen niet worden verrekend.

Om aan te geven dat de tekeningen beschikbaar zijn, dient de Aannemer maximaal twee weken na de inspectiedatum, een e-mail te sturen naar de IV'er zodat hij weet dat de tekeningen beschikbaar zijn op de samenwerkingsruimte. Na het uitvoeren van de werkzaamheden van het adviescontract worden de tekeningen toegevoegd aan het logboek van het betreffende gebouw.

Alle werkzaamheden dienen aaneengesloten plaats te vinden per gebouw en object, tot het moment dat een ondertekend inspectierapport en de bijhorende 'as built' tekeningen zijn ontvangen en goedgekeurd door de Opdrachtgever.

Indien de beschikbaar gestelde tekening op 1 layer is getekend kan de Aannemer de wijzigingen op deze layer verwerken. Bestaat de tekening uit meerdere layers dan moeten de gewijzigde gegevens op de juiste layer worden verwerkt.

Indien het aantal mutaties groot is kan iom de Opdrachtgever besluiten worden op een complete nieuwe tekening te maken.

In het prijzenboek moeten bovenstaande zijn verwerkt.