

Algemeen	
	Al het meubilair dient aangesloten te worden op de E & W installateur aangelegde leidingen en kabels
	Al het meubilair dient te functioneren zoals het beschreven is, bedrijfs gereed opgeleverd
	Al het meubilair dient getest te worden, de keuringsrapporten dienen aan de school overhandigd te worden
	Alle achterzijden van kasten / demonstatietafel welke zichtbaar zijn dienen afgewerkt te worden met zichtachterwanden en sokkels
	CA kleppen voor proceswater leveren en monteren door W-installateur
	Alle kasten (deur / en ladekasten) dienen te worden voorzien van handgrepen.
	Alle kasten (deur / en ladekasten) dienen te worden voorzien van PP randafwerking exclusief de brandveiligheidskast.
Type	<u>Kranen</u>
A	Oogdouche Broen 27 10 003 10 08 011
B	Nooddouche Broen 17082.009C
C	Mengkraan Broen 25 36 002 83 40 -52B (300 mm hoog)
D	Koud waterkraan Broen 25 33 024 83 07 -52B (300 mm hoog)
E	Gaskraan enkelvoudig Broen 25 32 070 10 14 -05M (Butaan)
F	Gaskraan 2 voudig Broen 25 32 096 10 14 -05M (Butaan) 180 graden t.o.v. elkaar
G	Gaskraan 2 voudig Broen 25 32 095 10 14 -05M (Butaan) 90 graden t.o.v. elkaar
De installaties dienen aan onderstaande normen te voldoen (laatste versie):	
	- NEN1010
	- NEN3140
	- NPR3378
	- Waterwerkbladen
	- PGS15
	- NEN-EN-IEC 61439 1 en 2
	- NEN-EN 14175 deel 1 t/m 7
	- NEN-EN 13792

<i>Natuurkunde</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
01	<i>Demonstratietafel met aanbouw spoelbak</i>	<u>1</u>	<u>1475x910x750 mm</u>	
	Werkblad geperst spaanplaat, 30 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en 3 mm PP geperste randafwerking	1	1000x30x750 mm	Wit
	Gaskraan met dubbele uitloop (V-vorm) met beveiligde snelsluiting op het blad (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Gasleiding voor 1 aansluiting	1		
	Aanbouw onderkast tbv spoelbak, deur met cilinderslot	1	550x700x520 mm	Lichtgrijs
	Polypropyleen opbouw spoelbak met opstaande rand	1	530x400x720 mm	Grijs
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type C, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	Close-in boiler met minimaal 5 liter inhoud	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging en klapdeksel voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos boiler	1		
	Elektraonderkast met energiegoot tbv aansluitingen, draaideur met cilinderslot, antraciet sokkel	1	900x880x560 mm	Lichtgrijs
	Elektra onderverdeekast, wordt voorzien door installateur:			
	Aansluiten en inbedrijfstellen door installateur	1		
	Laboratorium veiligheidsventiel t.b.v. gas	2		
	Docent: Sleutelschakelaar (inschakelen systeem en elektra docent en zuurkast) 1x NO, Drukknop uit 1x NC, Noodknop met arretering 1x NC, Signalering 1x230V (groen of wit)	1		
	Gas docent en zuurkast: Drukknop aan 1x NO, Drukknop uit 1x NC, Signalering 1x230V (groen of wit)			
	Elektra leerlingen: Drukknop aan 1x NO, Drukknop uit 1x NC, Signalering 1x230V (groen of wit)	1		
	Gas leerlingen: Drukknop aan 1x NO, Drukknop uit 1x NC, Signalering 1x230V (groen of wit)	1		
	Alle knoppen voorzien van tekstplaatjes	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging	4		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Loze doos data	1		
	Montage van demonstratietafel	1		
02	<i>Verrijdbare tafel</i>	<u>1</u>	<u>1350x910x750 mm</u>	
	Werkblad geperst spaanplaat, 30 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en 3 mm PP geperste randafwerking	1	1350x30x750 mm	Wit
	4-poots stalen frame met 1 onderplank en 4 zware zwenkbare wielen waarvan 2 vast te zetten	1		RAL9006
	Voorzien van bodemplank	1		
	Ladeonderkast, bestaande uit 1 hoge (ca. 300 mm) en 2 lage (ca. 150 mm) lades	2	600x600x560 mm	Lichtgrijs
03	<i>Docentenstoel, hoog model</i>	<u>1</u>		
	Bestaand / Derden			

<i>Natuurkunde</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
04	<u>Mobiele zuurkast</u>	<u>1</u>		
	- 2 verticale schuiframen van veiligheidsglas (ESG) met 2 dwarsschuiframen uit ESG			
	- Links en rechts ESG veiligheidsglas met aan 3 zijden zwarte afwerking			
	- Werkblad van KERAION 8mm met opstaande rand			
	- 1 x gasuitloop met bediening aan buitenzijde			
	- Verblindingsvrij licht, 2 x 26 Watt			
	- 2 x afzuigaansluiting rond 90 mm			
	- 2 x flexibele slang rond 90 mm met een lengte van 2,5 m			
	- 2 x 230 V 16A wcd met klapdeksel aan binnenzijde			
	- 2 x verlichte schakelaar voor 230 V wcd's			
	- 1 x aansluitkabel van 2,5 m			
	Alternatief voor mobiele zuurkast is 3x wandzuurkast			
05	<u>Mediabord</u>	<u>1</u>		
	Door derden	1		
06	<u>Spoeltafel</u>			
	Vervallen			
07	<u>Verrijdbare tafel</u>	<u>1</u>		
	Bestaand / Derden			
08	<u>Nooddouche</u>	<u>1</u>		
	Nooddouche voor wandbevestiging levering door W-installateur	1		
09	<u>Plafondliften</u>	<u>8</u>		
	Elke lift voorzien van:			Grijs
	4x wcd's 230V 16A met aanraakbeveiliging, 2x gasaansluitingen met beveiligde snelsluiting			
	Beveiligde liften dmv 2 ingebouwde eindschakelaars, bij uitval van 10 gr schakelt deze de noodstop in (in boven- en onderstand)			
	bevestigingssoog ten behoeve van veiligheidsspiraal			
	Bediening met de hand, zodat elke lift afzonderlijk in gebruik te nemen is			
	Montage van plafondliften			
10	<u>Leerlingtafel</u>	<u>32</u>	700x760x500 mm	
	Bestaand / Derden			

<i>Natuurkunde</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
11	<u>Leerlingstoel</u>	<u>32</u>		
	Bestaand / Derden			
12	<u>Kastenwand</u>	<u>1</u>	<u>4800x2080x560 mm</u>	
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep en cilinderslot	1	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	4		Lichtgrijs
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep en cilinderslot, bovenzijde van deuren voorzien van glas	2	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	8		Lichtgrijs
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep en cilinderslot	1	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	4		Lichtgrijs
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep en cilinderslot, bovenzijde van deuren voorzien van glas	1		
13	<u>Verrijdbare kast met Gratnells bakken</u>	<u>1</u>	<u>1040x1100x560 mm</u>	<u>Lichtgrijs</u>
	- 3 x 12 sets Gratnells geleiders			
	- extra stevig dankzij dubbele bodem			
	- stootranden aan onderkant			
	- beugels aan bovenzijde en zijkant			
	- zwenkwielen waarvan 2 met rem			
14	<u>Garderobe</u>	<u>1</u>	<u>900 mm</u>	
	Bestaand / Derden			
15	<u>Dockingstation voor mobiele zuurkast</u>	<u>1</u>		
	- gasaansluiting			
	- 230 v aansluiting			
	- Ventilatie aansluiting			
	- Stuurstroom aansluitingen			
	Montage van dockingstation	1		

Kabinet Scheikunde				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
21	Kastenwand	1	3640x2900x560 mm	
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep, voorzien van 3x 24 set Gratnells rail	1	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	- Gratnells bak	72	312x75x427 mm	
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep	1	900x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	4		Lichtgrijs
	Centrale aansluitkast waar het leidingwerk de ruimte binnenkomt en van hieruit verdeelt naar alle meubels waar E/G nodig is. Voorzien van cilindersloten	1	900x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Voorzien van sleutelschakelaar, aan- en uitschakelaars, noodstop en aparte drukknoppen tbv gas en elektra voor docenten en zuurkast			
	Van hieruit gaat ook het leidingwerk voor Gas en elektra naar de verschillende meubels in deze ruimte.			
	Elektra onderverdeekast, wordt voorzien door installateur:			
	Aansluiten en inbedrijfstellen door installateur	1		
	Laboratorium veiligheidsventiel t.b.v. gas levering	1		
	Docent: Sleutelschakelaar (inschakelen systeem en elektra docent en zuurkast) 1x NO, Drukknop uit 1x NC, Noodknop met arretering 1x NC, Signalering 1x230V (groen of wit)	1		
	Gas docent en zuurkast: Drukknop aan 1x NO, Drukknop uit 1x NC, Signalering 1x230V (groen of wit)			
	Alle knoppen voorzien van tekstplaatjes	1		
	Gevaarlijkstoffencentrum, deuren rechts draaiend	1	640x280x640 mm	Lichtgrijs
	- 2 x draaideur met handgreep en cilinderslot			
	- 1 x compartiment voor chemicalënopslag met legplank, voorzien van 2 tredes inclusief glasplaten			
	- 1 x compartiment voor logenopslag met 2 uittrekbare en uitneembare kunststof lekbakken			
	- 1 x brandveiligheidsopslag met een brandwerendheid van 90 minuten volgens NEN EN 14470-1			
	- de gehele combinatie is voorzien van een aansluiting voor geforceerde ventilatie van Ø 110 mm			
	Montage van kastenwand	1		
22	Werktafel in L-opstelling	1	3160-1875x910x750 mm	
	Werkblad geperst spaanplaat, 30 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en 3 mm PP geperste randafwerking	1	2400x30x750 mm	Wit
	Energiegoot op achterzijde van het blad tbv de aansluitingen voor elektra.	1	1250x160x115 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegoot	4		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Gaskraan met dubbele uitloop met beveiligde snelsluiting in energiegoot (type F, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Gasleiding voor 1 aansluiting	1		
	Werkblad geperst spaanplaat, 30 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en 3 mm PP geperste randafwerking	1	1875x30x750 mm	Wit
	Energiegoot op achterzijde van het blad tbv de aansluitingen voor elektra.	1	1140x160x115 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegoot	4		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Gaskraan met dubbele uitloop met beveiligde snelsluiting in energiegoot (type F, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		

<i>Kabinet Scheikunde</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
	Gasleiding voor 1 aansluiting	1		
	Ladeonderkast, bestaande uit 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Nis voor vaatwasser	1	650x880x750 mm	
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor vaatwasser	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos vaatwasser	1		
	Spoelonderkast deur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Opbouw spoelbak PP	1	400x250x400	Grijs
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type C, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	Close-in boiler met minimaal 5 liter inhoud	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging en klapdeksel voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos boiler	1		
	Ladeonderkast, bestaande uit 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Draaideur onderkast deur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	2		Lichtgrijs
	Draaideur onderkast deur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	2		Lichtgrijs
	Legpanken	2		Lichtgrijs
	Ladeonderkast, bestaande uit 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Hangkast voorzien van 2x draaideur met handgrepen, middenwand	2	1200x760x350 mm	Lichtgrijs
	Per kast 4x legpank 600 mm breed			
	Montage van werktafel	1		
23	<u>Tafel voor computers</u>	<u>1</u>	2100x760x750 mm	
	Werkblad geperst spaanplaat, 25 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en 3 mm randafwerking		2100x25x750 mm	Wit
	Stalen C-frame			RAL9006
	Montage van tafel, goot leveren en monteren door installateur	1		
24	<u>Docentenstoel, laag model</u>	<u>2</u>		
	Bestaand / Derden			
25	<u>Kastenwand</u>	<u>1</u>	<u>2100x2900x560 mm</u>	
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep	1	900x2080x400 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	4		Lichtgrijs
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep en cilinderslot	1	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs

<i>Kabinet Scheikunde</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	2		Lichtgrijs
	hangmapsysteem	2		
	Afwerking van kast tot achterwand	1		Lichtgrijs
	Montage van kastenwand	1		
26	<u>Verrijdbare tafel</u>	<u>1</u>	<u>1050x900x750 mm</u>	
	Vervallen			
27	<u>Dockingstation voor mobiele zuurkast</u>	<u>1</u>		
	Vervallen			

<i>Scheikunde</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
31	<u>Demonstratietafel met aanbouw spoelbak</u>	<u>1</u>	<u>1475x910x750 mm</u>	
	Werkblad geperst spaanplaat, 30 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en 3 mm PP geperste randafwerking	1	1000x30x750 mm	Wit
	Gaskraan met dubbele uitloop (V-vorm) met beveiligde snelsluiting op het blad (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Gasleiding voor 1 aansluiting	1		
	Aanbouw onderkast tbv spoelbak, deur met cilinderslot	1	550x700x520 mm	Lichtgrijs
	Polypropyleen opbouw spoelbak met opstaande rand	1	530x400x720 mm	Grijs
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type C, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	Close-in boiler met minimaal 5 liter inhoud	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging en klapdeksel voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos boiler	1		
	Elektraonderkast met energiegoot tbv aansluitingen, draaideur met cilinderslot, antraciet sokkel	1	900x860x573 mm	Lichtgrijs
	Elektra onderverdeekast, wordt voorzien door installateur:			
	Aansluiten en inbedrijfstellen door installateur	1		
	Laboratorium veiligheidsventiel t.b.v. gas	2		
	Docent: Sleutelschakelaar (inschakelen systeem en elektra docent en zuurkast) 1x NO, Drukknop uit 1x NC, Noodknop met arretering 1x NC, Signalering 1x230V (groen of wit)	1		
	Gas docent en zuurkast: Drukknop aan 1x NO, Drukknop uit 1x NC, Signalering 1x230V (groen of wit)			
	Elektra leerlingen: Drukknop aan 1x NO, Drukknop uit 1x NC, Signalering 1x230V (groen of wit)	1		
	Gas leerlingen: Drukknop aan 1x NO, Drukknop uit 1x NC, Signalering 1x230V (groen of wit)	1		
	Alle knoppen voorzien van tekstplaatjes	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging	4		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Loze doos data	1		
	Montage van demonstratietafel	1		
32	<u>Docentenstoel, hoog model</u>	<u>1</u>		
	Bestaand / Derden			
33	<u>Verrijdbare tafel</u>	<u>1</u>	<u>1350x910x750 mm</u>	
	Werkblad geperst spaanplaat, 30 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en 3 mm PP geperste randafwerking	1	1350x30x750 mm	Wit
	4-poots stalen frame met 1 onderplank en 4 zware zwenkbare wielen waarvan 2 vast te zetten	1		RAL9006
	Voorzien van bodemplank	1		
	Ladeonderkast, bestaande uit 1 hoge (ca. 300 mm) en 2 lage (ca. 150 mm) lades	2	600x600x560 mm	Lichtgrijs

<i>Scheikunde</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
34	<u>Mediabord</u>	<u>1</u>		
	Door derden	1		
35	<u>Plafondliften</u>	<u>8</u>		
	Elke lift voorzien van:			Grijs
	4x wcd's 230V 16A met aanraakbeveiliging, 2x gasaansluitingen met beveiligde snelsluiting			
	Beveiligde liften dmv 2 ingebouwde eindschakelaars, bij uitval van 10 gr schakelt deze de noodstop in (in boven- en onderstand)			
	bevestigingsoog ten behoeve van veiligheidsspiraal			
	Bediening met de hand, zodat elke lift afzonderlijk in gebruik te nemen is			
	Montage van plafondliften			
36	<u>Leerlingtafel</u>	<u>32</u>	700x760x500 mm	
	Bestaand / Derden			
37	<u>Leerlingstoel</u>	<u>32</u>		
	Bestaand / Derden			
38	<u>Kastenwand</u>	<u>1</u>	<u>4800x2080x400 mm</u>	
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep en cilinderslot	1	1200x2080x400 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	4		Lichtgrijs
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep en cilinderslot, bovenzijde van deuren voorzien van glas	2	1200x2080x400 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	8		Lichtgrijs
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep en cilinderslot	1	1200x2080x400 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	4		Lichtgrijs
	Montage van kastenwand	1		
39	<u>Nooddouche</u>	<u>1</u>		
	Nooddouche voor wandbevestiging levering door W-installateur	1		
40	<u>Spoeltafel</u>	<u>1</u>		
	Vervallen			
41	<u>Verrijdbare tafel</u>	<u>1</u>	<u>1050x900x750 mm</u>	
	Vervallen			
42	<u>Garderobe</u>	<u>1</u>	<u>900 mm</u>	

<i>Scheikunde</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
	Bestaand / Derden			
43	<u>Dockingstation voor mobiele zuurkast</u>	<u>1</u>		
	- gasaansluiting			
	- 230 v aansluiting			
	- Ventilatie aansluiting			
	- Stuurstroom aansluitingen			
44	<u>Vrijrijdbare kast met Gratnells bakken</u>	<u>1</u>	<u>1040x1100x560 mm</u>	<u>Lichtgrijs</u>
	- 3 x 12 sets Gratnells geleiders			
	- extra stevig dankzij dubbele bodem			
	- stootranden aan onderkant			
	- beugels aan bovenzijde en zijkant			
	- zwenkwielen waarvan 2 met rem			

<i>Kabinet Biologie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
51	<u>Wandwerktafel</u>	1	<u>3800x910x675 mm</u>	
	Werkblad geperst spaanplaat, 30 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en 3 mm PP geperste randafwerking	1	3800x30x675 mm	Wit
	Energiegoot op achterzijde van het blad tbv de aansluitingen voor elektra.	1	3100x160x115 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegoot	8		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Draaideur onderkast voorzien van 2 x draaideur met handgreep	1	1200x880x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	2		Lichtgrijs
	Ladeonderkast, bestaande uit 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Nis voor koelkast	1	650x880x750 mm	
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor koelkast	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos koelkast	1		
	Beugel ter ondersteuning van werkblad	1	880x640 mm	RAL9006
	Nis voor vaatwasser	1	650x880x750 mm	
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor vaatwasser	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos vaatwasser	1		
	Spoelonderkast deur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Opbouw spoelbak PP	1	400x250x400	Grijs
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type C, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	Close-in boiler met minimaal 5 liter inhoud	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging en klapdeksel voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos boiler	1		
	Hangkast voorzien van 2x draaideur met handgrepen, middenwand	3	1200x760x350 mm	Lichtgrijs
	Per kast 4x legpank 600 mm breed			
	Montage van werktafel	1		
52	<u>Kastenwand</u>	1	<u>3600x2900x560 mm</u>	
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep en cilinderslot	1	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	hangmapsysteem	4		
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep en cilinderslot	2	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	8		Lichtgrijs
	Opzetkast voorzien van 2x draaideur met handgreep	3	1200x800x550 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	6		Lichtgrijs
	Aluminium ladderprofiel	1	4800x100 mm	
	Aluminium ladder	1		
	Afwerking van kastenwand tot systeemplafond (2900 mm hoog)	1		

<i>Kabinet Biologie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
	Montage van kastenwand	1		
53	<u>Elektra verdeelkast</u>	<u>1</u>	<u>400x600x150 mm</u>	
	Elektra onderverdeelkast, wordt voorzien door installateur:			
	Aansluiten en inbedrijfstellen door installateur	1		
	Docent: Sleutelschakelaar (inschakelen systeem en elektra docent) 1x NO, Drukknop uit 1x NC, Noodknop met arretering 1x NC, Signalering 1x230V (groen of wit)	1		
	Alle knoppen voorzien van tekstplaatjes	1		
	Montage van verdeelkast door E-installateur	1		
54	<u>Tafel voor computers</u>	<u>1</u>	2225x760x750 mm	
	Werkblad geperst spaanplaat, 25 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en 3 mm PP geperste randafwerking		2225x25x750 mm	Wit
	Stalen C-frame			RAL9006
	Goot leveren en monteren door installateur	1		
	Montage van tafel	1		
55	<u>Docentenstoel, laag model</u>	<u>2</u>		
	Bestaand / Derden			

<i>Biologie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
61	<u>Elektra verdeelkast</u>	<u>1</u>	<u>400x600x150 mm</u>	
	Elektra onderverdeelkast, wordt voorzien door installateur:			
	Aansluiten en inbedrijfstellen door installateur	1		
	Docent: Sleutelschakelaar (inschakelen systeem en elektra docent) 1x NO, Drukknop uit 1x NO, Noodknop met arretering 1x NC, Signalering 1x230V (groen of wit)	1		
	Elektra leerlingen: Drukknop aan 1x NO, Drukknop uit 1x NC, Signalering 1x230V (groen of wit)	1		
	Alle knoppen voorzien van tekstplaatjes	1		
	Montage van verdeelkast	1		
62	<u>Tafel</u>	<u>1</u>	<u>1350x910x750 mm</u>	
	Werkblad geperst spaanplaat, 30 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en 3 mm PP geperste randafwerking	1	1350x30x750 mm	Wit
	4-poots stalen frame	1		RAL9006
	Loze doos data	1		
	Wandcontactdoos	2		
	Onderkast met versterkte legplank	1	1200x600x560 mm	Lichtgrijs
63	<u>Vrijdrijbare tafel</u>	<u>1</u>	<u>1050x910x750 mm</u>	
	Werkblad geperst spaanplaat, 30 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en 3 mm PP geperste randafwerking	1	1050x30x750 mm	Wit
	4-poots stalen frame met 1 onderplank en 4 zware zwenkbare wielen waarvan 2 vast te zetten	1		RAL9006
	Voorzien van bodemplank	1		
64	<u>Docentenstoel, hoog model</u>	<u>1</u>		
	Bestaand / Derden			
65	<u>Mediabord</u>	<u>1</u>		
	Door derden	1		
66	<u>Kastenwand</u>	<u>1</u>	<u>4800x2080x560 mm</u>	
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep en cilinderslot	1	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	4		Lichtgrijs
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep en cilinderslot, bovenzijde van deuren voorzien van glas	2	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	8		Lichtgrijs
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep en cilinderslot	1	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	4		Lichtgrijs
	Deurstopper boven en onder tbv pos 67	2		
	Montage van kastenwand	1		

<i>Biologie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
67	<u>Spoeltafel</u>	<u>1</u>	<u>950x910x675 mm</u>	
	Werkblad geperst spaanplaat, 30 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en 3 mm PP geperste randafwerking	1	950x30x675 mm	Wit
	Opbouw spoelbak PP	1	400x250x400	Grijs
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan 200 mm hoog (type D, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	Close-in boiler met 10 liter inhoud	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging en klapdeksel voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos boiler	1		
	Spoelonderkast voorzien van 2x draaideur met handgreep	1	900x880x560 mm	Lichtgrijs
	Volkern spatscherm tegen wand boven de spoeltafel	1	950x500 mm	Wit
	Montage van spoeltafel	1		
68	<u>Wandwerktafel</u>	<u>1</u>	<u>7975x760x750 mm</u>	
	Werkblad geperst spaanplaat, 30 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en 3 mm PP geperste randafwerking	1	7975x30x750 mm	Wit
	Stalen C-frame	3	1800x730x640 mm	RAL9006
	Stalen C-frame	2	1200x730x640 mm	RAL9006
	Wandgoot door installateur	1		
	Montage van werktafel	1		
69	<u>Leerlingtafel</u>	<u>30</u>	<u>700x760x500 mm</u>	
	Bestaand / Derden			
70	<u>Leerlingstoel</u>	<u>30</u>		
	Bestaand / Derden			

<i>Praktijklokaal Beeldend Vormgeven</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
71	<u>Elektra verdeelkast</u>	<u>1</u>	<u>600x600x150 mm</u>	
	Elektra onderverdeekast, wordt voorzien door installateur:			
	Aansluiten en inbedrijfstellen door installateur	1		
	Docent: Sleutelschakelaar (inschakelen systeem en elektra docent) 1x NO, Drukknop uit 1x NC, Noodknop met arretering 1x NC, Signalering 1x230V (groen of wit)	1		
	Elektra leerlingen: Drukknop aan 1x NO, Drukknop uit 1x NC, Signalering 1x230V (groen of wit)	1		
	Alle knoppen voorzien van tekstplaatjes	1		
	Montage van verdeler	1		
72	<u>Wandwerktafel</u>	<u>1</u>	<u>4500x760x750 mm</u>	
	Werkblad geperst spaanplaat, 30 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en 3 mm PP geperste randafwerking	1	4500x30x750 mm	Wit
	Stalen C-frame	2	1800x730x640 mm	RAL9006
	Stalen C-frame	1	900x730x640 mm	RAL9006
	Wandgoot door intstallateur	1		
	Montage van werktafel	1		
73	<u>Leerlingstoel</u>	<u>8</u>		
	Bestaand / Derden			
74	<u>Wandwerktafel</u>	<u>1</u>	<u>1200x760x750 mm</u>	
	Werkblad geperst spaanplaat, 30 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en 3 mm PP geperste randafwerking	1	1200x30x750 mm	Wit
	Stalen C-frame	1	1200x730x640 mm	RAL9006
	Wandgoot door installateur	1		
	Montage van werktafel	1		
75	<u>Katrol</u>			
	Leveren en monteren door installateur	1		
76	<u>4- persoons techniek tafel met houten werkblad</u>	<u>5</u>	<u>2000x850x1000 mm</u>	
	Werkblad beuken multiplex blad 40 mm	5	2000x40x1000 mm	
	Stalen klem	10		
	Stalen 4-poots frame	5		RAL
77	<u>Wastrog</u>	<u>1</u>	<u>1800x500x530 mm</u>	
	Door W-installateur			

<i>Praktijklokaal Beeldend Vormgeven</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
78	<u>Vitrinekasten</u>	<u>2</u>	<u>1976x2000x400 mm</u>	
	Aluminium Frame			
	Handgrepen gefreesd in glas			
	2 x 4 legplanken van glas 6 mm dik traploos verstelbaar			
	Loopwerk met stalen kogellagers			
	Voorzien van 2x ledspot in bovenzijde			
	Nis aftimmeren ter voorkoming van stof	1		
79	<u>Kastenwand</u>	<u>1</u>	<u>1200x2080x560 mm</u>	
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep en cilinderslot	1	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	4		Lichtgrijs
	Montage van kastenwand	1		
80	<u>Mediabord</u>	<u>1</u>		
	Door derden	1		
81	<u>Verrijdbare tafel</u>	<u>1</u>	<u>1350x910x750 mm</u>	
	Bestaand / Derden			
82	<u>Docentenstoel, hoog model</u>	<u>1</u>		
	Bestaand / Derden			
83	<u>Spoeltafel</u>	<u>1</u>	<u>2000x910x675 mm</u>	
	Vervallen			

<i>Berging materialen</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
91	<u>Kastenwand</u>	<u>1</u>	<u>3000x2900x560 mm</u>	
	Vervallen			
92	<u>Kastenwand</u>	<u>1</u>	<u>2400x2900x560 mm</u>	
	Vervallen			

<i>Berging werkstukken</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
101	<u>Kastenwand</u>	<u>1</u>	<u>3000x2900x560 mm</u>	
	Vervallen			
102	<u>Verrijdbare tafel</u>	<u>1</u>	<u>1350x910x750 mm</u>	
	Vervallen			

<i>Gasflessenkast</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur: (indien van toepassing)
110	<i>Gaslessenkast bouwkundige voorziening door aannemer</i>	1		
	Gasfles 20 kg	2		
	Reduceerventiel inclusief afsluiter	2		
	Lage druk alarm, t.b.v. GBS	2		
	Automatische omschakeling	1		
	Resetknop	1		
	Omschakelknop 1-2	1		