

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6					
210010								tekstuele wijziging				
210010	220101							Grond ontgraven uit voetbalveld "Grasmaster" Situering: Toplaag incl. kunststofvezels t.p.v. nieuwe kunstgrasveld. Oppervlak met kunstgrasvezel is 102x66m Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch profiel van ontgraving. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 72,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9 Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 220010	m3	1.944,00	V	
			4									
				1								
					4							
						1						
							9					
420030								hoeveelheid beton is gewijzigd				
420030	314312							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: rondom kunstgrasveld. Betreft: aanbrengen opsluitband 100x300mm. Stellen met schraal beton met steunrug. Profiel 100x300mm kleur grijs Rechte band	m	255,00	V	
			3						m3			12,00 L
					9				st			255,00 L
510020								tekstuele wijziging				
510020	518299							Aanbrengen sporttechnische laag. Betreft: aanbrengen sporttechnische laag op funderingslaag van M3.d-zand Lava 0-16 mm volgens normblad ISA- M2.d dikte 100 mm Aanleggen onder dakprofiel	m2	7.600,00	V	
									m2			7.600,00 L