

Behoort bij: 1-018-13

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
10	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
100	PROEFSLEUVEN				
100010	Graven en aanvullen sleuf (controle K&L).	m	100,00V		
101	OPRUIMEN TERREIN				
101010	Maaien gewas.	are	285,00V		
101020	Verwijderen puin en zwerfafval.	EUR	N		
101030	Uitmaaieren watergang.	m	330,00V		
11	BAGGEREN				
110	VERWIJDEREN BAGGER				
1100	<u>Grond ontgraven uit watergang</u>				
110010	Grond ontgraven uit watergang, 2646	m3	650,00V		
110020	Grond ontgraven uit watergang, 2647	m3	400,00V		
111	VERVOEREN & VERWERKEN BAGGER				
1110	<u>Vervoeren bagger</u>				
111010	Grond vervoeren.	m3	1.050,00V		
1111	<u>Verwerken bagger</u>				
111110	Verwerken bagger in depot	m3	1.050,00V		
12	GRONDWERK SINGELS				
121	GRAVEN / DEMPEN SINGELS				
1211	<u>Ontgraven</u>				
121110	Grond ontgraven uit watergang	m3	5.280,00V		
121120	Grond ontgraven uit talud	m3	910,00V		
1212	<u>Vervoeren</u>				
121210	Grond vervoeren, depot	m3	350,00V		
121220	Grond vervoeren, boven SP, binnen werkgrens	m3	3.450,00V		
121230	Grond vervoeren, beneden SP, binnen werkgrens	m3	2.390,00V		
1213	<u>Verwerken</u>				
121310	Grond verwerken in te dempen singels, < SP	m3	2.230,00V		
121320	Grond verwerken in te dempen singels, > SP	m3	1.700,00V		
121340	Grond verwerken in depot.	m3	350,00V		
121350	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	1.750,00V		
1214	<u>Zeven grond</u>				
121410	Zeven van de grond	m3	3.450,00V		
13	GRONDWERK VOETPADEN/WEGEN				
1311	<u>Ontgraven, vervoeren en verwerken</u>				
131110	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken uit cunet	m3	190,00V		
1312	<u>Ontgraven</u>				
1313	<u>Vervoeren</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131310	Grond vervoeren, zand voor cunet	ton	175,00V		
131330	Grond vervoeren, zand cunet Ballegooijsingel	ton	56,00V		
1323	<u>Verwerken</u>				
132320	Grond verwerken in terrein	m3	540,00V		
14	GRONDWERK SANERING				
143	GROND ONTGRAVEN, VERVOEREN EN VERWERKE				
1431	<u>Verontreinigde grond ontgraven uit put.</u>				
143110	Grondverzet kopervlek (vlek 1).	m3	35,00V		
143120	Grondverzet kopervlek (vlek 2).	m3	180,00V		
143130	Grondverzet zinkvlek (vlek 3).	m3	35,00V		
143150	Grondverzet zware metalen vlek (vlek 5).	m3	140,00V		
1432	<u>Verrontreinigde grond ontgraven uit depot.</u>				
143230	Grondverzet afvoeren verontreinigde grond.	ton	624,00V		
144	TIJDELIJK DEPOT				
1441	<u>inrichten tijdelijk depot sanering</u>				
144110	Inrichten tijdelijke depotruimte op locatie	EUR	N		
147	GROND VERVOEREN EN VERWERKEN				
147010	Grondverzet zand in aanvulling vlekken.	ton	560,00V		
15	GRONDWERK VOORBELASTING				
1522	<u>Vervoeren</u>				
152210	Grond vervoeren, zand extern depot	ton	29.750,00V		
152220	Grond vervoeren, grond intern depot	m3	1.750,00V		
1523	<u>Verwerken</u>				
152310	Grond verwerken in grondlichaam/voorbelaasting	m3	17.000,00V		
152320	Grond verwerken in bekleding.	m3	1.750,00V		
1528	<u>Zakbaken</u>				
152810	Plaatsen zakbaken.	st	5,00A		
16	GRONDWERK TIJDELIJKE DAM				
1612	<u>Grond vervoeren</u>				
161210	Grond vervoeren.	ton	210,00V		
1613	<u>Grond verwerken</u>				
161310	Grond verwerken in tijdelijke dam, < SP	m3	160,00V		
161320	Grond verwerken in tijdelijke dam	m3	120,00V		
17	GRONDBEWERKING				
171000	Profileren van oppervlakken.	m2	16.000,00V		
171010	Profileren van oppervlakken, deklaag	m2	17.500,00V		
171020	Egaliseren.	are	160,00V		
171030	Frezen.	are	160,00V		
171040	Eggen, vlak	are	160,00V		
171050	Eggen talud	are	175,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
18	GRONDWERK BOUWWEG				
1812	<u>Ontgraven</u>				
181210	Grond ontgraven uit bouwweg	m3	765,00V		
181220	Grond ontgraven uit fietspad	m3	91,00V		
1813	<u>Vervoeren</u>				
181310	Grond vervoeren, zand voor cunet	ton	132,00V		
181320	Grond vervoeren, zand voor cunet	ton	88,00V		
181330	Grond vervoeren, zand	m3	950,00V		
1823	<u>Verwerken</u>				
182310	Grond verwerken in cunet, fietspad	m3	50,00V		
182320	Grond verwerken in cunet, bouwweg	m3	75,00V		
2	DRAINAGE EN BEMALING				
21	BEMALING EN WATERREINIGING				
211	OPEN BEMALING				
2111	<u>Open bemaling.</u>				
211110	Aanbrengen open bemaling.	EUR	N		
211120	Instandhouden open bemaling.	dag	10,00V		
211130	Verwijderen open bemaling.	EUR	N		
213	WATERREINIGINGINSTALLATIE				
213010	Aanbrengen waterreiniginginstallatie.	EUR	N		
213020	Instandhouden waterreiniginginstallatie.	dag	10,00V		
213030	Verwijderen waterreinigings-installatie.	EUR	N		
22	DRAINAGE				
221	HORIZONTALE DRAINAGE				
2210	<u>Verwijderen drainage</u>				
221010	Verwijderen drainage	m	6.000,00V		
2211	<u>Aanbrengen verticale drainage</u>				
221110	Aanbr. verticale drainage voorbelasting terrein.	m	20.265,00V		
221120	Aanbr. verticale drainage.voorbelasting inrit	m	1.800,00V		
2212	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
221210	Aanbr. drains voor horizontale drainage V. drain	m	375,00A		
221220	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	200,00A		
2213	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
221310	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	575,00A		
3	RIOLERING				
34	DUIKERS				
341	VERWIJDEREN DUIKERS				
341020	Verwijderen betonnen duiker - 2646-2647	m	15,00A		
341030	Verwijderen betonnen duiker - 2647-2648	m	15,00A		
341040	Verwijderen betonnen duiker - 2648-2649	m	35,00A		
341050	Verwijderen betonnen duiker - 2646-2649	m	15,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343	AANBRENGEN DUIKERS				
3431	<u>Aanbrengen duiker beton</u>				
343110	Aanbrengen duiker 600mm	m	25,00A		
3432	<u>Aanbrengen tijdelijke duiker; staal</u>				
343210	Aanbrengen duiker 800mm	m	22,00A		
343220	Aanbrengen duiker 800mm, tijdelijke dam	m	15,00V		
3433	<u>Aanbrengen uitstroombak</u>				
343310	Aanbrengen uitstroombak	st	2,00A		
347	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3470	<u>Reinigen riool/duiker</u>				
347010	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	80,00A		
4	KABELS EN LEIDINGEN				
45	VERLICHTING				
451	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT				
451010	Verw. verlichtingsobject <= 8m, afvoeren	st	8,00A		
451020	Verwijderen lamp.	st	10,00A		
451030	Verw. verlichtingsobject >= 8m, afvoeren	st	2,00A		
5	VERHARDINGEN				
51	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
511	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
5110	<u>Trottoirbanden</u>				
511010	Opbreken betonbanden, inrit	m	70,00A		
511040	Opbreken betonbanden, Molenlaan	m	40,00A		
511050	Opbreken betonbanden, Molenlaan	m	10,00A		
511060	Opbreken betonbanden, parkeervak	m	30,00A		
5111	<u>Opsluitbanden</u>				
511110	Opbreken betonbanden, Park	m	425,00A		
512	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
5120	<u>Betonstraatstenen</u>				
512010	Opbreken betonstraatstenen, inrit	m2	175,00A		
512030	Opbreken betonstraatstenen, parkeervak	m2	46,00A		
512040	Opbreken betonstraatstenen, inrit	m2	175,00A		
512130	Opbreken betontegels.	m2	60,00A		
513	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
513010	Opbreken asfaltverharding, terrein	m2	1.900,00A		
513020	Zagen verharding.	m	10,00V		
513030	Opbreken asfaltverharding vp Zuid	m2	250,00V		
513040	Opbreken asfaltverharding, vp Noord	m2	700,00V		
513050	Opbreken asfaltverharding, fietspad	m2	85,00V		
52	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN				
521	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521010	Verwijderen funderingslaag (3T asbest).	m2	1.900,00V		
521020	Verwijderen funderingslaag vp Zuid	m2	250,00V		
521030	Verwijderen funderingslaag vp Noord.	m2	700,00V		
53	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
531	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
531010	Afwerken zandbed voetpad, zuidzijde	m2	250,00A		
531020	Afwerken zandbed voetpad, Ballegooijsingel	m2	190,00A		
531030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	765,00V		
531040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	125,00V		
532	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
532010	Aanvoer steenmengsel.	ton	570,00V		
532020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	250,00V		
532030	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	765,00V		
532040	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	125,00V		
54	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN				
541	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
5411	<u>Trottoirbanden</u>				
541130	Aanbrengen trottoirbanden van beton,	m	2,00A		
541140	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	10,00V		
541150	Aanbrengen trottoirbanden van beton, parkeervak	m	30,00A		
542	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
5421	<u>Betonstraatstenen</u>				
542120	Aanbrengen betonstraatstenen, Molenlaan	m2	30,00V		
543	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
543010	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	12,50A		
543020	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	7,50A		
543030	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	250,00A		
5431	<u>Aanbrengen asfalt bouwweg</u>				
543110	Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.	ton	136,00A		
543120	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	680,00A		
543130	Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.	ton	85,00A		
5432	<u>Aanbrengen asfalt fietspad</u>				
543210	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	14,00A		
543220	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, rood.	ton	8,00A		
543230	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	110,00A		
59	DRAGLINESCHOTTEN				
591	OVERKLUIZING				
5910	<u>Overkluizing t.b.v. kabels en leidingen</u>				
591010	Toepassen draglineschotten			V	
592	TIJDELIJKE DAM				
592010	Toepassen draglineschotten	st	17,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
611	VERWIJDEREN BOOMSTOBEN				
611010	Verwijderen stobben.	st	14,00V		
63	PLANTEN EN ZAAIEN				
638	GRAS & GROENBEMESTERS				
638010	Zaaien Fhacelia.	are	175,00V		
638020	Zaaien bloemenmengsel	are	160,00V		
66	ROOIEN VAN BEPLANTING				
665	ROOIEN VAN HAGEN				
665010	Verwijderen haag.	m	20,00V		
7	TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN				
71	BESCHOEIING				
711	VERWIJDEREN BESCHOEIING				
711010	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	525,00A		
712	AANBRENGEN BESCHOEIING				
7121	<u>Onderwaterbeschoeiing</u>				
712110	Aanbrengen onderwaterbeschoeiing,	m	280,00A		
7122	<u>Beschoeiing langs singelrand</u>				
712210	Aanbrengen beschoeiing,	m	650,00A		
72	HEKWERK				
720010	Verplaatsen hekwerk	m	25,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	DIRECTIE BEHOEFTE				
810	DIRECTIEVERBLIJF				
810010	Gebruik kantoorwagen.	dag	5,00V		
812	GEREEDSCHAPPEN				
812010	Gebruik gereedschap.	EUR	N		
82	WERKTERREIN				
8201	<u>Afrastering.</u>				
820110	Toepassen afrastering.	EUR	N		
820120	Toepassen borden.	EUR	N		
820130	Aanbrengen hek.	st	1,00A		
820140	Aanbrengen hek.	st	2,00V		
822	VERKEERSMAATREGELEN				
822000	Aanvragen t.v.m	EUR	N		
822010	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR	N		
822020	Toepassen verkeersborden	EUR	N		
822030	Toepassen voorwaarschuwingsborden	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822040	Toepassen borden	EUR		N	
822050	Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers	EUR		N	
822060	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
822070	Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen	EUR		N	
822080	Inspecteren verkeersmaatregelen	EUR		N	
822090	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,20V		
83	HANDELANGERSDIENSTEN				
831	INZETTEN WERKNEMERS				
831010	T.b.s. werknemer.	uur	80,00V		
832	INZETTEN MATERIEEL				
832010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
832020	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
832030	T.b.s. wiellader.	uur	40,00V		
833	REGIE-UREN SANERINGSWERKZAAMHEDEN				
8331	<u>Ter beschikking stellen werknemers.</u>				
833110	T.b.s. werknemer.	uur	16,00V		
8332	<u>Ter beschikking stellen materieel.</u>				
833210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	16,00V		
833220	T.b.s. vrachtauto.	uur	16,00V		
8822	<u>Begaanbaarheid werkterrein</u>				
882210	Toegankelijkheid en bereidbaarheid werkterrein.	EUR		N	
8823	<u>Boombescherming</u>				
882310	Aanbrengen draglineschotten	EUR		N	
882320	Toepassen stamommanteling Ø <0,80m	st	5,00V		
882330	Toepassen stamommanteling Ø > 0,80 m.	st	10,00V		
882340	Aanbrengen beluchting			V	
882350	Toepassen tijdelijke afrastering.	st	15,00V		
884	REVISIETEKENINGEN				
884010	Maken revisietekeningen.	EUR		N	
887	GRONDBALANS				
8871	<u>Opstellen grondbalans</u>				
887110	Opstellen grondbalans.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvr. bouwplaatsinrichting. EUR				
910020	Saneringsunit. EUR				
910030	Mobiliseren keetwagen. EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
9501	<u>Veiligheid en gezondheid.</u>				
950110	Stelpost, veiligheidsmaatregelen p-132.	EUR	500,00V		
950120	Stelpost, persoonlijke beschermingsmiddelen.	EUR	250,00V		
9502	<u>Acceptatiekosten.</u>				
950210	Stelpost, acceptatiekosten.	EUR		V	
950220	Stelpost.	EUR		V	
950230	Stelpost.	EUR		V	
9503	<u>Leveranties.</u>				
950320	Stelpost, leveren diverse materialen.	EUR	500,00V		
9505	<u>Herstellen schade</u>				
950510	Stelpost, herstellen schade.	EUR	15.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				