

Bijlage A		
V	Deel 0, PAR 004 lid 3	Klopt het dat het certificaat mbt BRL SIKB 7000 ingeleverd dient te worden bij inschrijving
A		Ja
V	Deel 1, PAR 1.12	Ten aanzien van de Flora en Fauna regelgeving missen wij een bestekpost in deel 2.2 voor het inventariseren van de aanwezige Flora en Fauna. Wilt u deze toevoegen?
A		Is een inventarisatie van de watergangen gedaan, vissen zijn weggevangen geen bijzondere soorten.
V	Deel 2.1 par 05 sub b	U geeft aan dat de gegevens mbt de hydrologische gegevens bij het bestek horen. Kunt u aangeven waar wij deze informatie kunnen vinden?
A		De hydrologische gegevens, zoals bodemopbouw en grondwaterstanden zijn te vinden in het ter informatie bij het bestek gevoegde bodemonderzoek
V	Deel 2.1 par 05 sub d.	U geeft aan dat de berekeningen en resultaten van het bemalingsontwerp bij het bestek horen. Kunt u aangeven waar wij deze informatie kunnen vinden?
A		Er wordt geen bemalingsontwerp bij het bestek gevoegd.
V	Deel 2.1 par 08.	U geeft aan dat voor de vrachtwagens een geslotenverklaring is ingesteld op de Molenlaan. Is de Burgemeester Le Fevre de Montignylaan wel toegankelijk voor vrachtwagens?
A		Ja
V	Deel 3 Hfdst 01 10 03	Er dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van 6 weken voor de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder. Is hier met de bepaling van de opleverdatum rekening mee gehouden?
A		Deze bepaling is van toepassing op de uitvoering van conserveringswerkzaamheden en is niet van toepassing op het onttrekken en lozen van (verontreinigd) grondwater.
V	Deel 3 Hfdst 01 12 06	Welke objecten binnen het werkgebied dienen bereikbaar te zijn voor de hulpdiensten en waar hulpvoorzieningen voor moeten worden getroffen
A		Binnen het werkgebied zijn er geen objecten die bereikbaar moeten zijn voor de hulpdiensten, wel dient de aannemer er voor te zorgen dat de hulpdiensten de aanliggende woningen en scholen kunnen bereiken.
V	Deel 2.2 post 10.10.10.	De omschrijving is maaien gewas, maar in de onderliggende tekst spreekt u van tweejarig opschot van 2,5m. Dit valt niet te scharen onder maaien gewas. Daarbij omschrijft u in 1 post kruidachtige vegetatie, oeverplanten en houtachtige vegetatie. Deze post is hierdoor niet kostenhomogeen. Het verzoek is om de post te scheiden naar soort met de bijbehorende HRV.
A		Bestekspost tekstueel aangepast en bestekspost toegevoegd.
V	Deel 2.2 post 11.11.10 /12.13.40 / 13.11.13	Aangezien de stortlocaties en de bijbehorende voorwaarden nog niet bekend zijn is de post voor het verwerken niet af te prijzen. Kunt u meer informatie geven of anders stellen we voor deze handelingen te verrekenen op tbs of stelpost
A		Betreft het storten van de grond in het depot
V	Deel 2.2 post 12.14.10.	Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren volgens uw methode, zal er een tussendepot moeten worden toegepast. Hiervoor het verzoek om bestekposten toe te voegen voor het transport en opladen naar en van het tussendepot.
A		Zie bestek. Transport naar depot 121220; verwerken in depot 121350; vervoer en laden naar verwerkingslocatie 152220.
V	Deel 2.2 post 12.14.10	Deze post is mbt het afvoeren niet kostenhomogeen. Kunt u in de bestekpost een hoeveelheid ter inlichtingen toevoegen van het te verwachten vrijkomend materiaal?
A		Bestekspost is aangepast
V	Deel 2.2 post	Het lijkt me niet juist dat een rijweg of voetpad een breedte heeft van 150m. Graag de genoemde

	13.12.10	breedte aanpassen
A		Bestekspost is vervallen, zie bijlage
V	Deel 2.2 hfdst 14.31.	Kunt u aangeven wat de reden is om het grond in tijdelijke depots op te slaan? Is het niet mogelijk om de grond rechtstreeks af te voeren naar de stortlocatie?
A		Voordat de grond aan een grondreinigingsbedrijf kan worden aangeboden dienen de beschikbare analysesresultaten te worden aangevuld tot een volledig SCG-pakket, inclusief zeefkromme. Het ex-situ (in depot) bemonsteren van de af te voeren grond levert een beter beeld van de verontreinigingssituatie van de grond. Voor afvoer van grond naar een stortplaats dient een niet-reinigbaarverklaring te worden aangevraagd ook daarvoor is het ex-situ (in depot) bemonsteren van de grond noodzakelijk.
V	Deel 2.2 hfdst 14.31	Wat is de te verwachten duur van de tijdelijk depots? Om verspreiding van de grond tegen te gaan zullen er maatregelen genomen moeten worden. Graag hiervoor een bestekpost opnemen
A		Alle vrijkomende verontreinigde grond kan in 1 depot worden opgeslagen. De bemonstering van het depot wordt uitgevoerd als de ontgraving van de verontreinigde grond volledig is afgerond. Voor de bemonstering van het depot en het regelen van de bestemming van de grond is ongeveer 3 weken nodig. Het depot dient te worden ingericht op de bestaande asfaltverharding en te worden afgedekt met folie. Voor de afdekking van het depot wordt bestekspostnr. 144110 toegevoegd aan het bestek, zie bijlage B.
V	Deel 2.2 post 17.10.10	Is deze oppervlakte inclusief de taluds
A		Ja
V	Deel 2.2 post 63.80.10	Moeten we ervan uitgaan dat deze oppervlakte zicht bevindt op taluds van 1:2 en steiler? Zie ook voorgaande bestekpost 17.10.50.
A		Betreft het terrein welke wordt ingenomen door de voorbelasting, bestekspost tekstueel aangepast
V	Deel 2.2 hfdst 34.31	Mogen we ervan uitgaan dat de watergang mag worden gedempt gedurende de werkzaamheden? Zo ja, Graag hiervoor een bestekpost opnemen.
A		Nee, betreft aanbrengen van een duiker in een bestaande grondpad.
V	Deel 2.2 hfdst 51.2	Kunt u per post een breukpercentage opgeven of anders hoeveelheden ter inlichtingen toevoegen?
A		Door aanleg van de bouwweg zijn posten vervallen of aangepast, zie bijlage B
V	Deel 2.2 hfdst 51.3	U geeft aan 'opbreken ter keuze van aannemer'. Is het toegestaan de asfalt te freeze? Dit met het oog op de verontreinigde fundering eronder.
A		Ten overvloede wijzen wij u erop dat bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 4 afdeling 2 van het Arbeidsomstandigheden besluit, dat stelt dat beroepsmatige blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen te allen tijde moet worden vermeden. De aannemer dient zijn werkwijze hierop aan te passen. In het bijgevoegde V&G-plan ontwerpfase is aangegeven dat de onderliggende funderingslaag met asbest is verontreinigd en tevens is in bestekspostnummer 521010 vermeld dat veiligheidsklasse 3T van toepassing is.
V	Deel 2.2 post 54.11.20 / 54.20.10 / 54.21.10	U geeft aan dat de te gebruiken materialen afkomstig zijn uit het werk, maar tevens ook dat u deze ter beschikking stelt. Graag een duidelijke beschrijving of het hergebruik betreft van eerder vrijgekomen materialen of dat dit nieuwe materialen betreft welke door de OG ter beschikking worden gesteld.
A		Besteksposten zijn vervallen
V	Deel 2.2 post	Loopplanken. Op welke locatie binnen het werkkerrein is dit van toepassing? Graag aangeven

	82.20.50	welke hoeveelheid
A		Daar waar voetpaden worden opgebroken en/of onderbroken en het voetverkeer belemmerd..Hoeveelheid ca 20 stuks
V	Deel 2.2 post 82.20.60	Rijplaten in overleg en/of op aanwijs van directie. Waar dienen deze rijplaten voor en met welke hoeveelheid dienen we rekening te houden?
A		Bescherming van paden en wegen Hoeveelheid ca 1350 m2
V	Deel 2.2 post 88.22.10	Enerzijds geeft u hier aan dat de te nemen maatregelen ter keuze zijn van aannemer, maar wel ter goedkeuring aangeboden moeten worden aan de directie. Wanneer de directie dit niet goedkeurt, zal de aannemer een ander voorstel moeten indienen waarbij deze kosten al meegenomen moeten zijn in de post. Tevens dienen we rekening te houden met het vervoer van derden waar we op dit moment geen zicht op hebben. De risico's van deze punten zijn hierdoor erg groot en niet in kosten in te schatten. Wellicht kunt u duidelijker zijn in wat uw goedkeuring kan dragen of anders duidelijk af te prijzen bestekposten toe te voegen
A		Aannemer dient er voor te zorgen dat terrein goed toegankelijk en bereikbaar is. Daar dient hij zijn maatregelen op af te stemmen. is
V	Deel 2.2 post 910010	Aanvragen bouwplaatsinrichting. Wat is de doorlooptijd van deze melding en is hier rekening mee gehouden met het vaststellen van de opleveringsdatum?
A		Indien de aannemer openbare ruimte <u>wil</u> gebruiken als bouwterrein dient hij een bouwplaatsinrichting aan te vragen. Doorlooptijd ca 10 dagen (u dient hiervoor diverse diensten te benaderen). Ja
V	Blz. 17, post 101010	De post omschrijft maaien. Wij lezen dat er begroeiing verwijderd dient te worden tot een hoogte van 2,5m. Wij verzoeken u (in het kader van de RAW- systematiek) deze post op te gaan splitsen in een post voor maaien en een post voor het verwijderen van begroeiingen? Kunt u ons aangeven (RAW- systematiek) wat de aard, hoedanigheid en hoeveelheid van de te verzamelen en af te voeren materialen is. Als dit niet mogelijk is, verzoeken wij u een stelpost op te nemen in plaats van deze post zoals deze nu in het bestek staat.
A		Opschot komt sporadisch voor, begroeiing bestaat voornamelijk uit grassen en kruidachtige vegetatie. Bestekspost tekstueel aangepast en bestekspost toegevoegd.
V	Blz. 17, post 101020	De post omschrijft dat alle puin en zwerfafval tot 10 cm onder het huidige maaiveld verwijderd en afgevoerd dient te worden. Net als voor u is het voor ons niet mogelijk om een juiste inschatting te maken van materialen welke niet zichtbaar in het terrein aanwezig zouden zijn. Kunt u ons aangeven (RAW- systematiek) wat de aard, hoedanigheid en hoeveelheid van de te verzamelen en af te voeren materialen is. Als dit niet mogelijk is, verzoeken wij u een stelpost op te nemen in plaats van deze post zoals deze nu in het bestek staat.
A		Gerekend met 1kg/10 m2 zie bestekspost. Stortkosten worden verrekend met stelpost. Bestekspost is aangepast
V	Blz. 11, art. 1.12	Wij gaan er van uit dat eventuele voorwaarden en verplichtingen uit deze gedragscode zijn verwerkt in het ontwerp en het bestek.
A		ja
V	Blz. 13, art. 03	Kunt u aangeven hoeveel werkdagen wij vooraf bericht krijgen over de door OG uit te voeren werkzaamheden en hoeveel werkdagen deze werkzaamheden in beslag nemen!
A		Aannemer geeft aan wanneer OG de bedoelde werkzaamheden kan uit voeren, tenminste 5 werkdagen voor geplande uitvoering
V	Blz. 18, post 111010	Is er een locatie bekend van het baggerdepot? Dit om een juiste/goede prijsbepaling te doen van de transportkosten
A		Nee, de aannemer dient rekening te houden met een transportafstand 30 km (enkele reis) zoals aangeven in bestekspostnummer 111010.

V	Blz. 19, post 121210	Is er een locatie bekend van het depot? Dit om een juiste/goede prijsbepaling te doen van de transportkosten
A		Grond wordt verwerkt op terrein, bestekspost aangepast
V	Blz. 20, post 121410	Kunt u in het kader van de RAW- systematiek aangeven de: aard, hoedanigheid en hoeveelheden (van de verschillende vrijkomende materialen)? Is het niet beter dat u indicatief een hoeveelheid uit te zeven materiaal aangeeft en dat de uitgezeefde resten op een Stelpost afgevoerd gaan worden. Met de post zoals deze nu gesteld is het niet mogelijk hier een juiste prijsbepaling voor te doen.
A		Bestekspost is aangepast
V	Blz. 21, post 131110	Is er een locatie bekend van het depot? Dit om een juiste/goede prijsbepaling te doen van de transportkosten.
A		Grond wordt verwerkt op terrein, bestekspost aangepast
V	Blz. 26, post 143232	Is er een locatie bekend van de verwerkingslocatie? Dit om een juiste/goede prijsbepaling te doen van de transportkosten
A		Nee, de aannemer dient rekening te houden met een transportafstand tussen de 45 en 55 km (enkele reis) zoals aangeven in bestekspostnummer 133232.
V	Blz. 31, post 213022	Kunt u in het kader van de RAW- systematiek aangeven de: aard, hoedanigheid en hoeveelheden (van de verschillende vrijkomende materialen)? Is het niet beter dat u indicatief een hoeveelheid noemt en dat de vrijkomende materialen op een Stelpost afgevoerd gaan worden. Met de post zoals deze nu gesteld is het niet mogelijk hier een juiste prijsbepaling voor te doen
A		De aannemer moet zelf de waterreinigings-installatie ontwerpen, daartoe zijn de bodemonderzoeksgegevens bij het bestek gevoegd. Op basis van zijn eigen ontwerp kan de aannemer de aard, hoedanigheid en hoeveelheden van vrijgekomen slib en filtermaterialen bepalen
V	Blz. 21, post 221010	Kunt u in het kader van de RAW- systematiek aangeven de: aard, hoedanigheid en hoeveelheden (van de verschillende vrijkomende materialen)? Is het niet beter dat u indicatief een hoeveelheid noemt en dat de vrijkomende materialen op een Stelpost afgevoerd gaan worden. Met de post zoals deze nu gesteld is het niet mogelijk hier een juiste prijsbepaling voor te doen
A		Stelpost voor opgenomen
V	Blz. 34, post 341030	Kunt u exact aangeven wat de werkzaamheden zijn voor het herstellen van de beschoeiing? Worden eventuele leveranties op post 950320/950510 verrekend
A		Ter plaatse van de verwijderde duiker weer beschoeiing aanbrengen, leveranties verrekenen met stelpost
V	Blz. 35, post 343112	Waar moet dit vrijgekomen materiaal naar toe? Is het teerhoudend of anderszins verontreinigd? Voor wie zijn stort-/acceptatiekosten? Stortkosten op stelpost zoals in post 513010?
A		Idem als post 513010. Niet verontreinigd
V	Blz. 36, post 343210 en 343220	Klopt het dat de duiker in de 1e post ter beschikking is en in de volgende post geleverd dient te worden door de aannemer?
A		Post 343212 aangepast in Leveren
V	Blz. 37, post 343314 en 343315	Hardhouten damwand en een grenen gording klopt dit?
A		Ja
V	Blz. 39, post	Hoeveel m1 kabel dient er verwijderd te worden?

	451010	
A		Ca 250 m
V	Blz. 42, post 521020 en 521030	Is er een stort-/ verwerkingslocatie bekend? Dit om een juiste/goede prijsbepaling te doen van de transportkosten.
A		Nee, de aannemer dient rekening te houden met een transportafstand 30 km (enkele reis) zoals aangeven in bestekspostnummer 511020
V	Blz. 45, post 542110	Moeten de tekortkomende materialen vanaf de Melanchtonweg opgehaald worden of worden deze op het project ter beschikking gesteld?
A		Ophalen vanaf Melanchtonweg
V	Blz. 51, post 822010	"De laatste 3 regels" van de bestektekst?
A		Bestekspost aangepast
V	Blz. 54, post 882340	Hoeveelheidsresultaatsverplichting ontbreekt? Bij welke bomen dient dit te geschieden? Worden de benodigde materialen ter beschikking gesteld?
A		Bomen uit bestekspost 882320 en 882330, 15 st. Materialen Ter beschikking, bestekspost aangepast, zie bijlage
V	Blz. 60, art. 01 01 13, lid 2	De vragenlijst is niet bijgevoegd
A		Artikel is aangepast, zie bijlage
V	Blz. 69, art. 01 17 01, lid 01	Graag zien wij dat lozingskosten voor bemalingswater (indien van toepassing) en het water / onbruikbare deelstromen uit de waterreinigingsinstallatie tevens op de stelpost (950210) verrekennd kunnen worden. Dit omdat niet in te schatten is wat de hiermee gemoeide kosten gaan worden?
A		De aannemer moet zelf de waterreinigings-installatie ontwerpen, daartoe zijn de bodemonderzoeksgegevens bij het bestek gevoegd. Op basis van zijn eigen ontwerp kan de aannemer de aard, hoedanigheid en hoeveelheden van vrijgekomen materialen bepalen
V		Algemeen: In het kader van de "WION" graag posten opnemen voor het graven en aanvullen van proefsleuven ter lokalisering van aanwezige kabels- en leidingen? Kunt u een tekening aan het bestek toevoegen met daarop weergegeven de locatie(s) van in het terrein aanwezige kabels en leidingen
A		Voormalig sportterrein, geen gegevens beschikbaar mbt aanwezige kabels en leidingen. Bestekspost voor proefsleuven is opgenomen.
V		Algemeen: Deel III van het bestek Kunt u de niet voor dit project / bestek relevante artikelen uit deel III van het aangeleverde bestek schrappen?
A		Aannemer dient eventuele niet van toepassing zijnde artikelen te negeren
V		Algemeen: inschrijfdocumenten Kunt u de diverse bij inschrijving in te dienen documenten: "Eigen verklaring-R", "Model K alg" als bewerkbaar document in MS-Word ter beschikking stellen?
A		Nee is niet mogelijk