

Bestek 1-018-13

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
131110		tekstueel gewijzigd				
131110	220199	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken uit cunet	m3	190,00	V	
		Betreft cunet pad zuidzijde				
		werkzaamheden:				
		- grond ontgraven uit cunet, voetpad				
		- grond vervoeren				
591010		Hoeveelheidresultaatsverplichting aangepast				
591010	620499	Toepassen draglineschotten	st	46,00	V	
		betreft overkluizing van kabels en leidingen				
		t.b.v bouwweg				
		Situering; molenhoek en grasveld Molenlaan zie				
		tekening 65-G-406				
		Dragline schotten hardhout met stalen frame				
		afmetingen:				
		5000x1020x200 mm				
		Voor de duur van het werk, met materiaal van				
		aannemer				
		Werkzaamheden aanvoeren en aanbrengen van				
		schotten en aan het einde van het werk				
		verwijderen.				
		Dragline schotten dienen schoon te worden				
		gehouden, vrij van ongerechtigheden zoals zand,				
		grond ed.				
592010		Hoeveelheid leveren aangepast in ter informatie				
592010	620499	Toepassen draglineschotten	st	17,00	V	
		Betreft tijdelijke dam				
		Situering; dam en singel zie tekening 65-G-403				
		Dragline schotten hardhout met stalen frame				
		afmetingen:				
		8000x1020x200 mm	st			17,00 I
		Voor de duur van het werk, met materiaal van				
		aannemer				
		Werkzaamheden aanvoeren en aanbrengen van				
		schotten en aan het einde van het werk				
		verwijderen.				
		Dragline schotten dienen schoon te worden				
		gehouden, vrij van ongerechtigheden zoals zand,				
		grond ed.				
820130		Hoeveelheid leveren aangepast				
820130	610305	Aanbrengen hek.	st	1,00	A	
		Inclusief grond en funderingswerk. afkomstig van	m			5,00 L
		post 720010, tekortkomend materiaal leveren door				
		aannemer.Tpv duiker beton. Van singel rand tot				
		singelrand.				
		.4.	Lengte 30 m				
		. .2. . . .	Palen van metaal kleur groen incl. poeren				
		. . .2. . .	Hekwerk van metaal dubbelstaafmat hoog 1,80m				
		Fabrikant Hexa of gelijkwaardig				
882310		Hoeveelheid leveren aangepast				
						

Bestek 1-018-13

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
882310	621499	Aanbrengen draglineschotten	EUR st		N	15,00 I
		Betreft: dragline schotten tbv. bescherming				
		wortelpakket bomen in talud.				
		Situring; Talud bij bomen nabij tijdelijke dam en				
		op dam				
		Afmetingen ten minste 6,0x1,0x0,2m hardhout met				
		stalen rand				
		Te bedekken oppervlak 5m breed, lang 24m E.e.a.				
		in overleg met directie.				
		Met materiaal van aannemer.				
		Inclusief aanvoeren, aanbrengen en afvoeren na				
		afloop van het werk.				
						