

Behoort bij: 1-018-13

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>GRONDWERKEN</b>				
10	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
100	<b>PROEFSLEUVEN</b>				
100010	Graven en aanvullen sleuf (controle K&L).	m	100,00V		
101	<b>OPRUIMEN TERREIN</b>				
101010	Maaien gewas.	are	285,00V		
101020	Verwijderen puin en zwerfafval.	EUR	N		
101030	Uitmaaieren watergang.	m	330,00V		
11	<b>BAGGEREN</b>				
110	<b>VERWIJDEREN BAGGER</b>				
1100	<u>Grond ontgraven uit watergang</u>				
110010	Grond ontgraven uit watergang, 2646	m3	650,00V		
110020	Grond ontgraven uit watergang, 2647	m3	400,00V		
111	<b>VERVOEREN &amp; VERWERKEN BAGGER</b>				
1110	<u>Vervoeren bagger</u>				
111010	Grond vervoeren.	m3	1.050,00V		
1111	<u>Verwerken bagger</u>				
111110	Verwerken bagger in depot	m3	1.050,00V		
12	<b>GRONDWERK SINGELS</b>				
121	<b>GRAVEN / DEMPEN SINGELS</b>				
1211	<u>Ontgraven</u>				
121110	Grond ontgraven uit watergang	m3	5.280,00V		
121120	Grond ontgraven uit talud	m3	910,00V		
1212	<u>Vervoeren</u>				
121210	Grond vervoeren, depot	m3	350,00V		
121220	Grond vervoeren, boven SP, binnen werkgrens	m3	3.450,00V		
121230	Grond vervoeren, beneden SP, binnen werkgrens	m3	2.530,00V		
1213	<u>Verwerken</u>				
121310	Grond verwerken in te dempen singels, < SP	m3	2.230,00V		
121320	Grond verwerken in te dempen singels, > SP	m3	1.700,00V		
121340	Grond verwerken in depot.	m3	350,00V		
121350	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	1.750,00V		
1214	<u>Zeven grond</u>				
121410	Zeven van de grond	m3	3.450,00V		
13	<b>GRONDWERK VOETPADEN/WEGEN</b>				
1311	<u>Ontgraven, vervoeren en verwerken</u>				
131110	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken uit cunet	m3	190,00V		
1312	<u>Ontgraven</u>				
1313	<u>Vervoeren</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131310	Grond vervoeren, zand voor cunet	ton	175,00V		
131330	Grond vervoeren, zand cunet Ballegooijsingel	ton	56,00V		
1323	<u>Verwerken</u>				
132320	Grond verwerken in terrein	m3	540,00V		
14	<b>GRONDWERK SANERING</b>				
143	<b>GROND ONTGRAVEN, VERVOEREN EN VERWERKE</b>				
1431	<u>Verontreinigde grond ontgraven uit put.</u>				
143110	Grondverzet kopervlek (vlek 1).	m3	35,00V		
143120	Grondverzet kopervlek (vlek 2).	m3	180,00V		
143130	Grondverzet zinkvlek (vlek 3).	m3	35,00V		
143150	Grondverzet zware metalen vlek (vlek 5).	m3	140,00V		
1432	<u>Verrontreinigde grond ontgraven uit depot.</u>				
143230	Grondverzet afvoeren verontreinigde grond.	ton	624,00V		
144	<b>TIJDELIJK DEPOT</b>				
1441	<u>inrichten tijdelijk depot sanering</u>				
144110	Inrichten tijdelijke depotruimte op locatie	EUR	N		
147	<b>GROND VERVOEREN EN VERWERKEN</b>				
147010	Grondverzet zand in aanvulling vlekken.	ton	560,00V		
15	<b>GRONDWERK VOORBELASTING</b>				
1522	<u>Vervoeren</u>				
152210	Grond vervoeren, zand extern depot	ton	29.750,00V		
152220	Grond vervoeren, grond intern depot	m3	1.750,00V		
1523	<u>Verwerken</u>				
152310	Grond verwerken in grondlichaam/voorbelaasting	m3	17.000,00V		
152320	Grond verwerken in bekleding.	m3	1.750,00V		
1528	<u>Zakbaken</u>				
152810	Plaatsen zakbaken.	st	5,00A		
16	<b>GRONDWERK TIJDELIJKE DAM</b>				
1612	<u>Grond vervoeren</u>				
161210	Grond vervoeren.	ton	210,00V		
1613	<u>Grond verwerken</u>				
161310	Grond verwerken in tijdelijke dam, < SP	m3	160,00V		
161320	Grond verwerken in tijdelijke dam	m3	120,00V		
17	<b>GRONDBEWERKING</b>				
171000	Profileren van oppervlakken.	m2	16.000,00V		
171010	Profileren van oppervlakken, deklaag	m2	17.500,00V		
171020	Egaliseren.	are	160,00V		
171030	Frezen.	are	160,00V		
171040	Eggen, vlak	are	160,00V		
171050	Eggen talud	are	175,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
18	<b>GRONDWERK BOUWWEG</b>				
1812	<u>Ontgraven</u>				
181210	Grond ontgraven uit bouwweg	m3	849,00V		
181220	Grond ontgraven uit fietspad	m3	91,00V		
1813	<u>Vervoeren</u>				
181310	Grond vervoeren, zand voor cunet	ton	132,00V		
181320	Grond vervoeren, zand voor cunet	ton	1.029,00V		
181330	Grond vervoeren, zand	m3	1.090,00V		
1823	<u>Verwerken</u>				
182310	Grond verwerken in cunet, fietspad	m3	50,00V		
182320	Grond verwerken in cunet, bouwweg	m3	588,00V		
2	<b>DRAINAGE EN BEMALING</b>				
21	<b>BEMALING EN WATERREINIGING</b>				
211	<b>OPEN BEMALING</b>				
2111	<u>Open bemaling.</u>				
211110	Aanbrengen open bemaling.	EUR	N		
211120	Instandhouden open bemaling.	dag	10,00V		
211130	Verwijderen open bemaling.	EUR	N		
213	<b>WATERREINIGINGINSTALLATIE</b>				
213010	Aanbrengen waterreiniginginstallatie.	EUR	N		
213020	Instandhouden waterreiniginginstallatie.	dag	10,00V		
213030	Verwijderen waterreinigings-installatie.	EUR	N		
22	<b>DRAINAGE</b>				
221	<b>HORIZONTALE DRAINAGE</b>				
2210	<u>Verwijderen drainage</u>				
221010	Verwijderen drainage	m	6.000,00V		
2211	<u>Aanbrengen verticale drainage</u>				
221110	Aanbr. verticale drainage voorbelasting terrein.	m	20.265,00V		
221120	Aanbr. verticale drainage.voorbelasting inrit	m	1.800,00V		
2212	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
221210	Aanbr. drains voor horizontale drainage V. drain	m	375,00A		
221220	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	200,00A		
2213	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
221310	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	575,00A		
3	<b>RIOLERING</b>				
34	<b>DUIKERS</b>				
341	<b>VERWIJDEREN DUIKERS</b>				
341020	Verwijderen betonnen duiker - 2646-2647	m	15,00A		
341030	Verwijderen betonnen duiker - 2647-2648	m	15,00A		
341040	Verwijderen betonnen duiker - 2648-2649	m	35,00A		
341050	Verwijderen betonnen duiker - 2646-2649	m	15,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343	<b>AANBRENGEN DUIKERS</b>				
3431	<u>Aanbrengen duiker beton</u>				
343110	Aanbrengen duiker 600mm	m	25,00A		
3432	<u>Aanbrengen tijdelijke duiker; staal</u>				
343210	Aanbrengen duiker 800mm	m	22,00A		
343220	Aanbrengen duiker 800mm, tijdelijke dam	m	15,00V		
3433	<u>Aanbrengen uitstroombak</u>				
343310	Aanbrengen uitstroombak	st	2,00A		
347	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
3470	<u>Reinigen riool/duiker</u>				
347010	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	80,00A		
4	<b>KABELS EN LEIDINGEN</b>				
45	<b>VERLICHTING</b>				
451	<b>VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT</b>				
451010	Verw. verlichtingsobject <= 8m, afvoeren	st	8,00A		
451020	Verwijderen lamp.	st	10,00A		
451030	Verw. verlichtingsobject >= 8m, afvoeren	st	2,00A		
5	<b>VERHARDINGEN</b>				
51	<b>OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
511	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
5110	<u>Trottoirbanden</u>				
511010	Opbreken betonbanden, inrit	m	70,00A		
511040	Opbreken betonbanden, Molenlaan	m	40,00A		
511050	Opbreken betonbanden, Molenlaan	m	10,00A		
511060	Opbreken betonbanden, parkeervak	m	30,00A		
5111	<u>Opsluitbanden</u>				
511110	Opbreken betonbanden, Park	m	425,00A		
512	<b>OPBREKEN ELMENTENVERHARDING</b>				
5120	<u>Betonstraatstenen</u>				
512010	Opbreken betonstraatstenen, inrit	m2	175,00A		
512030	Opbreken betonstraatstenen, parkeervak	m2	46,00A		
512040	Opbreken betonstraatstenen, inrit	m2	175,00A		
512130	Opbreken betontegels.	m2	60,00A		
513	<b>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
513010	Opbreken asfaltverharding, terrein	m2	1.900,00A		
513020	Zagen verharding.	m	10,00V		
513030	Opbreken asfaltverharding vp Zuid	m2	250,00V		
513040	Opbreken asfaltverharding, vp Noord	m2	700,00V		
513050	Opbreken asfaltverharding, fietspad	m2	85,00V		
52	<b>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</b>				
521	<b>VERWIJDEREN FUNDERINGEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521010	Verwijderen funderingslaag (3T asbest).	m2	1.900,00V		
521020	Verwijderen funderingslaag vp Zuid	m2	250,00V		
521030	Verwijderen funderingslaag vp Noord.	m2	700,00V		
53	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
531	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
531010	Afwerken zandbed voetpad, zuidzijde	m2	250,00A		
531020	Afwerken zandbed voetpad, Ballegooijsingel	m2	190,00A		
531030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	765,00V		
531040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	125,00V		
532	<b>AANBRENGEN FUNDERINGEN</b>				
532010	Aanvoer steenmengsel.	ton	654,00V		
532020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	250,00V		
532030	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	905,00V		
532040	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	125,00V		
54	<b>AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
541	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
5411	<u>Trottoirbanden</u>				
541130	Aanbrengen trottoirbanden van beton,	m	2,00A		
541140	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	10,00V		
541150	Aanbrengen trottoirbanden van beton, parkeervak	m	30,00A		
542	<b>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING</b>				
5421	<u>Betonstraatstenen</u>				
542120	Aanbrengen betonstraatstenen, Molenlaan	m2	30,00V		
543	<b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
543010	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	12,50A		
543020	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	7,50A		
543030	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	250,00A		
5431	<u>Aanbrengen asfalt bouwweg</u>				
543110	Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.	ton	164,00V		
543120	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	820,00V		
543130	Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.	ton	103,00V		
5432	<u>Aanbrengen asfalt fietspad</u>				
543210	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	14,00A		
543220	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, rood.	ton	8,00A		
543230	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	110,00A		
59	<b>DRAGLINESCHOTTEN</b>				
591	<b>OVERKLUIZING</b>				
5910	<u>Overkluizing t.b.v. kabels en leidingen</u>				
591010	Toepassen draglineschotten	st	46,00V		
592	<b>TIJDELIJKE DAM</b>				
592010	Toepassen draglineschotten	st	17,00V		
6	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
611	<b>VERWIJDEREN BOOMSTOBBEREN</b>				
611010	Verwijderen stobben.	st	14,00V		
63	<b>PLANTEN EN ZAAIEN</b>				
638	<b>GRAS &amp; GROENBEMESTERS</b>				
638010	Zaaien Phacelia.	are	175,00V		
638020	Zaaien bloemenmengsel	are	160,00V		
66	<b>ROOIEN VAN BEPLANTING</b>				
665	<b>ROOIEN VAN HAGEN</b>				
665010	Verwijderen haag.	m	20,00V		
7	<b>TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN</b>				
71	<b>BESCHOEIING</b>				
711	<b>VERWIJDEREN BESCHOEIING</b>				
711010	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	525,00A		
712	<b>AANBRENGEN BESCHOEIING</b>				
7121	<u>Onderwaterbeschoeiing</u>				
712110	Aanbrengen onderwaterbeschoeiing,	m	280,00A		
7122	<u>Beschoeiing langs singelrand</u>				
712210	Aanbrengen beschoeiing,	m	650,00A		
72	<b>HEKWERK</b>				
720010	Verplaatsen hekwerk	m	25,00V		
8	<b>WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>DIRECTIE BEHOEFTE</b>				
810	<b>DIRECTIEVERBLIJF</b>				
810010	Gebruik kantoorwagen.	dag	5,00V		
812	<b>GEREEDSCHAPPEN</b>				
812010	Gebruik gereedschap.	EUR	N		
82	<b>WERKTERREIN</b>				
8201	<u>Afrastering.</u>				
820110	Toepassen afrastering.	EUR	N		
820120	Toepassen borden.	EUR	N		
820130	Aanbrengen hek.	st	1,00A		
820140	Aanbrengen hek.	st	2,00V		
822	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
822000	Aanvragen t.v.m	EUR	N		
822010	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR	N		
822020	Toepassen verkeersborden	EUR	N		
822030	Toepassen voorwaarschuwingsborden	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822040	Toepassen borden	EUR		N	
822050	Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers	EUR		N	
822060	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
822070	Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen	EUR		N	
822080	Inspecteren verkeersmaatregelen	EUR		N	
822090	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,20V		
83	<b>HANDLANGERSDIENSTEN</b>				
831	<b>INZETTEN WERKNEMERS</b>				
831010	T.b.s. werknemer.	uur	80,00V		
832	<b>INZETTEN MATERIEEL</b>				
832010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
832020	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
832030	T.b.s. wiellader.	uur	40,00V		
833	<b>REGIE-UREN SANERINGSWERKZAAMHEDEN</b>				
8331	<u>Ter beschikking stellen werknemers.</u>				
833110	T.b.s. werknemer.	uur	16,00V		
8332	<u>Ter beschikking stellen materieel.</u>				
833210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	16,00V		
833220	T.b.s. vrachtauto.	uur	16,00V		
8822	<u>Begaanbaarheid werkterrein</u>				
882210	Toegankelijkheid en bereidbaarheid werkterrein.	EUR		N	
8823	<u>Boombescherming</u>				
882310	Aanbrengen draglineschotten	EUR		N	
882320	Toepassen stamommanteling Ø <0,80m	st	5,00V		
882330	Toepassen stamommanteling Ø > 0,80 m.	st	10,00V		
882340	Aanbrengen beluchting		V		
882350	Toepassen tijdelijke afrastering.	st	15,00V		
884	<b>REVISIETEKENINGEN</b>				
884010	Maken revisietekeningen.	EUR		N	
887	<b>GRONDBALANS</b>				
8871	<u>Opstellen grondbalans</u>				
887110	Opstellen grondbalans.	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	Aanvr. bouwplaatsinrichting. EUR .....				
910020	Saneringsunit. EUR .....				
910030	Mobiliseren keetwagen. EUR .....				
910040	..... EUR .....				
910050	..... EUR .....				
918880	Overige eenmalige kosten EUR .....				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR .....	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>STELPOSTEN</b>				
9501	<u>Veiligheid en gezondheid.</u>				
950110	Stelpost, veiligheidsmaatregelen p-132.	EUR	500,00V		
950120	Stelpost, persoonlijke beschermingsmiddelen.	EUR	250,00V		
9502	<u>Acceptatiekosten.</u>				
950210	Stelpost, acceptatiekosten.	EUR		V	
950220	Stelpost.	EUR		V	
950230	Stelpost.	EUR		V	
9503	<u>Leveranties.</u>				
950320	Stelpost, leveren diverse materialen.	EUR	500,00V		
9505	<u>Herstellen schade</u>				
950510	Stelpost, herstellen schade.	EUR	15.000,00V		
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				