

# Bijlage PvE I

## Plaatsingsproces

Publieke oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen ten behoeve van gemeenten  
binnen Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

Kenmerk: 1185846/1185862



In samenwerking met



namens

Gemeenten uit de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht

## 1. Introductie

Het proces tot en met het opleveren van een vraaggestuurd Oplaadobject bestaat uit 11 stappen. In deze bijlage worden de 11 stappen benoemt, evenals de uitvoerder van elke stap en de maximale doorlooptijd van elke stap. Concessiehouder voert – indien benoemd als uitvoerder – de stappen uit binnen de maximaal benoemde doorlooptijd. Voor het proces voor strategische Oplaadobjecten en Laadpleinen gelden in ieder geval stap 3 tot en met 11.

Alle stappen binnen dit plaatsingsproces worden geregistreerd en gevolgd in het MRA-E portaal, zoals beschreven in Bijlage PvE IV - Koppeling MRA-E Portaal.

## 2. Stappen binnen plaatsingsproces

| Stap 1                  | Verzoek voor uitbreiding publieke oplaadinfrastructuur                                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving processtap | E-rijder vult het online formulier in op de website van MRA-Elektrisch voor een verzoek tot uitbreiding van de publieke oplaadinfrastructuur. |
| Uitvoerder              | Inwoner of (medewerker) van een organisatie in Gemeente                                                                                       |
| Doorlooptijd            | Niet van toepassing                                                                                                                           |

| Stap 2                  | Toetsing verzoek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving processtap | <p>Gemeente toetst het verzoek. Alleen verzoeken voor Oplaadobjecten die voldoen aan de volgende eisen worden geaccepteerd:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Indiener van het verzoek woont of werkt minimaal 18 uur per week in de betreffende Gemeente (aantonbaar);</li><li>2. Indiener verzoek beschikt over een elektrische auto<sup>1</sup>. Indiener moet dit aantonen door middel van een (voorlopige) koop- of leaseovereenkomst, eigendomsbewijs of document met vergelijkbare bewijskracht.</li><li>3. Indiener is voor het parkeren van de elektrische auto afhankelijk van een publieke parkeerplaats op straat. Dit betekent dat de indiener niet beschikt over eigen parkeerterrein (ondertekend hiervoor een verklaring). Onder eigen terrein vallen ook (VVE) parkeerplaatsen en/of de (verplichte) mogelijkheid tot het huren/kopen van een parkeerplaats in combinatie met appartement;</li><li>• Indien in omgeving van indiener een parkeervergunning vereist is, beschikt de indiener van verzoek over een parkeervergunning in het betreffende vergunningsgebied of komt hiervoor in aanmerking;</li><li>4. Per elektrische auto kan maximaal één verzoek worden ingediend.</li></ol> <p>Daarnaast worden de volgende afwegingen gemaakt:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Indien al één of meer Oplaadobjecten of Laadpleinen aanwezig zijn binnen 300 meter loopafstand, wordt hiernaar verwezen indien de bezetting van deze Oplaadobjecten gemiddeld &lt;50% (over 24 uur) bedroeg gedurende de voorafgaande drie maanden. De bezettingsgraad per Oplaadobject wordt als volgt berekend:</li></ol> |

<sup>1</sup> Overeenkomstig met eerste lid van artikel 1 sub c, van de Wegenverkeerswet 1994 en nader bepaald in de Regeling auto en die is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer: zijnde een personen-of bedrijfsauto die geheel of gedeeltelijk - met een minimaal volledig elektrisch bereik van 45 km - door een elektromotor wordt aangedreven, waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan deze batterij wordt opgeladen door middel van een voorziening buiten de auto.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>gerealiseerde connectietijd per Oplaadpunt in drie kalendermaanden / (totale tijd in drie kalendermaanden*aantal Oplaadpunten in Oplaadobject of Laadplein)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Gemeenten kunnen besluiten om de bovengenoemde maximale loopafstand te verminderen tot 200 meter.</li> <li>3. Indien in de buurt al nieuwe Oplaadobjecten of Laadpleinen in procedure zijn (na akkoord Gemeente) wordt hiernaar verwezen.</li> <li>4. Indien zich meerdere afgewezen verzoeken (verzoeken in portefeuille) in de buurt van de Aanvrager bevinden, kan het nieuwe verzoek een overweging zijn om een nieuw locatievoorstel op te stellen.</li> </ol> |
| Uitvoerder   | Gemeente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doorlooptijd | 10 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>Stap 3</b>           | <b>Locatievoorstel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving processtap | <p>Gemeenten hebben de mogelijkheid voorafgaand aan een locatievoorstel een voorkeurslocatie te bepalen. Deze locaties zijn ter informatie zichtbaar op <a href="http://laadkaart.mrae.nl">http://laadkaart.mrae.nl</a>.</p> <p>Gemeente selecteert na goedgekeurde aanvraag een voorkeurslocatie of een nieuw te bepalen locatie waarbij gestreefd wordt naar plaatsing van het Oplaadobject binnen 25 meter van het laagspanningsnet. Gemeenten en MRA-Elektrisch hanteren een uitgebreide en beproefde set eisen en criteria voor de locatiebepaling.</p> <p>De Gemeente kan onder de overeengekomen voorwaarden in deze stap tevens een verzoek doen voor een Strategisch Oplaadobject of een Laadplein en bepaald hiervoor de locatie.</p> <p>Concessiehouder levert de volgende werkzaamheden tijdens het voorbereiden en opleveren van de locatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afzetten parkeervak(ken) inclusief wegsleepregeling ten behoeve van plaatsing Oplaadobject;</li> <li>• Verwijderen bossages ten behoeve van plaatsing Oplaadobject (indien nodig);</li> <li>• Leveren en plaatsen flessenpaal inclusief verkeersbord;</li> <li>• Leveren en plaatsen aanrijdbeveiliging (indien nodig)</li> </ul> <p>Indien Gemeente wenst hiervan af te wijken, heeft Gemeente de mogelijkheid dit aan te geven. Daarnaast kan de Gemeente aangeven of facultatieve meerwerkopties gewenst zijn (zoals belijning). Onderaan deze Bijlage staat een overzicht van alle werkzaamheden die binnen de scope van de Concessie vallen.</p> |
| Uitvoerder              | Gemeente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Doorlooptijd            | 10 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>Stap 4</b> | <b>Controle locatievoorstel: locatiecheck en check LS-net</b>                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving  | MRA-Elektrisch controleert of het locatievoorstel compleet en juist is. MRA- |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| processtap   | <p>Elektrisch wijst voor het locatievoorstel een concessiehouder aan (indien op het moment meerdere concessiehouders in het MRA-E portaal werken).</p> <p>In Stedin gebied controleert MRA-Elektrisch de locatie op de ligging ten opzichte van het laagspanningsnet. In Liander gebied vraagt MRA-Elektrisch een controle aan bij Liander.</p> <p>MRA-Elektrisch accepteert de locatie. Als de locatie niet akkoord is, wordt een alternatief locatievoorstel naar de Gemeente gestuurd of wordt de Gemeente gevraagd een alternatief aan te leveren. (terug naar stap 3).</p> |
| Uitvoerder   | MRA-Elektrisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doorlooptijd | 5 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stap 5</b>           | <b>Locatieadvies exploitant</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omschrijving processtap | <p>De Concessiehouder heeft de mogelijkheid advies uit te brengen over de locatie of om een alternatief locatievoorstel aan te leveren (terug naar stap 4). Het portaal biedt de mogelijkheid ook een separaat advies in te laten voeren door een onderaannemer.</p> |
| Uitvoerder              | Concessiehouder                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Doorlooptijd            | 5 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stap 6a</b>          | <b>Publicatie verkeersbesluit (loopt parallel aan 6b)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Omschrijving processtap | <p>De Gemeente publiceert het verkeersbesluit waarin twee aan de Oplaadobject grenzende parkeervakken worden gereserveerd voor het laden de elektrische auto, bij speciale omstandigheden kan één parkeervak worden gereserveerd.</p> <p>Gemeente doorloopt de bezwaarprocedure. Indien de Gemeente besluit de locatie te wijzigen naar aanleiding van bezwaar volgt een nieuw locatievoorstel (terug naar stap 3) en dient de aanvraag voor een netaansluiting geannuleerd of gewijzigd te worden (stap 6b).</p> |
| Uitvoerder              | Gemeente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Doorlooptijd            | 5 werkdagen voor publicatie en 6 weken bezwaarprocedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stap 6b</b>          | <b>Aanvraag netaansluiting (loopt parallel aan 6a)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Omschrijving processtap | <p>Concessiehouder vraagt voor de geselecteerde locatie bij de netbeheerder de netaansluiting aan. De datum van de aanvraag wordt door Concessiehouder vermeld in het MRA-E portaal.</p> <p>Indien de netaansluiting wordt geannuleerd naar aanleiding van een bezwaar op het verkeersbesluit (6a) brengen de netbeheerders doorgaans geen kosten in rekening voor het annuleren van de aanvraag. Indien er toch structureel kosten in rekening worden gebracht voor de annulering, dan bespreken MRA-Elektrisch en Concessiehouder of stap 6b na stap 7 moet worden geschakeld of dat kosten en risico's gedeeld worden tussen betrokkenen (netbeheer, Concessiehouder, Gemeente, MRA-Elektrisch).</p> |
| Uitvoerder              | Concessiehouder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Doorlooptijd | 5 werkdagen |
|--------------|-------------|

| Stap 7                  | Definitief verkeersbesluit                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving processtap | De Gemeente deelt het definitieve verkeersbesluit in het MRA-E portaal. Met het uploaden van het definitieve verkeersbesluit verzoekt de Gemeente de Concessiehouder om opdracht te geven tot het plaatsen van het Oplaadobject. |
| Uitvoerder              | Gemeente                                                                                                                                                                                                                         |
| Doorlooptijd            | 6 weken                                                                                                                                                                                                                          |

| Stap 8                  | Accepteren MRA-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving processtap | MRA-Elektrisch controleert of het dossier compleet is, bewaakt uitstaande Nadere Opdrachten voor een nieuwe plaatsing en bewaakt in het geval van Strategische Oplaadobjecten en Laadpleinen dat de plaatsing niet het maximale aantal zoals beschreven in de Inschrijvingsleidraad overschrijdt. MRA-Elektrisch geeft door acceptatie de Concessiehouder opdracht tot het plaatsen van het Oplaadobject. |
| Uitvoerder              | MRA-Elektrisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Doorlooptijd            | 2 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Stap 9                  | Realisatie plannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving processtap | De Concessiehouder plant de datum waarop de Oplaadobject wordt geplaatst. De plaatsing wordt gepland binnen 3 weken na afronden van stap 8. De geplande datum wordt vermeld in het MRA-E portaal.<br><br>De Concessiehouder attendeert de Gemeente en MRA-Elektrisch via de berichtenmodule in het MRA-E portaal op eventuele vertraagde plaatsingen. |
| Uitvoerder              | Concessiehouder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Doorlooptijd            | 2 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Stap 10                 | Locatie voorbereiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving processtap | Indien bij de locatiebepaling (stap 3, 4 en 5) vastgesteld is dat er voorbereidende werkzaamheden nodig zijn (zoals groen verwijdering), dan worden deze uitgevoerd. Daarnaast wordt een wegsleepregeling geplaatst, zodat de relevante parkeervakken op de geplande datum van plaatsing worden vrijgehouden.<br><br>De Concessiehouder (indien anders aangegeven in stap 3: Gemeente) bevestigt in het MRA-E portaal dat het afzetten van de parkeervakken vóór de datum van plaatsing gereed is.<br><br>Indien de gemeente er in stap 3 voor kiest voorbereidende werkzaamheden zoals afzetten parkeervak(ken) of groen verwijderen zelf uit te voeren, wordt ook vóór de datum van plaatsing bevestigd dat dit gereed is. |
| Uitvoerder              | Concessiehouder, of Gemeente (indien aangegeven in stap 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Doorlooptijd            | Niet van toepassing, bevestiging uiterlijk 10 werkdagen voor plaatsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Stap 11a                | In bedrijf stellen (bij voorkeur parallel aan 11b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving processtap | De Concessiehouder plaatst het Oplaadobject of het Laadplein en sluit deze aan of laat deze aansluiten. Na afloop van de plaatsing kan het Oplaadobject gebruikt worden. Concessiehouder vermeldt datum van in bedrijf stellen in het MRA-E portaal.<br><br>De Concessiehouder registreert het Oplaadobject in alle systemen zodat rapportages en datalevering starten. |
| Uitvoerder              | Concessiehouder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doorlooptijd            | 15 werkdagen na stap 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Stap 11b                | Opleveren Oplaadobject en locatie (bij voorkeur parallel aan 11a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving processtap | De Concessiehouder voert de SAT uit waarvan de documentatie wordt geüpload in het MRA-E portaal. Daarnaast plaatst Concessiehouder een verkeersbord en plaatst – indien nodig – aanrijdbeveiliging.<br><br>Indien de gemeente er in stap 3 voor kiest de werkzaamheden van het plaatsen van een verkeersbord zelf uit te voeren, voert de Gemeente dit uit.<br><br>De Concessiehouder attendeert de Gemeente en MRA-Elektrisch via de berichtenmodule in het MRA-E portaal op eventuele vertraagde, onvolledige of afwijkende opleveringen. |
| Uitvoerder              | Concessiehouder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doorlooptijd            | 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N.B.** MRA-Elektrisch behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het beschreven proces indien (veranderende) regelgeving dit voorschrijft of als verkorting van doorlooptijden en/of een efficiënter proces kan worden gerealiseerd. Uiteraard zijn voorstellen voor wijziging/innovatie niet eenzijdig, maar staat MRA-Elektrisch open voor voorstellen vanuit de Concessiehouder en andere betrokken partijen ten einde het proces zo optimaal mogelijk in te richten.

### 3. Overzicht werkzaamheden tijdens voorbereiden en opleveren van de locatie

| Werkzaamheden                                                                                                      | Status                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveren, aansluiten, plaatsen, beheren, onderhouden, exploiteren inclusief stroomvoorziening van de Oplaadobjecten | In scope, zonder uitzonderingen.                                                                                                        |
| <b>Afzetten parkeervak(ken)</b> inclusief wegsleepregeling ten behoeve van plaatsing Oplaadobject                  | In scope.<br><br>Gemeente kan in MRA-E portaal per locatie aanmerken dat zij een parkeervak zelf afzetten. Geen verrekening van kosten. |
| Leveren en plaatsen <b>flessenpaal inclusief verkeersbord</b>                                                      | In scope.                                                                                                                               |

|                                               |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Gemeente kan in MRA-E portaal per locatie aanmerken dat zij zelf de flessenpaal inclusief verkeersbord plaatsen. Geen verrekening van kosten. |
| Leveren en plaatsen <b>aanrijdbeveiliging</b> | In scope.<br><br>Concessiehouder bepaalt per locatie of en welke aanrijdbeveiliging benodigd is.                                              |
| <b>Verwijderen groen / bossages</b>           | In scope.<br><br>Concessiehouder bepaalt per locatie of het verwijderen van groen benodigd is.                                                |