Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

nota van inlichtingen

2e nota

Contractnummer 31146587

Reeds gepubliceerd	Gepubliceerd op Tendernet
Populaire Samenvatting	16 mei 2019
Uitnodiging Algemene bijeenkomst 17 juni 2019	14 juni 2019
PBM Inspectie Objecten	19 juni 2019
Nota van Inlichtingen 1 (Algemene Inlichtingen)	25 juni 2019

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31146587 realisatiecontract GOVa 7B: Onderhoud kunstwerken en realisatie Brug 1 Zuid Nederland.

Met 8 bijlagen:
Nieuwe documenten:
- **Areaalgegevens;** Brug Horn - Opleverdossier PCN
- **Areaalgegevens**; Sluis Lith - Technisch dossier droogzetschotten
- **Relatics export;** 20190626-434470-G7b-WP 9.3-NvI-export relatics vraagspecificatie eisen GOVa7b.xlsx

Gewijzigde documenten:
- **Inspectierapporten;** 20190522-434470-G7b-WP6.2.6-Inspectierapport 45F-001-03-Brug Grave-rev 4.pdf
- **Specificatie;** 434470-G7b-WP6.2.6-Specificatie en eisen reparatiewerkzaamheden rijdek brug Grave 2.0.docx
- **Inspectierapporten;** 20190425-434470-G7b-WP6.2.6-Inspectierapport 45F-001-04-Sluis Grave noord-rev 3.0.pdf
- **Inspectierapporten;** 20190520-434470-G7b-WP6.2.6-Inspectierapport 58A10801-Brug 2-rev 4.pdf
- **Inspectierapporten;** 20190507-434470-G7b-WP6.2.6-Inspectierapport 58C-001-04-Sluis Panheel (nieuw)-rev 3.pdf

Wijzigingen
Op het voorblad van de gewijzigde documenten zijn de wijzigingen in het rood samengevat.
In het document zijn de wijzigingen geel gemarkeerd.

Relatics export
De relatics export moet worden gezien als een onbeheerde kopie, waaraan geen rechten ontleent kunnen worden. Deze export heeft alleen betrekking op de eisen uit de VSE. Alleen de wijziging van de VSE eisen uit onderstaande tabel zijn nog in deze export verwerkt. Wijzigingen, die na deze Nota van Inlichtingen worden aangebracht worden niet meer verwerkt.

A. In de aanbestedingsvoorwaarden worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Vraagspecificatie Eisen (VSE)

			Beschrijving eis	**Toelichting**
A1	Gewijzigd	Eis-0050	De staalconstructie van nieuwe stalen leuningen dient te voldoen aan de volgende eisen: - duurzaamheidscriteria volgens ISO 12944-3 - afronding van scherpe kanten met een minimale afrondingsstraal van r=5 mm - uitvoeren met duplex systeem (thermisch verzinkt *met conventioneel natlaksysteem volgens ISO 12944-5 Annex D tabel D1, Durability Verry high and Corrosivity category C5)*	
A2	Gewijzigd	Eis-0194	De voor aanvang van het werk aanwezige vermoeiingsschades in de rijvloer, zoals vermeld in document [434470-G7b-WP6.2.6-Specificatie en eisen reparatiewerkzaamheden rijdek brug Grave paragraaf 3.1] dienen in het werk te zijn hersteld conform paragraaf 3.1 en 3.3 van het betreffende document.	Het betreft in totaal 40 bekende vermoeiings-schades in de troggen en de dwarsdragers.
A3	Vervallen	Eis-0533	De eis-0533, betreffende het afdichten van de ruimte tussen de hoofdliggers en de rijvloer, vervalt.	
A4	Gewijzigd	Eis-0532		Er dient rekening te worden gehouden met het vervangen van 30% van de brede afdekplaten en het vervangen van 10% van de hoekprofielen. *Op locaties waar de hoekprofielen vervangen worden dienen ook de smalle afdekplaten vervangen te worden.*

Vraagspecificatie Proces (VSP)

			Beschrijving eis	**Toelichting**
B1	Gewijzigd	Eis-VN018	*Toegevoegd lid 19:* Het is aannemer toegestaan om gedurende de totale periode van werkzaamheden aan brug Grave de brug voor 2 weekenden (zaterdag 20:00 - zondag 7:00 en van zondag 20:00 uur tot maandag 5:00) volledig te stremmen.	
B2	Gewijzigd	Eis-VN018	*Toegevoegd lid 20:* Het is aannemer toegestaan om per overspanning brug Grave één nacht in een weekend (vrijdag 20:00 – zaterdag 07:00 of zaterdag 20:00 – zondag 07:00 of zondag 20:00 - maandag 5:00) volledig te stremmen.	

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Roermond op 2 juli 2019,

b/a.

Ger Vos
Projectmanager ZN B Vaarwegen (GOVa)

J. Kuppen.