



Behoort bij bestek nr. 1-021-13

Zuiderbegraafplaats
Rioolvervanging en aanleg drainage

Rotterdam, 31-05-2013

NOTA VAN INLICHTINGEN

met 1 inschrijvingsstaat-herzien
2 bijlage(en)
16 tekeningen

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-021-13 betreffende:

Het opbreken en aanbrengen van verharding, het vervangen van riolering, het aanleggen van drainage, het aanleggen van uitstroomleidingen en taludbakken in het Zuiderbegraafplaats in de gemeente Rotterdam

berichten wij u het volgende.

A. Betreffende het bestek:

DEEL 1. ALGEMEEN

Paragraaf 1.04, ALGEMENE BESCHRIJVING
- Werkzaamheden gewijzigd conform bijlage 1

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

Paragraaf 01 TEKENINGEN
- Tekeningen gewijzigd conform bijlage 2

Paragraaf 04 BIJLAGEN
- Bijlagen gewijzigd conform bijlage 2

Paragraaf 06 UITVOERING
- Uitvoering gewijzigd conform bijlage 2

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Besteksposten zijn gewijzigd, vervangen dan wel toegevoegd conform bijlage 3

B. Betreffende de tekeningen en de bijlagen:

- Tekening 78-W-747, d.d. 06-05-2013 komt te vervallen en wordt vervangen door tekening 78-W-747, versie b, d.d. 30-05-2013;
- Tekening 78-W-748, d.d. 06-05-2013 komt te vervallen en wordt vervangen door tekening 78-W-748, versie b, d.d. 30-05-2013;
- Tekening 78-R-754, d.d. 06-05-2013 komt te vervallen en wordt vervangen door tekening 78-R-754, versie b, d.d. 30-05-2013;
- Tekening 78-R-755, d.d. 06-05-2013 komt te vervallen en wordt vervangen door tekening 78-R-755, versie b, d.d. 30-05-2013;
- Tekening 78-R-759, d.d. 06-05-2013 komt te vervallen en wordt vervangen door tekening 78-R-759, versie b, d.d. 30-05-2013;

- Tekening 78-B-0762, d.d. 06-05-2013 komt te vervallen en wordt vervangen door tekening 78-B-0762, versie b, d.d. 30-05-2013;
- Tekening 78-R-0764, d.d. 06-05-2013 komt te vervallen en wordt vervangen door tekening 78-R-0764, versie b, d.d. 30-05-2013;

Onderstaande tekeningen zijn bij de nota gevoegd:

- Tekening 78-W-749, versie b, d.d. 30-05-2013;
- Tekening 78-W-750, versie b, d.d. 30-05-2013;
- Tekening 78-W-752, versie b, d.d. 30-05-2013;
- Tekening 78-W-753, versie b, d.d. 30-05-2013;
- Tekening 78-R-756, versie b, d.d. 30-05-2013;
- Tekening 78-R-757, versie b, d.d. 30-05-2013;
- Tekening 78-R-758, versie b, d.d. 30-05-2013;
- Tekening Q3599-WTB-BT-001a, d.d. 15-05-2013;
- Tekening G1494-PID-BT-001a, d.d. 16-05-2013;
- Tekening 78-W-751 is komen te vervallen;
- Tekening 78-R-760 is komen te vervallen.

C. Betreffende de inschrijvingsstaat:

De in uw bezit zijnde inschrijvingsstaat is vervallen. Bij de inschrijving dient u gebruik te maken van de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat-herzien.

D. Betreffende de vragen van de aannemers:

Vraag:

Deel 2, paragraaf 01

Aangezien er nog een aantal tekeningen bij de Nota van Inlichtingen worden verstrekt, zouden we graag nog een 2e mogelijkheid willen hebben om vragen te kunnen stellen. Bij deze het verzoek om een 2e moment in te plannen.

Antwoord:

Er wordt geen 2^e mogelijkheid om vragen te stellen ingepland.

Vraag:

Deel 2, paragraaf 06

U geeft aan dat de werkzaamheden in fase rondom de Aula moeten worden uitgevoerd na sluitingstijd of in de nacht. Kunt u aangeven wat de sluitingstijden zijn?

Antwoord:

Paragraaf is aangepast.

Vraag:

Bestekspost 310110

In deelpost 310113 geeft u aan dat 905 m3 is vrijgekomen bij de ontgraving. In de ontgravingspost 310111 geeft u aan 853 m3. Wat is juist?

Antwoord:

Bestekspost is aangepast.

Vraag:

Bestekspost 310410

U verwijst naar post 386010 voor het reinigen. Deze post bestaat niet.

Antwoord:

Bestekspost is aangepast.

Vraag:

Bestekspost 396010

Reinigen max 1 week voor verwijdering riolering; **vraag** met hoeveel afroepen dient rekening gehouden te worden?

Antwoord:

Rekening houden met minimaal 4 afroepen. Aantal afroepen is mede afhankelijk van de planning van de inschrijver.

Vraag:

Bestekspost 396020

Uitvoeren voor verharding wordt aangebracht t.b.v. inspectie; in deel 3 staat vernoemd onder 25 12 06 lid 01 dat inspectie pas mag plaats vinden op moment alle werkzaamheden nabij het gelegde riool verricht zijn; **vraag** kan inspectie en benodigde reiniging achteraf in een fase worden uitgevoerd, zo niet waar moeten we rekening mee houden?

Antwoord:

Reiniging achteraf is mogelijk maar wel voor risico van de aannemer. Kosten voor verwijderen en aanbrengen verharding zijn voor eigen rekening.

Bepaling is om extra kosten bij herstel te voorkomen, planning te waarborgen en maatschappelijk overlast te voorkomen.

Vraag:

Bestekspost 397010

Deficode 1 wordt vernoemd dat rapportage in tweevoud moet worden aangeleverd voor verharding wordt aangebracht; hoe verhoudt zich dat tot voorgaande vraag?

Antwoord:

Bestekspost is aangepast.

Aannemer dient rekening te houden met termijn voor opstellen rapportage, indienen en beoordeling voordat verharding wordt aangebracht.

Vraag:

Bestekspost 397010

Deficode 4 voegmetingen uitvoeren; **vraag 1** op welke klokstanden dienen deze te worden vastgelegd? **vraag 2** hoe dient een voeg gemeten te worden indien getrompte voegovergang aanwezig is en dient bij een steekmof verbinding aan twee zijden van de steekmof gemeten te worden? Hoe vaak komt dat voor?

Antwoord:

1. Breedste deel van de voeg en naar inzicht van de inspecteur.
2. Bij een erkend inspecteur is het bekend hoe voegmeting bij getrompte voegovergang moet plaatsvinden. Bij een steekmof de voeg aan twee zijden meten. Het is niet bekend hoe vaak dit voor komt.

Vraag:

Bestekspost 397010

Deficode 6 wordt vernoemd dat rapportage in 1-voud moet worden aangeleverd. **vraag** hoe verhoudt zich dat tot deficode 1?

Antwoord:

Bestekspost is aangepast.

Vraag:

Bestekspost 510010

Deze post is niet kostenhomogeen. Graag hoeveelheid/verhouding gebonden en niet gebonden fundering aangeven. Wat is de gemiddelde dikte van de funderingslaag?

Antwoord:

Bestekspost is aangepast.

Vraag:

Bestekspost 510020

Deze post is niet kostenhomogeen. Wat is de gemiddelde dikte van de funderingslaag? Van welk soortelijk gewicht kunnen wij uitgaan?

Antwoord:

Bestekspost is aangepast.

Vraag:

Bestekspost 520010

Deze post is niet kostenhomogeen. Wat is de gemiddelde dikte van de asfaltverharding?

Antwoord:

Bestekspost is aangepast.

Vraag:

Bestekspost 520010

Kunt u een hoeveelheid ter inlichting aangeven in tonnen van het af te voeren asfalt?

Antwoord:

Bestekspost is aangepast.

Vraag:

Bestekspost 530210

Deze post is niet kostenhomogeen. Graag hoeveelheid/verhouding opsluitbanden 50x150 mm en 80x200 mm aangeven.

Antwoord:

Bestekspost is aangepast.

Vraag:

Sluit de opdrachtgever een CAR-verzekering af?

Antwoord:

Nee.

Vraag:

Deel 3, 01 12 06 lid 02

Een object dient minimaal vanuit 2 richtingen te benaderen te zijn. In het geval van de Zuiderbegraafplaats lijkt me dit niet van toepassing. Gaarne artikel laten vervallen.

Antwoord:

Op de Zuiderbegraafplaats zijn ook objecten aanwezig.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN
(voor deze)



Ing. B. Oosterom
hoofd Afdeling Aanbestedingszaken