01 TEKENINGEN

PARAGRAAF IS GEWIJZIGD

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

	omschrijving tekeningen en tabellen	nummer	Versie	datum
-	Wegenbouw, bestaande situatie	78-W-747	b	30-05-2013
-	Wegenbouw, nieuwe situatie	78-W-748	b	30-05-2013
-	Wegenbouw, hoogtemaatvoering overzicht	78-W-749	b	30-05-2013
-	Wegenbouw, hoogtemaatvoering	78-W-750	b	30-05-2013
-	Wegenbouw, profielen 1 t/m 13	78-W-752	b	30-05-2013
-	Wegenbouw, profielen 14 t/m 21	78-W-753	b	30-05-2013
-	Riolering, te verwijderen riolering	78-R-754	b	30-05-2013
-	Riolering, aan te brengen riolering	78-R-755	b	30-05-2013
-	Riolering, profielen uitmondingen	78-R-756	b	30-05-2013
-	Riolering, profielen uitmondingen	78-R-757	b	30-05-2013
-	Riolering, profielen uitmondingen+details	78-R-758	b	30-05-2013
-	Riolering, putkruizen	78-R-759	b	30-05-2013
-	Rooitekening	78-B-0762	b	30-05-2013
-	Fasering	78-R-0764	b	30-05-2013
-	Rioolgemaal, leiding & instrumentatieschema	G1494-PID-BT-001	a	16-05-2013
-	Rioolgemaal, microgemaal opstellingtekening	Q3599-WTB-BT-001	a	15-05-2013

04 BIJLAGEN

PARAGRAAF IS GEWIJZIGD

- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 26-4-2013;
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;
- Standaardkeuringsplan_05-01-2011;
- Controlelijst Keuringsplan_27-11-2008;
- AcceptatienormenRioleringEnPuttenConformNEN3399-2004_08-02-2008;
- Legschema K&L 2005 uit handboek leidingen, d.d. 23-09-2009;
- Boombescherming op bouwlocaties_070101;
- Notitie Sleufaanvulling Riolering d.d. 20-07-2008;
- Verkennend bodemonderzoek en verhardingsonderzoek 2011-0394, d.d. 21-10-2011.
- Bemalingsadvies, d.d. 15 april 2013;
- Notitie Flora en Faunawet;
- Waterbodemonderzoek watergangen Zuiderbegraafplaats, d.d. 25 maart 2013;
- Voorbeeld aansluiting voor foampig.
- Functioneel Ontwerp Gemaal G1494-Slinge, Projectcode: Q359910, d.d. 23-5-2010;
- Werkomschrijving gemaal Slinge (Zuiderbegraafplaats) te Rotterdam, G1494.

06 UITVOERING

PARAGRAAF IS GEWIJZIGD

Specifiek voor dit werk geldt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd op dan wel in de onmiddellijke nabijheid van een in gebruik zijnde begraafplaats. Met betrekking hiertoe dient de aannemer rekening te houden (zonder recht te doen gelden) met de navolgende eisen:

- uitvoering in volgorde van faseringen op tekening (eerst fase 1 dan fase 2, etc);
- er mogen geen werkzaamheden op zondag worden verricht;
- er mag worden gewerkt van maandag 06:00 uur tot en met zaterdag 17:00 uur (dag en nacht). Toeslagen voor loon- en materieelkosten voor avond- en nachtwerk en werk op zaterdag dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen;
- overlast gevende werkzaamheden (ontgravingen, overig grondwerk of bewerking, vervoer van materiaal/materieel, etc.) dienen tijdens een begrafenis tijdelijk te worden stopgezet. Dit geldt ook voor een nader te bepalen tijdsduur voorafgaand aan en na afloop van een begrafenis;
- werkzaamheden dienen aan het oog te worden onttrokken door middel van gaashekwerk met zwart schermdoek;
- het Islam gedeelte op de begraafplaats dient permanent bereikbaar te zijn;
- de planning van begrafenissen wordt 2 dagen van tevoren bekend gemaakt. De aannemer heeft 2 dagen de tijd om m.b.t. de locatie van de werkzaamheden te anticiperen op deze planning;
- tijdens de uitvoering mag geen geluid worden peproduceerd met audioapparatuur;
- voertuigen van de aannemer mogen niet op het plein voor de aula worden geparkeerd;
- loodsen/bijgebouwen op de begraafplaats dienen te allen tijde met voertuigen bereikbaar te zijn;
- het aantal voertuigbewegingen op de begraafplaats dient de aannemer zo beperkt mogelijk te houden;
- geen transportbewegingen rondom de aula (zie gebied op tekening);
- werkzaamheden van fase 4 rondom de aula en op het plein voor de aula dienen na sluitingstijd of in de nacht te worden uitgevoerd;
- werkzaamheden van fase 5 aan de toegangsweg dienen na sluitingstijd of in de nacht te worden uitgevoerd. Gedurende de openingstijden dient de toegangsweg vlak en berijdbaar te zijn.

Bij deze werkzaamheden dient de toegansgpoort in tact te blijven.
- de aannemer dient zelf de slagboom en het hekwerk te bedienen (openen en sluiten). Sleutels worden gedurende de werkzaamheden ter beschikking gesteld.
- de aannemer kan geen recht doen gelden ten aanzien van toezicht/directievoering op werkzaamheden tussen 22:00 uur en 06:00 uur en op zaterdagen;
- de begraafplaats sluit dagelijks om 16:00 uur voor bezoekers.

Ten aanzien van de uitvoering dient te worden vermeld dat:
- er aan de Taxus haag rondom het plein voor de aula en het parkeerterrein geen snoeiwerk mag plaatsvinden;
- er niet over nieuw werk mag worden gereden.