



- LEGENDA BESTAANDE SITUATIE

 - Raster
 - Bomen en struiken
 - Boom
 - Boe
 - Gemeten hoogte t.o.v. NAP
- LEGENDA NIEUWE SITUATIE

 - Ontgraven t.b.v. watengang
 - Inzaaien gras t.b.v. honk- en softbalveld
 - Aanbrengen toplaag, halfverharding, Anoda, dikte 50mm
 - Aanbrengen toplaag, halfverharding, Anoda, dikte 100mm
 - Aanbrengen toplaag, halfverharding, Lava 0/4
 - Aanbrengen toplaag, halfverharding, Lava 0/4
 - Aanbrengen betonreghels 300x300x60mm
 - Aanbrengen betonreghels 40x3,0m
 - Aanbrengen bosplantsoen
 - Ophogen terrein en inzaaien met gras, volgens constructie honk- en softbalveld
 - Ophogen terrein met vrijkomende grond en inzaaien met gras
 - Aanbrengen opsulband 60x200mm
 - Aanbrengen opsulband 100x200mm
 - Aanbrengen opsulband 130/150x250 mm
 - Aanbrengen HWA riool, PVC, Ø 160mm
 - Aanbrengen drain, pvc Ø160mm, geribbeld en geperforeerd, h.o.k. 4m, verloop 1:1000, incl. slootwiel
 - Aanbrengen straatkolk
 - Aanbrengen kunststof controle / dooipuitput Ø115mm (h=0,6m), voorzien van klemsleutel
 - Aldopen drain
 - Aanbrengen bekkedop, hoogte 7,0m met schuine kap 1,0m, rijk netwerk met maatwijdte van ten hoogste 50x50mm
 - Aanbrengen bekkedop, hoogte 8,0m met schuine kap 1,0m, rijk netwerk met maatwijdte van ten hoogste 50x50mm
 - Aanbrengen zijweldafzetting, hoogte 1,2m, harmonicaaan
 - Aanbrengen zijweldafzetting, hoogte 4,0m, 2,0 m harmonicaaan en 2,0m PE net
 - Aanbrengen verweerschuif, hoogte 1,0m, harmonicaaan
 - Aanbrengen verweerschuif, hoogte 2,0m
 - Aanbrengen eindpaal honk- en softbalveld, lengte 4,0m, kleur geel zwart, incl. aansluiting op elektrakabel t.v.m. lichtpunt
 - Aanbrengen spoorwiel beregning, binnenveld
 - Aanbrengen honkkussen, kleur wit
 - Aanbrengen dubbelhonk softbal, kleur oranje-wit
 - Aanbrengen thuisplaat honk- softbalveld, kleur wit
 - Aanbrengen werplaat 152x610mm, rubber
 - Aanbrengen schakelkast
 - Aanbrengen lichtmast, hoogte 18 m
 - Aanbrengen vrije doorgang in hekwerk, breedte 1,0m
 - Aanbrengen loopspoor, breedte 1,25m
 - Aanbrengen toegangspoint, breedte var. tussen 4,0 en 5,0m
 - Aanbrengen afvalbak, locatie in overleg met de directie
 - Aanbrengen bank, breedte 1,0m, locatie in overleg met de directie
 - Afweerkhoogte t.o.v. NAP

WERKTEKENING



PROJECT : Aanleg honk-, softbalveld te Hellevoetsluis
ONDERWERP : Nieuwe situatie

Wijzigingen		Tekeningsgegevens		Status
Datum	Get.	Datum	Get.	
20-09-2010	mt	18 juni 2010	mt	☐ Ontwerp
24-09-2010	mbr		mt	☐ Concept
		Projectleider	mt	☐ Definitief
		Schaal	1:250	☐ Voor uitvoering
		Formaat	6x3	☐ Revisie
Bestand		Blad		
KE10-0062-001		1		



ruimtelijke informatie
ruimtelijke inrichting
ruimtelijk beheer

Vernieuwbaar
EBS (Gd)
tel. 0611 - 37 71 46
http://www.buroboot.nl