



IBVP Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten

Postadres
Schenkelweg 90
3203 LE Spijkenisse

Bezoekadres Schenkelweg 90
Spijkenisse
Telefoon 0181-677 751
Telefax 0181-677 759
e-mail Brandweer@ibvp.nl
Ons kenmerk GB 03-0627
Betreft Gebruiksvergunning
Datum 1 juli 2004
Behandeld door B.J.M. van Unen

Gemeente Hellevoetsluis
Afdeling Stedelijk Beheer
t.a.v. de heer L. Noordermeer
Postbus 13
3220 AA HELLEVOETSLUIS

GEM. HELLEVOETSLUIS	
Ing. d.d.	5 JUL 2004
Orig.	S.B.B. (1)



Geachte heer Noordermeer,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis heeft besloten om voor het in gebruik houden van het bijeenkomstgebouw aan de Fazantenlaan 4 te Hellevoetsluis, een gebruiksvergunning te verlenen.

Voor de motivering van deze beslissing en de daaraan verbonden voorwaarden verwijs ik u naar de bijgevoegde beschikking "Gebruiksvergunning".
Het is voor u van belang de voorwaarden te lezen.

Gelet op artikel 6.1.7 van de gemeentelijke Bouwverordening, dient de gebruiksvergunning in het bouwwerk, waarop de vergunning betrekking heeft, aanwezig te zijn. Op verzoek van de met de controle op naleving van de vergunningvoorwaarden belaste ambtenaar dient de vergunning ter inzage te worden gegeven.

Voor het in behandeling nemen van uw gebruiksvergunningaanvraag worden door de gemeente Hellevoetsluis legeskosten in rekening gebracht. Een nota voor de legeskosten wordt separaat verstuurd door de commandant Brandweer van de gemeente Hellevoetsluis.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot bovengenoemde functionaris, waarbij u wordt verzocht te verwijzen naar Ons kenmerk.

Met vriendelijke groet,

V.D.

Mw. drs. T.D. Schutte,
Hoofd preventie & preparatie.

GEM. HELLEVOETSLUIS	
Ing. d.d.	13 FEB. 2008
orig.	Bph adv/ta/ikn
kopie	-----
kopie	-----
arc.	
1.	
Nr.	0200803078
Opn.	



De IBVP is een samenwerkingsgebied binnen de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond en bestaat uit de gemeente Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne.

Bezoekadres	Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten Schenkelweg 90 Spijkenisse	Gemeente Hellevoetsluis afdeling Stedelijk Beheer t.a.v. de heer L. Noordermeer Postbus 13 3220 AA HELLEVOETSLUIS
Ons kenmerk	U04-06967/526	
Betreft	bijeenkomstgebouw Fazantenlaan 4 te Hellevoetsluis	
Datum	1 juli 2004	

GEBRUIKSVERGUNNING

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis;

Gezien de aanvraag van de heer L. Noordermeer namens gemeente Hellevoetsluis om een gebruiksvergunning, als bedoeld in artikel 6.1.1 lid 1 van de gemeentelijke Bouwverordening voor het gebruik van het bijeenkomstgebouw aan de Fazantenlaan 4, te Hellevoetsluis, hierna aan te duiden als het bouwwerk;

overwegende,

dat het bouwwerk gebruikt of in gebruik gegeven zal worden overeenkomstig de dezerzijds gewaarmerkte aanvraag met de daarbijbehorende tekening(en) nr. GB 03-0627 blad 1 en 2;

dat met het oog op het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand het noodzakelijk is om aan de gebruiksvergunning voorwaarden te verbinden;

gelet op artikel 6.1.1 lid 1 van de gemeentelijke Bouwverordening.

Besluiten:

- i. vergunning te verlenen voor het gebruiken van het bovengenoemde bouwwerk, overeenkomstig de dezerzijds gewaarmerkte aanvraag en (plattegrond)tekening(en);
- ii. vergunninghouder erop te wijzen dat voor het bouwwerk waarvoor gebruiksvergunning wordt verleend in het bijzonder van toepassing zijn de artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 17, 19 en 20 van bijlage drie bij de gemeentelijke Bouwverordening alsmede de artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van bijlage vier bij de gemeentelijke Bouwverordening. Deze zijn als bijlage bij deze gebruiksvergunning gevoegd;
- iii. aan de gebruiksvergunning voorts de volgende voorschriften te verbinden:

Artikel 1 Maximaal toelaatbare aantal personen

- 1 Het maximaal toelaatbare aantal personen dat gelijktijdig in het bouwwerk aanwezig mag zijn met het oog op de brandveiligheidsvoorzieningen is bepaald op 450 personen.
- 2 Het maximaal toelaatbare aantal personen dat gelijktijdig in de ontmoetingsruimte aanwezig mag zijn met het oog op de brandveiligheidsvoorzieningen is bepaald op 100 personen.

Artikel 2 Stoffering en versiering

- 1 Decors, rekwisieten e.d. mogen niet makkelijk ontvlambaar zijn en mogen bij brand geen grote rookontwikkeling geven.
- 2 Indien door middel van impregneren voldaan wordt aan het gestelde in artikel 2 van de bijlage 4 van de gemeentelijke Bouwverordening met betrekking tot de bijdrage van brandvoortplanting, moet dit worden aangetoond door middel van een certificaat.

Artikel 3 Uitgangen en vluchtwegen

- 1 Waar op de bij de gebruiksvergunning behorende plattegrondtekening(en) als zodanig is aangegeven, dient duidelijk zichtbaar het opschrift: 'NOODDEUR VRIJHOUDEN' en/of 'NOODUITGANG' te zijn aangebracht met ten minste 8 centimeter hoge letters, volgens NEN 3011, uitgave 1986.

Artikel 4 Installaties

- 1 In de inrichting dient een telefoontoestel te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar te zijn en dient te zijn aangesloten op het openbare telefoonnet zonder noodzaak van een aansluiting op een externe voeding.
- 2 De nood- en transparantverlichting dient elke maand gecontroleerd te worden op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
- 3 Met betrekking tot het gebruik van de ontruimingsalarminstallatie maakt het goedgekeurde Programma van Eisen, documentnummer 03 HLV 69/C, afgegeven d.d. 21 januari 2004, onderdeel uit van deze gebruiksvergunning.

Artikel 5 Draagbare blustoestellen/(mini-)brandslanghaspel

- 1 De op de bij de gebruiksvergunning behorende plattegrondtekening(en) als zodanig aangegeven draagbare blustoestellen en/of (mini-)brandslanghaspels moeten te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn.

Artikel 6 Standbouw, podia, kramen e.d.

- 1
 - a Voor standbouw, podia e.d. mogen uitsluitend onbrandbare materialen en/of de volgende stoffen worden toegepast onder voorwaarde dat de hoedanigheid van deze stoffen overeenkomt met de volgende nadere omschrijving.
 - b Hout, hardboard, triplex, multiplex, spaanplaat.
Het materiaal moet ten minste 3,5 millimeter dik zijn.
Het materiaal moet ten aanzien van vlamuitbreiding kunnen worden ingedeeld in de klasse 3 als bedoeld in NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/A1, uitgave 1997.
 - c Glas in buitenwanden en scheidingswanden tussen stands.
Deze glasbezetting moet bestaan uit veiligheidsglas of glas met een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 16 millimeter.
 - d Glas in plafonds.
Deze glasbezetting moet bestaan uit glas met een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 16 millimeter.
 - e Textiel in verticale toepassing.
Vrijhangend textiel moet ten minste 10 centimeter boven de vloer hangen.

Onbrandbaar textiel mag na behandeling voor speciale doeleinden niet brandbaar zijn geworden.

Brandbaar textiel moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt, of moeilijk brandbaar zijn geworden door het materiaal op een van de hiervoor genoemde materialen te plakken.

De moeilijk brandbare hoedanigheid moet blijken uit een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 1995, en moet vallen in de klasse 'niet gemakkelijk ontvlambaar'.

f Textiel in horizontale toepassing.

Moeilijk brandbare natuurvezel en moeilijk brandbare kunstvezel moeten onder-spannen zijn met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 35 centimeter of zijn onderspannen met een metaaldraad in twee richtingen met een maaswijdte van ten hoogste 70 centimeter.

Brandbaar textiel moet tevens door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt. De moeilijk brandbare hoedanigheid moet door een proef kunnen worden aangetoond.

g Kunststoffen in dit geval foliemateriaal eventueel voorzien van een zogenaamde textielrug.

Het materiaal moet op een ondergrond van onbrandbaar materiaal zijn geplakt of op board, triplex, multiplex, spaanplaat, hout of glas in de hiervoor aangegeven hoedanigheid.

h Kunststoffen in dit geval plaatmateriaal.

Deze stoffen en alle hiervoor genoemde stoffen en materialen moeten voldoen aan NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 3.

Deze stoffen en materialen mogen nadat zij in aanraking zijn gekomen met vuur of nadat zij aan hoge temperaturen hebben blootgestaan geen prikkelende of voor de gezondheid schadelijke gassen of dampen ontwikkelen en mogen niet druipen.

i Papier zoals behangpapier, crêpepapier en fotopapier.

Het papier moet zijn geplakt op een ondergrond van onbrandbaar materiaal of op board, triplex, multiplex, spaanplaat, hout of glas in de hiervoor omschreven hoedanigheid, dan wel het papier moet door impregneren voldoen aan NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 3.

j Doeken, gordijnen e.d. welke moeilijk brandbaar zijn gemaakt, moeten zijn voorzien van een stempel of label waarop het waarmerk van de gemeentelijke brandweer en het jaar van impregneren zijn aangegeven.

k Het impregneren moet tenminste 24 uur voor de aanvang van het evenement gereed zijn. De doeken, gordijnen e.d. welke niet zijn geïmpregneerd, moeten voor de aanvang van het evenement zijn verwijderd.

l De gangpaden binnen de opstellingsruimte waarlangs de stands, kramen e.d. zijn opgesteld moeten tenminste 1,10 meter breed zijn.

Artikel 7 Verbod voor open vuur en vuurwerk

1 Het is verboden open vuur of vuurwerk te bezigen in de inrichting.

2 Het gebruik van waxinelichtjes en/of kaarsen in de ontmoetingsruimte is toegestaan mits rekening wordt gehouden met de directe omgeving, de vluchtwegen en gebruik wordt gemaakt van deugdelijke kaarsenstandaards die zijn vervaardigd van moeilijk brandbaar materiaal. Indien de inrichting is voorzien van een brandmeldinstallatie, dient men tevens rekening te houden met de meldpunten van deze installatie.

Artikel 8 Bewaking en controle

1 In verband met de brandveiligheid kan de commandant van de IBVP bepalen dat tijdens een evenement openingsuren een wachtdienst moet worden ingesteld. Deze bewaking dient te geschieden door gediplomeerd en ter zake geïnstrueerd personeel.

Artikel 9 Ventilatie en werkzaamheden

- 1 a De ventilatieopeningen mogen niet worden afgesloten.
- b Werkzaamheden, waaronder die voor onderhoud, herstel en sloop, dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de goede werking van ventilatiesystemen daardoor niet verstoord.

Artikel 10 Brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen als bedoeld in de Regeling Bouwbesluit 2003

- 1 Buiten de daartoe op de bij de gebruiksvergunning behorende plattegrondtekening(en) aangegeven ruimten mogen in het bouwwerk geen brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen aanwezig zijn.

Artikel 11 Opstellingsplannen

- 1 Het bouwwerk moet een door de commandant van de IBVP goedgekeurd opstellingsplan bezitten.
- 2 Indien het bouwwerk wordt gebruikt voor evenementen zoals beurzen, tentoonstellingen, braderieën, snuffelmarkten of dergelijke worden gehouden, kunnen aanvullende en/of verzwarende gebruikseisen noodzakelijk zijn. Uiterlijk 4 weken voor aanvang van een geplande activiteit dient men hiervoor toestemming aan te vragen bij de afdeling preventie van de Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten. De aanvraag moet worden vergezeld van een opstellingsplan (schaal 1:100).

Artikel 12 Afval

- 1 De afvalbakken in het bouwwerk moeten van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en dienen zelfdovend te zijn uitgevoerd.
- 2 Buiten opgestelde containers dienen in een daartoe bestemde ruimte voor containers c.q. box geplaatst te worden, dan wel moeten op een afstand van tenminste 5 meter uit een gevel van een gebouw c.q. bouwwerk geplaatst worden.

Artikel 13 Doorlopend toezicht

- 1 a Gedurende de tijd dat personen in het bouwwerk aanwezig zijn, moet een voor de naleving van de eisen van de gebruiksvergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.
- b Door of namens de vergunninghouder moet er doorlopend worden toegezien, dat voor zover van toepassing:
 - vluchtwegen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - vluchtwegen goed bereikbaar zijn;
 - vluchtwegen en het als verlengstuk van de vluchtwegen aan te merken gedeelte van het aansluitend terrein, met de daarbij behorende deuren en (nood-)uitgangen, niet versperd zijn door obstakels;
 - de kunstverlichting goed functioneert;
 - de vloeren stroef zijn;
 - de traptreden stroef zijn;
 - vloerbedekking goed vastligt en niet kan omkrullen of oprollen;
 - telefoons, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - telefoons goed bereikbaar zijn;
 - blusmiddelen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - blusmiddelen goed bereikbaar zijn;
 - het sluiten van rook- en/of brandwerende deuren c.q. luiken niet wordt belemmerd en dat deze voortdurend gesloten zijn;
 - elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren;
 - geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas en/of elektriciteit;

- meldpunten t.b.v. de ontruimingsalarminstallatie goed bereikbaar zijn;
- vluchtwegen worden vrijgehouden van begroeiing, sneeuw en ijs;
- buitentrappen, galerijen en balkons, die bij de vluchtwegen behoren, worden vrijgehouden van begroeiing, sneeuw en ijs.

Gebreken dienen direct te worden hersteld.

Artikel 14 Brandveiligheidsinstructie uitgaande van de bestaande interne organisatie

- 1 a De rechthebbende op het bouwwerk moet in overleg met de commandant van de IBVP een brandveiligheidsinstructie samenstellen ten behoeve van het personeel.
De instructie 'Hoe te handelen bij brand' dient in overleg met de commandant van de IBVP te zijn opgehangen.
- b Het personeel dient geïnstrueerd te worden in de voor hun functie geldende brandveiligheidsinstructies.
- c De rechthebbende op het bouwwerk moet in overleg met de commandant van de IBVP een ontruimingsplan opstellen ten behoeve van de in het bouwwerk aanwezige personen.

Artikel 15 Openingstijden

- 1 De rechthebbende op een bouwwerk geeft aan, op welke tijden het beoogde gebruik plaatsvindt.

Artikel 16 Plattegrondtekeningen

- 1 Vergunninghouder is verplicht bij nadere indeling en/of gebruik van de inrichting, dan wel verandering van de inrichting gewijzigde plattegrondtekeningen in drievoud ter goedkeuring bij de afdeling preventie van de Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten in te dienen.
Dit dient te geschieden voordat de inrichting in gebruik wordt genomen.

Artikel 17 Informeren gebruikers

- 1 Gebruikers van het bouwwerk waarop de gebruiksvergunning betrekking heeft, dienen geïnformeerd te worden over de in deze gebruiksvergunning opgenomen gebruikseisen. Alle gebruikers van het gebouw dienen hiernaar te handelen.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
namens dezen,
de commandant IBVP,



ing. W.A. Oudshoorn.

Tevens wordt de gebruikstoestemming nr. 7-89 verleend door burgemeester en wethouders, d.d. 11 april 1989 ingetrokken.

N.B.

Ingevolge artikel 7 lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzending van deze beschikking tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Dit bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis, per adres: Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis.

Aan het bezwaarschrift dient een kopie van de bestreden beschikking te worden toegevoegd.

Gelet op artikel 6.1.7 van de gemeentelijke Bouwverordening, dient de gebruiksvergunning in het bouwwerk, waarop de vergunning betrekking heeft, aanwezig te zijn. Op verzoek van de met de controle op naleving van de vergunningvoorwaarden belaste ambtenaar dient de vergunning ter inzage te worden gegeven.



Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING
Kennisgeving zoals bedoeld in art. 5.1 van de Bouwverordening

Gemeentelijke Brandweer Spijkenisse IBVP	
Nr.	1814
31 UKI. 2003	
Paraaf	
Adv.	
Ken.	

Lees vóór af eerst de toelichting!

^{*)} doorhalen wat niet van toepassing is en invullen met blokletters

Plaats: HELLEVOETSLUIS Datum: 22-10-03

(niet door aanvrager in te vullen)

Datum ontvangst IBVP:

Registratie kenmerk: 03 HLV 69/16

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente: Bernisse / Brielle / Hellevoetsluis / Spijkenisse / Westvoorne*

1. De gebruiksvergunning wordt op naam gesteld van de rechthebbende:

Naam en voorletters rechthebbende: Dhr/Mevr* GEMEENTE HELLEVOETSLUIS (eigenaar, huurder, exploitant*)

Postadres: POSTBUS 13

Postcode en plaats: 3220 AA HELLEVOETSLUIS

telefoon: 0181-330413 mobiele telefoon: 0653863456 fax: 0181-330429

De rechthebbende zal worden belast met de verschuldigde leges.

2. Indien de gebruiksvergunning namens de rechthebbende wordt aangevraagd:

Naam en voorletters gemachtigde: Dhr/Mevr*

Postadres:

Postcode en plaats:

telefoon: mobiele telefoon: fax:

3. De aanvraag betreft: het in gebruik nemen / houden* van het bouwwerk.

Naam bouwwerk: SPORTHAL DE FARANT

Adres bouwwerk: FARANTENLAAN 4

Postcode en plaats: 3222 AM HELLEVOETSLUIS telefoon:

Het bouwwerk is deel van / gecombineerd* met een ander bouwwerk:

..... (omschrijving bouwwerk)

Het bouwwerk zal ~~worden~~ / wordt* gebruikt als: SPORTHAL

Met ingang van: Aantal in gebruik zijnde bouwlagen: 1

Totaal gebruiksoppervlak bouwwerk: 2179 m² Gewijzigd oppervlak bouwwerk: m²

In het totale bouwwerk zullen / zal: (zonodig meer dan één hokje aankruisen)

- ☒ maximaal 450 (getal invullen) personen tegelijk aanwezig zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis;
- ☐ bedrijfsmatig stoffen worden opgeslagen die in de Regeling Bouwbesluit 2003 omschreven zijn als brandbaar, brandbevorderend en bij brand gevaar opleverend;
- ☐ aan maximaal (getal invullen) personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf worden verschaft;
- ☐ aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf worden verschaft;
- ☐ vijf of meer ruimten ten behoeve van een seksinrichting, of vijf of meer kamers ten behoeve van (onder)huur aanwezig zijn.

4. In het bouwwerk zullen (incidenteel) de volgende nevenactiviteiten plaatsvinden:

Soort activiteit	Ruimte(n) waarin de nevenactiviteit plaatsvindt	Maximaal aantal personen
Filmvoorstellingen	—	
Bazaars	SPORTHAL DEEL A, B EN C.	450
Toneelvoorstellingen	—	
Tentoonstellingen	SPORTHAL DEEL A, B EN C.	450
Feestavond		
Bijeenkomst	ONT MOETING 6 RUIMTE	100.
Anders		

5. De inrichting wordt verwarmd door middel van:

Een centrale verwarmingsinstallatie / ~~stads- c.q. blok~~verwarming / ~~afzonderlijke~~ verwarmingstoestellen*


De gebruikte brandstof is: aardgas / vaste brandstof / ~~olie~~ / ~~propane~~gas / ~~buta~~angas / ~~elektriciteit~~.*

6. In te dienen bescheiden:

Bij dit aanvraagformulier zijn in drievoud toegevoegd: Een situatieschets (schaal 1:1000) en een bouwkundige plattegrondtekening, in 2 bladen (schaal 1:100).

7. Aldus naar waarheid ingevuld:


Handtekening rechthebbende:



Handtekening gemachtigde:

.....

(ruimte voor registratiestempel IBVP)



Deze aanvraag met bijbehorende tekeningen (in drievoud) dient te worden gestuurd naar:

De commandant van de Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten
t.a.v. de afdeling preventie
Schenkelweg 90
3203 LE SPIJKENISSE



Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten

**Bijlage bij de gebruiksvergunning
GB 03-0627**

bijeenkomstgebouw, Fazantenlaan 4 te Hellevoetsluis

Bijlage 3: Gebruikseisen voor bouwwerken

Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid

Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten

- 1 De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden voor blusvoertuigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.
- 2 Op het bij het bouwwerk behorende terrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvalfen worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd.
- 3 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1.2 van de bouwverordening moet ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten een doorgaande route met een breedte van 4.50 meter voor redvoertuigen en 3.50 meter voor blusvoertuigen en een hoogte van 4.00 meter worden vrijgehouden. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Artikel 2 Verlichting/elektrische installatie

- 1 Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel op zodanige wijze te gebruiken, dat het gebruik:
 - door de eigenschappen van die installatie of dat toestel zelf gevaar oplevert voor het ontstaan van brand;
 - door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht, gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
- 2 Geacht wordt te zijn voldaan aan de eisen van het eerste lid, indien de eigenschappen van de verlichtingsinstallatie in overeenstemming zijn met het bepaalde in de Regeling Bouwbesluit 2003, zoals laatstelijk herzien.

Artikel 3 Installaties voor verwarming en kookdoeleinden

- 1 In de stookruimte mogen geen brandbare goederen worden opgeslagen/opgesteld. Stooktoestellen die buiten een stookruimte zijn opgesteld, dienen vrij te worden gehouden van brandbare goederen.
- 2 Een opening ten behoeve van ventilatie, op grond van enige regeling geëist, mag niet worden afgesloten.
- 3 Het is verboden een verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestel op zodanige wijze te gebruiken, dat het gebruik:
 - door de eigenschappen van die installatie of dat toestel zelf gevaar oplevert voor het ontstaan van brand;
 - door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
- 4 Het in het 3.3 bedoelde gevaar als gevolg van de eigenschappen wordt niet geacht aanwezig te zijn bij het gebruik van:
 - centraleverwarmingsinstallaties die voldoen aan de veiligheidseisen voor centraleverwarmingsinstallaties, opgenomen in NEN 3028, uitgave 1986;

- centrale verwarmingsinstallaties voor het stoken van gas dat wordt gedistribueerd door middel van pijpleidingen welke installaties bovendien voldoen aan de gasinstallatievoorschriften, opgenomen in NEN 1078, uitgave 1987 en in NEN 1078-A (aanvulling op NEN 1078), uitgave 1991;
 - niet op de centrale distributienetten aangesloten installaties voor het stoken met vloeibaar gas die voldoen aan de eisen in NEN 2920 uitgave 1997.
- 5 Het is verboden een verwarmingstoestel met afvoergelegenheid voor het stoken van vaste of vloeibare brandstof te gebruiken indien de verbrandingsgassen daarvan niet worden afgevoerd door middel van een doeltreffende voorziening voor de afvoer van rook.
- 6 Het is verboden een verwarmingstoestel voor het stoken met gas te gebruiken indien de verbrandingsgassen daarvan niet worden afgevoerd door middel van een doeltreffend rookkanaal of gasafvoerkanaal.

Artikel 4 Voorzieningen voor de afvoer van rook

- 1 Het is verboden een rookkanaal te gebruiken dat niet doeltreffend is gereinigd.
- 2 Het is verboden een rookkanaal uit te branden.
- 3 Het is verboden een rookkanaal of gasafvoerkanaal te gebruiken, indien dit gebruik door de toestand waarin dat rookkanaal of dat gasafvoerkanaal zich bevindt dreigend gevaar oplevert voor de veiligheid van personen.
- 4 Het is verboden een rookkanaal waarin brand heeft gewoed te gebruiken voordat het is gereinigd en zonodig hersteld.
- 5 Het is verboden een rookkanaal te gebruiken als dit zonder een inrichting tot het opvangen van vonken dreigend gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.

Artikel 5 Verbod voor roken en open vuur

- 1 Het is verboden te roken of vuur te hebben:
- in een ruimte in gebruik als opslagplaats van een of meer der stoffen genoemd in de Regeling Bouwbesluit 2003;
 - bij het verrichten van werkzaamheden die het uitstromen van brandbare vloeistoffen en/of gassen kunnen veroorzaken;
 - bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandbare vloeistof of een brandbaar gas.
- 2 Niemand mag roken of vuur bij zich hebben op plaatsen waar een zodanig verbod, ter voldoening aan hetgeen bij of krachtens wettelijk voorschrift is gesteld, op een voor een ieder kenbare wijze is aangegeven.

Artikel 6 Droge blusleiding

- 1 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van droge blusleidingen.
- 2 De droge blusleiding moet, na geheel met water te zijn gevuld, worden onderworpen aan een druk van 1600 kPa gemeten op de hoogte van het maaiveld. Deze druk moet zich zonder bijpompen gedurende 5 minuten handhaven. Boven de 75 meter moet voor elke 10 meter de druk met 100 kPa worden verhoogd.
- 3 Bij oplevering van de installatie en daarna eenmaal per vijf jaar moet de droge blusleiding worden getest, zoals in het tweede lid is weergegeven. Resultaten van deze test moeten,

in de vorm van een testrapport aan de commandant van de brandweer worden gezonden.

- 4 De pompinstallatie voor de droge blusleiding moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 9 van het boek 'Een brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie).
- 5 De pompinstallatie voor de droge blusleiding moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
- 6 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de pompinstallatie voor de droge blusleiding.

Artikel 7 Brandweerlift

- 1 De brandweerlift moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
- 2 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid, veiligheid en goede werking van brandweerliften.

Artikel 8 Brandmeldinstallatie

De brandmeldinstallatie moet doeltreffend beheerd, gecontroleerd en onderhouden worden. Aan deze eisen wordt geacht te zijn voldaan, indien is voldaan aan het gestelde in NEN 2654-1, uitgave 2002.

Artikel 9 Ontruimingsalarminstallatie

- 1 De ontruimingsalarminstallatie moet te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De ontruimingsalarminstallatie moet in een goede staat verkeren en voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 2 van het boek 'Een brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie).
- 2 De ontruimingsalarminstallatie moet eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig gerepareerd.
- 3 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van ontruimingsalarminstallaties.
- 4 De rechthebbende op het bouwwerk waarin een ontruimingsalarminstallatie is geëist, moet een ontruimingsplan opstellen ten behoeve van de in het bouwwerk aanwezige personen.
- 5 Ten minste eenmaal per jaar dient een oefening van het ontruimingsplan plaats te vinden. Bij deze oefening dient ten minste een gedeelte van het bouwwerk ontruimd te worden.
- 6 Door of namens burgemeester en wethouders kunnen tijdstippen worden bepaald waarop de ontruimingsoefeningen moeten plaatsvinden.

Artikel 10 Brandblusinstallatie

Met betrekking tot het gebruik van de automatische brandblusinstallatie moet te allen tijde een geldig certificaat kunnen worden overgelegd, dat is verleend door een door de burgemeester en wethouders aanvaarde instelling.

Toelichting bij Artikel 10

De voorkeur verdienen certificaten van een instelling die is erkend door de Stichting Raad voor de Certificatie (RvC) te Driebergen.

Het non-discriminatiebeginsel uit het EEG-verdrag brengt met zich mee dat certificaten van instellingen uit andere landen van de Europese Unie niet mogen worden geweigerd, mits zulke certificaten gelijkwaardig zijn aan die welke door de 'bona fide' instituten in Nederland worden afgegeven. De onderhavige eis in de Bouwverordening geldt uitsluitend voor een certificaat(gedeelte) inzake het *gebruik* van de automatische brandblusinstallaties, dat wil zeggen een – niet verlopen – kwaliteitsverklaring betreffende de periodieke goedkeuring van de staat van onderhoud, het gebruiksgereed zijn en de goede werking.

Certificaten van het Bureau voor Sprinklerbeveiliging (BvS) te Bilthoven omvatten meer aspecten en hebben momenteel slechts gedeeltelijk betrekking op laatstgenoemde periodieke keuringen. De overige aspecten van deze certificaten hebben betrekking op de kwaliteit en de wijze van aanleg van automatische brandblusinstallaties. Dit zijn aspecten die niet zijn geregeld in de Bouwverordening, maar verband houden met de voorschriften van het Bouwbesluit. In de zin van dat besluit vormt de aanwezigheid van een goede automatische brandblusinstallatie namelijk een oplossing die gelijkwaardig kan zijn aan de normaliter voorgeschreven brand- en rookcompartimentering van een gebouw.

Artikel 11 Pompinstallaties t.b.v. brandslanghaspels (hydrofoor)

- 1 De pompinstallaties moeten ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
- 2 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van pompinstallaties.

Artikel 12 Automatisch werkende vluchtdeuren

- 1 De automatisch werkende schuifdeuren moeten gedurende de tijd dat personen in het bouwwerk aanwezig zijn in de stand automatisch, bij een spanningsval in de elektriciteitsvoorziening automatisch openen en in geopende stand blijven staan.
- 2 Bij aanwezigheid van een sluisconstructie dienen voorzieningen te zijn getroffen dat in geval van brand de sluiswerking teniet wordt gedaan overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 10 van het boek 'Een brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie).

Artikel 12A Vluchtdeuren van overdruktrappenhuizen

De deuren die op de verdiepingen van gebouwen leiden naar een overdruktrappenhuis, als bedoeld in NEN 6092, moeten op ooghoogte zijn voorzien van een opschrift, luidende: 'Bij brandalarm HARD DUWEN'.

Artikel 13 Kwaliteit van transparanten

- 1 De transparanten moeten ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
- 2 De transparantverlichting, welke aanwezig is of op grond van enig wettelijk voorschrift is geëist, dient altijd goed zichtbaar te zijn en moet branden tijdens aanwezigheid van personen.

Toelichting bij Artikel 13

In het Bouwbesluit 1992 was het voorschrift opgenomen dat een vluchtrouteaanduiding van een gebruiksfunctie, indien die gebruiksfunctie op grond van enig wettelijk voorschrift een voorziening van noodstroom moet hebben, de genoemde vluchtrouteaanduiding moet zijn voorzien van verlichting en op de noodstroomvoorziening moet zijn aangesloten. In verband met de komst van het Bouwbesluit 2003 is het onderhavige voorschrift thans opgenomen in het najaar van 2002 aan de Model-Bouwverordening 1992 toegevoegde artikel 2.6.9, tweede lid.

Voor de staat van vluchtrouteaanduidingen in bestaande bouwwerken en als aanschrijvingsgrondslag wordt het hiervoor bedoelde voorschrift in artikel 2.6.9, eerste lid van overeenkomstige toepassing verklaard in artikel 5.2.1 van de Bouwverordening.

Artikel 14 Flessengasinstallatie

- 1 Een flessengasinstallatie moet blijvend voldoen aan de eisen in NEN 2920, uitgave 1997.
- 2 De gasflessen moeten geplaatst worden, zoals op de bij de gebruiksvergunning behorende tekeningen is aangegeven.
- 3 Bij in pandig gebruik van gasflessen mag de nominale inhoud van de gevulde en lege flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 110 liter.
- 4 Een gasfles moet zijn voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig keurmerk.
- 5 De afsluiter van een gasfles moet van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn.
- 6 Tussen gasfles en verbruikstoestel moet een buigzame verbinding voldoen aan de richtlijnen vermeld in NPR 2921, uitgave 1997.
- 7 De afstand tussen gasflessenopslag en een gebouw moet ten minste 5 meter bedragen, tenzij tussen de opslag en dit gebouw en de omgeving hiervan een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 30 minuten bestaat.

Artikel 15 Rook- en warmteafvoerinstallatie

- 1 De rook- en warmteafvoerinstallatie moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 16 van het boek 'Een brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie).
- 2 De rook- en warmteafvoerinstallatie moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
- 3 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de rook- en warmteafvoerinstallatie.

Artikel 16 Overdrukinstallatie

- 1 De overdrukinstallatie moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 14 van het boek 'Een brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie).
- 2 De overdrukinstallatie moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
- 3 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de overdrukinstallatie.

Artikel 17 Luchtbehandelinginstallatie

- 1 De luchtbehandelinginstallatie moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 13 van het boek 'Een brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie).
- 2 De luchtbehandelinginstallatie moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
- 3 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de luchtbehandelinginstallatie.

Artikel 18 Brandweeringang

Een brandweeringang moet door de brandweer te openen zijn met behulp van het bij de brandweer in gebruik zijnde sleutel- c.q. sleutelkluissysteem dan wel automatisch bij een brandmelding.

Artikel 19 Register

Alle werkzaamheden aan de bovenvermelde installaties moeten in een register worden vermeld. Dit register moet in het bouwwerk ter inzage liggen.

Artikel 20 Werkzaamheden, niet behorend tot de normale bedrijfsuitoefening

- 1 Bij het verrichten of doen verrichten van onderhouds-, herstellings-, wijzigings- of sloopwerkzaamheden, waarbij stoffen als bedoeld in de Regeling Bouwbesluit 2003 of gereedschappen worden gebruikt, waarvan het gebruik aanleiding kan geven tot het ontstaan van brand, moeten voldoende maatregelen zijn getroffen tegen het ontstaan van brand.
- 2 Voordat de in het voorgaande lid genoemde werkzaamheden verricht worden in, op of aan een bouwwerk of installatie van een bouwwerk dat vanwege haar kunstwaarde, wetenschappelijk of maatschappelijk belang bijzondere bescherming behoeft tegen brandgevaar dient dit door de rechthebbende van dat bouwwerk aan burgemeester en wethouders te worden gemeld.

Bijlage 4: Gebruikseisen voor bouwwerken, niet zijnde een- en meergezinshuizen en woonwagens, behalve voor een- en meergezinshuizen en woonwagens waarin sprake is van een verminderde zelfredzaamheid van bewoners in combinatie met permanent toezicht op en begeleiding van bewoners.

Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, tweede lid

Artikel 1 Uitgangen en vluchtwegen

- 1 De ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, trappen, hellingbanen en vluchtwegen moeten te allen tijde over de minimaal vereiste breedte zijn vrijgehouden van obstakels en steeds voldoende stroef zijn.
Dit geldt eveneens voor het als verlengstuk van de vluchtwegen aan te merken gedeelte van het aansluitend terrein.
- 2 Een (nood)uitgangsdeur mag bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend zodanig zijn gesloten, dat de uitgangsdeur van binnen uit ogenblikkelijk over de minimaal vereiste breedte kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of een ander los voorwerp.
- 3 Deuren en luiken die een brandwerende en/of rookwerende functie hebben, mogen niet langer in geopende stand worden gehouden dan voor het verkeer van personen of het vervoer van goederen noodzakelijk is, tenzij door middel van automatische inrichtingen die de deuren, resp. luiken, loslaten zodra een toestand intreedt waarin deze als brandwering en/of rookwering moeten dienen. Deze automatische inrichtingen behoeven de goedkeuring van burgemeester en wethouders.
- 4 Buitentrappen en hellingbanen van bouwwerken bestemd voor het verblijf van mensen moeten worden vrijgehouden van sneeuw en ijs.
- 5 Deuren, hekken en andere afsluitingen in vluchtwegen moeten, indien deze niet draaien in de vluchtrichting, gedurende de tijd dat in het gebouw personen aanwezig zijn, in geheel geopende stand worden gehouden en zodanig zijn vastgezet dat deze niet door onbevoegden kunnen worden gesloten (dit geldt niet voor brandwerende deuren).
- 6 Gordijnen in of voor een ingang, doorgang, uitgang en nooduitgang e.d. moeten zodanig zijn aangebracht, dat deze met de deuren meedraaien en in generlei opzicht het openen van de deuren belemmeren en/of verhinderen.
- 7 Kabels en snoeren moeten in geval deze over de vloer moeten lopen met goede plakstrips worden vastgeplakt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen.
- 8 Rookvorming, veroorzaakt door bijvoorbeeld een rookapparaat of koudijs of op andere wijze gemaakt mag nooit een snelle ontruiming verhinderen.

Artikel 2 Stoffering en versiering

- 1 Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80°C bedraagt.
- 2 Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven, moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken.
- 3 Gordijnen en andere verticale stofferingen in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven, moeten 0,10 meter vrij van de vloer worden gehouden.

- 4 Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden.
- 5 Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn.
- 6 De toe te passen verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995.
- 7 De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
 - NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/A1, uitgave 1997 Klasse T1 ten aanzien van vloeren;
 - NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/A1, uitgave 1997 Klasse 2 ten aanzien van de overige aankleding en versiering;
 - De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995;
 - NEN 6066, uitgave 1991 en NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid $<2,2 \text{ m}^{-1}$, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en tredenvlakken.

Artikel 3 Installaties

- 1 De elektrische verlichting moet aan de volgende eisen voldoen:
 - a Indien voor het gebruik door personen bestemde ruimten van een gebouw overdag onvoldoende daglicht ontvangen of dergelijke ruimten na zonsondergang worden gebruikt, moet met het oog op het veilig kunnen verlaten van het gebouw in die ruimten tijdens het gebruik daarvan een zodanige elektrische verlichting in werking zijn, dat de verlichtingssterkte op vloerniveau ten minste 10 lux bedraagt.
 - b Indien voor het gebruik door personen bestemde gedeelten van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, overdag onvoldoende daglicht ontvangen of dergelijke gedeelten na zonsondergang worden gebruikt, moet met het oog op het veilig kunnen verlaten van het bouwwerk op die gedeelten tijdens het gebruik daarvan een zodanige elektrische verlichting in werking zijn, dat de verlichtingssterkte op vloerniveau ten minste 10 lux bedraagt.
 - c Wanneer aan de buitenzijde van de uitgangen van het bouwwerk onvoldoende daglicht aanwezig is, moeten daar lampen van de elektrische buitenverlichting branden (minimaal 10 lux op de vloer).
 - d Treden in ruimten die tijdens de aanwezigheid van personen zijn verduisterd, moeten zodanig zijn verlicht dat deze duidelijk zichtbaar zijn.
 - e Indien een ruimte de mogelijkheid met zich meebrengt dat deze tijdens de aanwezigheid van personen wordt verduisterd, moet in die ruimte, indien er meer dan 50 personen gelijktijdig verblijven, lampen branden van zodanige sterkte dat een redelijke oriëntering mogelijk is.
 - f Het gebruik van andere dan elektrische verlichting is verboden.
- 2 Installaties voor verwarming en kookdoeleinden
 - a In het bouwwerk mogen geen losse verwarmingstoestellen aanwezig zijn.
 - b Tijdelijke gasinstallaties mogen maximaal 10 meter vanaf een niet vast opgesteld verbruikstoestel worden geplaatst. Indien de verbinding door middel van een slang plaatsvindt, dan moet dit een GIVEG goedgekeurde slang zijn. De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren bevestigd zijn.
 - c De opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn.

Artikel 4 Blusmiddelen

Bij inbouw moet het blusmiddel door middel van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd pictogram of door middel van een aanduiding worden aangegeven.

Artikel 5 Verbod voor roken, open vuur en vuurwerk

- 1 Het rookverbod c.q. openvuurverbod moet op opvallende plaatsen duidelijk zichtbaar staan aangegeven door middel van het opschrift 'VERBODEN TE ROKEN' of 'VERBODEN VOOR OPEN VUUR'; of door een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig het gestelde in de norm NEN 3011, uitgave 1986.
- 2 Kaarsen moeten op stabiele en degelijke, niet gemakkelijk ontvlambare standaards zijn vastgezet.
- 3 Voor het afsteken van vuurwerk in bouwwerken dient 14 dagen van tevoren een overzicht bij burgemeester en wethouders te worden ingediend, waaruit blijkt dat die activiteit op veilige wijze zal plaatsvinden.

Artikel 6 Opstellingsplannen

- 1 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 0.40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen.
Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen.
- 2 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en 4 of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, deze zo zijn gekoppeld dat wel aan de vloer zijn bevestigd, dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.
De stoelkoppeling moet ten genoegen van burgemeester en wethouders zijn uitgevoerd.
- 3 Een rij zitplaatsen, die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten.
- 4 Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten:
 - 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0.45 meter;
 - 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0.45 meter;
 - 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0.45 meter en er bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van ten minste 1.10 meter aanwezig is.
- 5 Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen op en op minder dan 2,50 meter hoogte boven de vloer van een ruimte waarin personen verblijven, mogen - voor meubelen gemeten bij gebruik daarvan - in loodrechte projectie op de vloer van de ruimte slechts een zodanige ruimte beslaan dat ten minste:
 - 0.25 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats aanwezig is;
 - 0.30 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen;
 - 0.50 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die niet zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen.

- 6 Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen in een ruimte waarin personen verblijven, moeten indien de vrije vloeroppervlakte minder dan 0.50 m² per persoon bedraagt, zodanig zijn aangebracht dat zij ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.
- 7 Van ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven dient ten genoegen van burgemeester en wethouders een opstellingsplan aanwezig te zijn.

Artikel 7 Afval

- 1 Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal, voorzover de containers binnen het bouwwerk zijn opgesteld.
- 2 Asbakken moeten regelmatig, maar ten minste dagelijks, worden geleegd in afsluitbare asverzamelaars van onbrandbaar materiaal.
De inhoud van deze asverzamelaars mag slechts in onbrandbare vaten, die van een deksel zijn voorzien, worden gedeponeerd.
- 3 De aanwezige asbakken en/of papierbakken moeten van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.

Artikel 8 Periodieke controle

- 1 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en de goede werking van en zo nodig gerepareerd, voor zover van toepassing, onderstaande voorzieningen:
 - brandhaspels;
 - handbrandblusapparaten;
 - telefooninstallaties;
 - sluiting mechanisme van de brandwerende rolluiken;
 - doorvoeringen en sluitingsmechanismen van afsluitingen in brandwerende scheidingen.
- 2 De registratie van de controlewerkzaamheden dient te worden bijgehouden in een speciaal daarvoor bestemd register.
- 3 De met controle belaste functionarissen van de brandweer kunnen tijdstippen bepalen en de wijze aangeven waarop een en ander wordt beproefd.