



# IBVP Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten

Postadres  
Schenkelweg 90  
3203 LE Spijkenisse

Bezoekadres Schenkelweg 90  
Spijkenisse  
Telefoon 0181-677 752  
Telefax 0181-677 759  
E-Mail Brandweer@ibvp.nl  
Ons kenmerk GB 04-0155  
Betreft Gebruiksvergunning  
Sportgebouw, Forel 4 te Hellevoetsluis  
Datum 15 juli 2004  
Behandeld door J.J. van Meggelen

Gemeente Hellevoetsluis  
Afdeling Samenlevingszaken  
t.a.v. de heer L. Noordermeer  
Postbus 13  
3220 AA HELLEVOETSLUIS

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| GEM. HELLEVOETSLUIS       |                  |
| ing.                      | d.d. 16 JUL 2004 |
| orig. S.B.I.B. adv. 1/1kn |                  |
| kopie                     |                  |
| konte                     |                  |
| ctm                       |                  |
| 0200412711                |                  |

Geachte heer, Noordermeer,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis heeft besloten om voor het in gebruik houden van het sportgebouw aan de Forel 4 te Hellevoetsluis een gebruiksvergunning te verlenen.

Voor de motivering van deze beslissing en de daaraan verbonden voorwaarden verwijs ik u naar de bijgevoegde beschikking "Gebruiksvergunning".  
Het is voor u van belang de voorwaarden te lezen.

Gelet op artikel 6.1.7 van de gemeentelijke Bouwverordening, dient de gebruiksvergunning in het bouwwerk, waarop de vergunning betrekking heeft, aanwezig te zijn. Op verzoek van de met de controle op naleving van de vergunningvoorwaarden belaste ambtenaar dient de vergunning ter inzage te worden gegeven.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om een gebruiksvergunning worden door de gemeente Hellevoetsluis legeskosten in rekening gebracht. Een nota voor de legeskosten wordt separaat verstuurd door de gemeente Hellevoetsluis.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de eveneens bovengenoemde functionaris, waarbij u wordt verzocht te verwijzen naar Ons kenmerk.

Met vriendelijke groet,

v.d.

ing. W.A. Oudshoorn,  
commandant IBVP.

|             |                                                                                |                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bezoekadres | Intergemeentelijke Brandweer<br>Voorne-Putten<br>Schenkelweg 90<br>Spijkenisse | Gemeente Hellevoetsluis<br>Postbus 13<br>3220 AA HELLEVOETSLUIS |
| Ons kenmerk | U04-07360/526                                                                  |                                                                 |
| Betreft     | het sportgebouw,<br>Forel 4, te Hellevoetsluis                                 |                                                                 |
| Datum       | 12 juli 2004                                                                   |                                                                 |

### GEBRUIKSVERGUNNING

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis;

Gezien de aanvraag van het gemeentebestuur van Hellevoetsluis om een gebruiksvergunning, als bedoeld in artikel 6.1.1 lid 1 van de gemeentelijke Bouwverordening voor het gebruik van het sportgebouw aan de Forel 4, te Hellevoetsluis, hierna aan te duiden als het bouwwerk;

overwegende,

dat het bouwwerk gebruikt of in gebruik gegeven zal worden overeenkomstig de dezerzijds gewaarmerkte aanvraag met de daarbijbehorende tekening(en) nr. GB 04-0155 blad 1 en 2;

dat met het oog op het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand het noodzakelijk is om aan de gebruiksvergunning voorwaarden te verbinden;

gelet op artikel 6.1.1 lid 1 van de gemeentelijke Bouwverordening.

Besluiten:

- i. vergunning te verlenen voor het gebruiken van het bovengenoemde bouwwerk, overeenkomstig de dezerzijds gewaarmerkte aanvraag en (plattegrond)tekening(en);
- ii. vergunninghouder erop te wijzen dat voor het bouwwerk waarvoor gebruiksvergunning wordt verleend in het bijzonder van toepassing zijn de artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 17, 19 en 20 van bijlage drie bij de gemeentelijke Bouwverordening alsmede de artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van bijlage vier bij de gemeentelijke Bouwverordening. Deze zijn als bijlage bij deze gebruiksvergunning gevoegd;
- iii. aan de gebruiksvergunning voorts de volgende voorschriften te verbinden:

### **Artikel 1 Maximaal toelaatbare aantal personen**

Het maximaal toelaatbaar aantal personen dat gelijktijdig in het bouwwerk aanwezig mag zijn met het oog op de brandveiligheidsvoorzieningen is bepaald op 450 personen, waarvan 350 personen in de sporthal (haldeel A, B en C) en 100 personen in de sportschool Kimé.

### **Artikel 2 Stoffering en versiering**

- 1 Decors, rekvisieten e.d. mogen niet makkelijk ontvlambaar zijn en mogen bij brand geen grote rookontwikkeling geven.
- 2 Indien door middel van impregneren voldaan wordt aan het gestelde in artikel 2 van de bijlage 4 van de gemeentelijke Bouwverordening met betrekking tot de bijdrage van brandvoortplanting, moet dit worden aangetoond door middel van een certificaat.

### **Artikel 3 Uitgangen en vluchtwegen**

- 1 Waar op de bij de gebruiksvergunning behorende plattegrondtekening(en) als zodanig is aangegeven, dient duidelijk zichtbaar het opschrift: 'NOODDEUR VRIJHOUDEN' en/of 'NOODUITGANG' te zijn aangebracht met ten minste 8 centimeter hoge letters, volgens NEN 3011, uitgave 1986.
- 2 Indien de sporthal voor evenementen wordt gebruikt moet de deur in kleedruimte 3 welke tegen de vluchtrichting indraait in geopende stand worden vastgezet.

### **Artikel 4 Installaties**

- 1 In de inrichting dient een telefoontoestel te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar te zijn en dient te zijn aangesloten op het openbare telefoonnet zonder noodzaak van een aansluiting op een externe voeding.
- 2 De nood- en transparantverlichting dient elke maand gecontroleerd te worden op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
- 3 Bij een brandmeldinstallatie aangesloten op een Particuliere Alarm Centrale (PAC) dient een automatisch brandalarm eerst geverifieerd te worden door de PAC dan wel door een gealarmeerde sleutelhouder alvorens deze door te melden aan de Regionale Alarm Centrale (RAC) van de brandweer.
- 4 Met betrekking tot het gebruik van de ontruimingsalarminstallatie maakt het goedgekeurde Programma van Eisen, documentnummer 1912 d.d. 12-01-2004 onderdeel uit van deze gebruiksvergunning.

### **Artikel 5 Draagbare blustoestellen/brandslanghaspel**

De op de bij de gebruiksvergunning behorende plattegrondtekening(en) als zodanig aangegeven draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moeten te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn.

### **Artikel 6 Verbod voor open vuur en vuurwerk**

- 1 Het is verboden te roken in ruimten waarvoor dit op de bij de gebruiksvergunning behorende plattegrondtekening(en) als zodanig is aangegeven.
- 2 Het is verboden open vuur of vuurwerk te bezigen in de inrichting.

### **Artikel 7 Ventilatie en werkzaamheden**

- 1
  - a De ventilatieopeningen mogen niet worden afgesloten.
  - b Werkzaamheden, waaronder die voor onderhoud, herstel en sloop, dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de goede werking van ventilatiesystemen daardoor niet verstoord.

### **Artikel 8 Brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen als bedoeld in de Regeling Bouwbesluit 2003**

Buiten de daartoe op de bij de gebruiksvergunning behorende plattegrondtekening(en) aangegeven ruimten mogen in het bouwwerk geen brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen aanwezig zijn.

### **Artikel 9 Opstellingsplannen**

- 1 De naar de uitgangen lopende gangpaden moeten een breedte hebben van tenminste de op de bij de gebruiksvergunning behorende plattegrondtekening(en) aangegeven breedte.
- 2 Indien de sporthal wordt gebruikt voor evenementen zoals: Beurzen, tentoonstellingen, braderieën, snuffelmarkten en dergelijke, kunnen aanvullende of verzwarende gebruikseisen noodzakelijk zijn. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van een dergelijke activiteit moet men hiervoor toestemming vragen bij de afdeling preventie van de Intergemeentelijke Brandweer Voorne- Putten. De aanvraag moet worden vergezeld van een opstellingsplan (schaal 1:100 in tweevoud)

### **Artikel 10 Afval**

- 1 De afvalbakken in het bouwwerk moeten van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en dienen zelfdovend te zijn uitgevoerd.
- 2 Buiten opgestelde containers dienen in een daartoe bestemde ruimte voor containers c.q. box geplaatst te worden, dan wel moeten op een afstand van tenminste 5 meter uit een gevel van een gebouw c.q. bouwwerk geplaatst worden.

### **Artikel 11 Doorlopend toezicht**

- 1
  - a Gedurende de tijd dat personen in het bouwwerk aanwezig zijn, moet een voor de naleving van de eisen van de gebruiksvergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.
  - b Door of namens de vergunninghouder moet er doorlopend worden toegezien, dat voor zover van toepassing:
    - vluchtwegen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
    - vluchtwegen goed bereikbaar zijn;
    - vluchtwegen en het als verlengstuk van de vluchtwegen aan te merken gedeelte van het aansluitend terrein, met de daarbij behorende deuren en (nood-)uitgangen, niet versperd zijn door obstakels;
    - de kunstverlichting goed functioneert;
    - de vloeren stroef zijn;
    - de traptreden stroef zijn;
    - vloerbedekking goed vastligt en niet kan omkrullen of oprollen;
    - telefoons, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
    - telefoons goed bereikbaar zijn;
    - blusmiddelen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
    - blusmiddelen goed bereikbaar zijn;
    - het sluiten van rook- en/of brandwerende deuren c.q. luiken niet wordt belemmerd en dat deze voortdurend gesloten zijn;
    - elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren;
    - geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas en/of elektriciteit;
    - meldpunten t.b.v. de ontruimingsalarminstallatie goed bereikbaar zijn;
    - vluchtwegen worden vrijgehouden van begroeiing, sneeuw en ijs;Gebreken dienen direct te worden hersteld.

## **Artikel 12 Brandveiligheidsinstructie uitgaande van de bestaande interne organisatie**

- 1 a De rechthebbende op het bouwwerk moet in overleg met de commandant van de IBVP een brandveiligheidsinstructie samenstellen ten behoeve van het personeel.  
De instructie 'Hoe te handelen bij brand' dient in overleg met de commandant van de IBVP te zijn opgehangen.
- b Het personeel dient geïnstrueerd te worden in de voor hun functie geldende brandveiligheidsinstructies.
- c De rechthebbende op het bouwwerk moet in overleg met de commandant van de IBVP een ontruimingsplan opstellen ten behoeve van de in het bouwwerk aanwezige personen.

## **Artikel 13 Openingstijden**

De rechthebbende op een bouwwerk geeft aan, op welke tijden het beoogde gebruik plaatsvindt.

## **Artikel 14 Plattegrondtekeningen**

Vergunninghouder is verplicht bij nadere indeling en/of gebruik van de inrichting, dan wel verandering van de inrichting gewijzigde plattegrondtekeningen in drievoud ter goedkeuring bij de afdeling preventie van de Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten in te dienen. Dit dient te geschieden voordat de inrichting in gebruik wordt genomen.

## **Artikel 15 Informeren gebruikers**

Gebruikers van het bouwwerk waarop de gebruiksvergunning betrekking heeft, dienen geïnformeerd te worden over de in deze gebruiksvergunning opgenomen gebruikseisen. Alle gebruikers van het gebouw dienen hiernaar te handelen.

Burgemeester en wethouders voornoemd,  
namens dezen,  
de commandant IBVP,



ing. W.A. Oudshoorn.

Tevens wordt de gebruiksvergunning nr. 8-89 verleend door burgemeester en wethouders, d.d. 18 april 1989 ingetrokken.

N.B.

Ingevolge artikel 7 lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzending van deze beschikking tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Dit bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis, per adres: Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis.

Aan het bezwaarschrift dient een kopie van de bestreden beschikking te worden toegevoegd.

Gelet op artikel 6.1.7 van de gemeentelijke Bouwverordening, dient de gebruiksvergunning in het bouwwerk, waarop de vergunning betrekking heeft, aanwezig te zijn. Op verzoek van de met de controle op naleving van de vergunningvoorwaarden belaste ambtenaar dient de vergunning ter inzage te worden gegeven.